

Przedmiar robót

Obiekt	BUDOWA WIATY
Branża	budowlana
Kod CPV	45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Lokalizacja	Wólka, działka nr ewid. 380/6
Inwestor	MIASTO I GMINA LIPSKO ul. 1-Maja 2, 27-300 Lipsko
Biuro kosztorysowe	Joanna Kwintal Usługi Projektowe Chronów-Kolonia 9A, 26-505 Orońsko

Charakterystyka obiektu

BUDOWA WIATY

1. ZADANIE INWESTYCYJNE

Nazwa zadania: BUDOWA WIATY

Lokalizacja: Wólka, działka nr ewid. 380/6, gmina Lipsko

2. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT

- roboty przygotowawcze (rozbiórka istniejącej wiaty, przestawienie grilla)
- budowa wiaty wolnostojącej o konstrukcji drewnianej szkieletowej
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
- obiekty małej architektury (dostarczenie i montaż lampy solrnej, ustawienie grilla)

3. PODSTAWOWE PARAMETRY

- wymiary projektowanej wiaty 5,20 m x 10,00 m
- powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki: 28,79 m²

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA WIATY

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45111300-1		
1	Kalkulacja indywidualna		rozebranie istniejącej wiaty drewnianej (wym, w rzucie 3,00x4,00 m)	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna		przestawienie grilla betonowego	kpl	1
			2 WIATA REKREACYJNA Kod CPV: 45212140-9		
3	KNR 2-01 0302/02		Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 13*0,3*0,3*1	m3	1,17
			razem	m3	1,17
4	KNR 2-02 0203/01		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 13*0,3*0,3*1	m3	1,17
			razem	m3	1,17
5	Kalkulacja indywidualna		dostarczenie i montaż wiaty drewnianej o wymiarach w rzucie 5,20x10,00 m, słupy 16x16 cm, pokrycie gontem bitumicznym, obróbki blacharskie i orynnowanie	szt	1
			3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ Kod CPV: 45233200-1		
6	KNR 2-01 0203/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km - wykonanie koryta pod projektowaną nawierzchnię P = 12,25*2,35 = 28,788 G = 0,30 = 0,3 P*G	m3	8,636
			razem	m3	8,636
7	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 12,25*2,35	m2	28,788
			razem	m2	28,788
8	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie 12,25*2,35	m2	28,788
			razem	m2	28,788
9	KNR 2-31 0402/04		Ława pod obrzeża betonowe L = 12,25*2,29*2 = 56,105 P = 0,15*0,16 = 0,024 L*P	m3	1,347
			razem	m3	1,347
10	KNR 2-31 1203/05		Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	12,25
11	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2,29*2	m	4,58
			razem	m	4,58
12	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm Dopłata 0,667x (12,25-0,12)*(2,35-0,06)	m2	27,778
			razem	m2	27,778
13	KNR 0-11 0321/01		Chodniki z kostki betonowej szarej typu holland grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem (12,25-0,12)*(2,35-0,06)	m2	27,778
			razem	m2	27,778
			4 OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Kod CPV: 45112720-8		
14	Kalkulacja indywidualna		dostarczenie i montaż lampy solarnej (lampa LED 40W 7200lm 4000K panel min. 80W na słupie aluminiowym wys. 5,00m)	szt	1
15	Kalkulacja indywidualna		ustawienie grilla betonowego	szt	1