Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267K Kocmyrzów-Czernichów w miejscowości Czernichów w km 1+125-1+785
Kod CPV	45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45113000-2 - Roboty na placu budowy 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach Jakubowice 75 32-100 Jakubowice
Wykonawca	INGHA PRE Agnieszka Podsiadło, ul. Warszawska 24, 32-200 Miechów

Sporządził mgr inż. Mariusz Mucha

październik 2025r.

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi powiatowej nr 1267K Kocmyrzów-Czernichów w miejscowości Czernichów w km 1+125-1+785

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Roboty przygotowawcze		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01	km	0,66
	Roboty ziemne		
2	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania do 20cm wraz z transportem urobku na odl. do 10 km Nr ST: D-02.01.01	m2	1 050
3	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 10km Nr ST: D-02.01.01	m3	470
	Podbudowa-przełomy		
4	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm wraz z obcieciem krawędzi i transportem urobku na odl. 10 km Nr ST: D-01.02.04	m2	400
5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - łączna grubość 25 cm Nr ST: D-04.04.02 Krotność: 2,5	m2	420
5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm Nr ST: D-04.04.02	m2	430
11	KNR K-42 0101/07 + KNR K-42 0101/08 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubości warstwy 7cm wykonywane mechanicznie dla KR3 - łączna grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm Nr ST: D-04.07.01	m2	420
	Nawierzchnia		
7	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości do 7 cm na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodami samowyładowczymi o ładowności od 10 do 15t Nr ST: D-05.03.11	m2	3 780
8	Ułożenie dylatacji z taśmy dylatacyjnej PCW Nr ST: D-05.03.05	m	56
9	Wzmocnienie istniejacej konstrukcji geosiatką z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 120 kN/m - analogia Nr ST: D-05.03.26	m2	150
10	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,4 kg/m2- 2 warstwy Nr ST: D-04.03.01 Krotność: 2	m2	3 846
11	KNR K-42 0104/21 + KNR K-42 0104/22 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3 o grubości 5cm po zagęszczeniu Nr ST: D-05.03.05	m2	3 780
12	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 o grubości 4cm - grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm Nr ST: D-05.03.05 Krotność: 0,75	m2	3 846
13	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową - analogia Nr ST: D-05.03.05	t	50
	Pobocza		
14	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.02	m2	1 050
15	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilości kruszywa 10,0dm3/m2 Nr ST: D-05.03.08	m2	1 050
16	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 2-5mm w ilości kruszywa 8,0dm3/m2 Nr ST: D-05.03.08	m2	1 050
	Regulacja zjazdów		
17	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Nawiazanie wysokosciowe istniejacych zjazdów z kruszywa. Nr ST: D-04.04.02	m2	28
18	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej (dostosowanie wysokośćiowe do nawierzchni po remoncie)-analogia Nr ST: D-05.03.23	m2	24
19	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - istniejace zjazdy z kostki brukowej Nr ST: D-01.02.04	m	33
20	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m	4
21	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01	m	33
22	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: D-08.03.01	m	4

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi powiatowej nr 1267K Kocmyrzów-Czernichów w miejscowości Czernichów w km 1+125-1+785

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
23	Ława betonowa z oporem pod krawężniki Nr ST: D-08.01.01	m3	3,5
25	KNR K-42 0104/17 + KNR K-42 0104/18 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 o grubości 3cm - łączna grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm Nr ST: D-05.03.05a	m2	72
	Montaż tablic informacyjnych dot. realizacji zadania, oznakowanie		
26	Ustawienie słupków do znaków o średnicy 70mm Nr ST: D-07.02.01	szt	1
27	Zamówienie oraz montaż tablic informacyjnych dot. dofinansowania zadania na słupku o średnicy 70 mm - treść i wzór tablicy przedstawiona będzie przez Zamawiajacego Nr ST: D-07.02.01	kpl	1
28	Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Proszowickiego projektem	kpl	1