


PRZEKRÓJ TYPOWY A-A -stan istniejący
km 1+175.00




PRZEKRÓJ TYPOWY B-B -stan istniejący
km 1+275.00




PRZEKRÓJ TYPOWY C-C -stan istniejący
km 1+425.00




PRZEKRÓJ TYPOWY D-D -stan istniejący
km 1+625.00




PRZEKRÓJ TYPOWY E-E -stan istniejący
km 1+755.00




PRZEKRÓJ TYPOWY A-A -stan projektowany
km 1+175.00




PRZEKRÓJ TYPOWY B-B -stan projektowany
km 1+275.00




PRZEKRÓJ TYPOWY B-B -stan projektowany
km 1+425.00



PRZEKRÓJ TYPOWY D-D -stan projektowany
km 1+625.00



PRZEKRÓJ TYPOWY E-E -stan projektowany
km 1+755.00



① ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ

5cm	istniejąca zniszczona nawierzchnia bitumiczna
5cm	istniejąca zniszczona warstwa wyrównawcza bitumiczna
-	istniejąca konstrukcja
-	grunt rodzimy

RAZEM gr. konstrukcji = 60 cm

② ISTNIEJĄCE POBOCZE

10cm	istniejące zniszczone pobocze z kruszywa łamanego wzmocnione emulsją i grysami

③ PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ

5cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11s
5cm	warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16w w ilości ok. 75kg/m2
-	istniejąca konstrukcja
-	grunt rodzimy

RAZEM gr. konstrukcji = 60 cm

④ PROJEKTOWANE POBOCZE

10cm	pobocze z kruszywa łamanego gr. 10 cm z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami

Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach Jakubowice 75 32-100 Jakubowice	*Wykonawca robót:*	***INGHA PRE Agnieszka Podsiadło ul. Warszawska 24 32-200 Miechów***	
	Opracował:		
	Nazwa opracowania:		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1267K Kocmyrzów-Czernichów w miejscowości Czernichów w km 1+125-1+785			
Gmina: Koniusza	*Powiat:* PROSZOWICKI		*Województwo:* MAŁOPOLSKIE
Część projektu:	MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA		*Skala:* 1:50
Funkcja:	*Imię i Nazwisko:*	*Branża:* DROGOWA	*Podpis:*
Opracowujący:	mgr inż. Mariusz Mucha		
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE TYPOWE		*Nr rys.:* 3

Miechów, wrzesień 2025r.

NIE ZDEJMOWAĆ