

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanału sanitarnego - bocznego
ADRES INWESTYCJI : Szewna, ul. Kielecka, dz. nr od 251/6 - 251/18
INWESTOR : GMINA BODZECHÓW
ADRES INWESTORA : ul.Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BRANŻA : sanitarna

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kanał Sanitarny boczny ul. Kielecka Szewna					
1	ROBOTY ZIEMNE				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-	km		
d.1	0111-02	górkowatym lub górkim. 0.175	km	0.175	
				RAZEM	0.175
2	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-	m ³		
d.1	0210-03	mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV - kanał główny W1-S6 556.92	m ³	556.920	
				RAZEM	556.920
3	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-	m ³		
d.1	0210-03	mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV - odnogi O1-O2, O3-O4, O5-O6, O7-O8, O9-O10, O11-O12 114.3	m ³	114.300	
				RAZEM	114.300
4	KNR 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych	m ³		
d.1	0317-05	kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 1-1.5 m (roboty wykonywane w 40% ręcznie) 15.6*0.40+3*0.40	m ³	7.440	
				RAZEM	7.440
5	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektow-	m ³		
d.1	0214-02	ych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta- nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 678.66	m ³	678.660	
				RAZEM	678.660
6	kał geode-	wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanału sanitarnego z odnogami	kpl		
d.1	zyjna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KANAŁ SANITARNY				
7	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm	m ²		
d.2	0501-04	174.89*1.5	m ²	262.335	
				RAZEM	262.335
8	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 x 5,9 mm	m		
d.2	18 0408-03	142.98	m	142.980	
				RAZEM	142.980
9	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 x 4,7 mm	m		
d.2	18 0408-02	32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
10	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o	stud.		
d.2	0613-03	głębok. 3m 6	stud.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	m		
d.2	0804-02	142.98	m	142.980	
				RAZEM	142.980
12	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m		
d.2	0804-01	32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
3	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI				
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.3	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV 160*1.5	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 160*	m ²		
d.3	0114-05	1.5 cm 240.00	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000