

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1		Roboty przygotowawcze			
d.1.1.	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
1	od km 0+131,00 do km 2+975,00	2,975-0,131	km	2,84	
				RAZEM	2,84
1.2		Roboty rozbiórkowe			
d.1.2.	2 KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie krzaków z usunięciem pozostałości po karczunku - wycięcie skrajni drogowej.	ha		
2		700*2,0*2/10000	ha	0,28	
				RAZEM	0,28
d.1.2.	3 KNNR 1 0104-08	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z usunięciem pozostałości po karczunku.	szt.		
2		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
d.1.2.	4 KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
2	wcinki	5+4+4,5+4+5,5	m	23,00	
				RAZEM	23,00
d.1.2.	5 KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacją.	m		
2		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
d.1.2.	6 KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacją.	m		
2		20+6	m	26,00	
				RAZEM	26,00
d.1.2.	7 KNR 2-31 0815-07	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przekazaniem materiału z rozbiórki właścicielom.	m ²		
2		23+32	m ²	55,00	
				RAZEM	55,00
d.1.2.	8 KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wraz z nawierzchnią z betonu asfaltowego gr. 15 cm mechanicznie wraz i wywozem w miejsce wskazane przez inwestora.	m ²		
2		Krotność = 1,5			
	jezdnia	13200	m ²	13200,00	
	skrzyżowania z drogami publicznymi	187+100	m ²	287,00	
				RAZEM	13487,00
d.1.2.	9 KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm wraz z wywozem.	m		
2	km 0+634,50	12	m	12,00	
	km 1+301,00	9	m	9,00	
	km 1+854,50	9	m	9,00	
				RAZEM	30,00
d.1.2.	10 KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów - ścianki czołowe wraz z wywozem.	m ³		
2		2,5*0,2*2,0*6	m ³	6,00	
				RAZEM	6,00
1.3		Roboty ziemne			
d.1.3.	11 KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi poza teren budowy wraz z utylizacją wykonaną przez wykonawcę - wykonanie koryta pod konstrukcję jezdnii, odtworzenie rowów.	m ³		
3	tabela robót ziemnych	7527,98	m ³	7527,98	
				RAZEM	7527,98
d.1.3.	12 KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów.	m ²		
3		795	m ²	795,00	
	zjazdy z kruszywa łamanego	185	m ²	185,00	
	zjazdy z betonu asfaltowego	575	m ²	575,00	
	zjazdy z kostki brukowej				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1555,00
13 d.1. 3	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi poza teren budowy - załadowanie ziemi z koryta. poz.12*0,3	m ³ m ³	 466,50	
				RAZEM	466,50
14 d.1. 3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km do 5 km. Krotność = 4 poz.11+poz.13	m ³ m ³	 7994,48	
				RAZEM	7994,48
15 d.1. 3	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku dostarczonego przez wykonawcę.	m ³		
	Tabela robót ziemnych	96,21	m ³	96,21	
				RAZEM	96,21
2	45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg			
2.1		Odwodnienie			
2.1.1		Przepusty drogowe			
16 d.2. 1.1	KNR 9-11 0101-01	Wzmocnianie podłoża gruntowego geowłókninami separacyjnymi CBR >2kN o wytrzymałości >20kN/m na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym 12*8 9*8 9*8	m ² m ² m ² m ²	 96,00 72,00 72,00	
				RAZEM	240,00
17 d.2. 1.1	KNNR 6 0113-03	Ława z mieszanki kruszyw niezwiązanych z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 25 cm. 12*1,6 9*1,6 9*1,6	m ² m ² m ² m ²	 19,20 14,40 14,40	
				RAZEM	48,00
18 d.2. 1.1	KNR 2-33 0601-02	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur o śr. 80 cm 12 9 9	m m m m	 12,00 9,00 9,00	
				RAZEM	30,00
19 d.2. 1.1	KNR 2-33 0607-05	Prefabrykowane zakończenia przepustów. murek czołowy prosty 2600x1600x170 2*3	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
20 d.2. 1.1	KNR 2-01 0516-04	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na betonie C8/10 o gr. 10 cm. 2,4*3,0*3*2	m ² m ²	 43,20	
				RAZEM	43,20
2.1.2		Przepusty zjazdowe			
21 d.2. 1.2	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe PEHD - ławy z pospółki o gr 20 cm. 40*10,0*0,80*0,2	m ³ m ³	 64,00	
				RAZEM	64,00
22 d.2. 1.2	KNNR 6 0605-06	Przepusty zjazdowe PEHD SN8 o średnicy 40 cm zakończeniem kołnierzowym. 40*10,0	m m	 400,00	
				RAZEM	400,00
23 d.2. 1.2	KNR-W 2-01 0512-04	Brukowanie wlotów i wylotów przepustów na podsypce cem.-piaskowej o gr 10 cm na z zalaniem szczelin zaprawą cementową. 40*1,5*1,5	m ² m ²	 90,00	
				RAZEM	90,00
2.1.3		Ściek trójkątny prefabrykowany			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2. 1.3	KNNR 6 0606-01	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej - KPED 01.05	m		
		230	m	230,00	
				RAZEM	230,00
25 d.2. 1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15.	m ³		
		poz.24*0,0105	m ³	2,42	
				RAZEM	2,42
26 d.2. 1.3	KNR 2-31 1409-03	Wykonanie wpustu ścieku korytkowego do rowu według KPED 01.10	m ³		
		2*0,226	m ³	0,45	
				RAZEM	0,45
27 d.2. 1.3	KNNR 6 0606-01	Ścieki skarpowe z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej - KPED 01.11	m		
		4+4	m	8,00	
				RAZEM	8,00
2.2		Jezdnia + skrzyżowania			
28 d.2. 2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 lub obniżone 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.	m		
		900-230	m	670,00	
				RAZEM	670,00
29 d.2. 2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15.	m ³		
		poz.28*0,0825	m ³	55,28	
				RAZEM	55,28
30 d.2. 2	KNNR 6 0109-02	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni.	m ²		
	jezdnia	15900	m ²	15900,00	
	odsadzki	(2844*2-poz.28-poz.24)*0,36	m ²	1723,68	
	skrzyżowania	195+115	m ²	310,00	
				RAZEM	17933,68
31 d.2. 2	KNNR 6 0109-03	Podbudowy z chudego betonu o grubości po zagęszczeniu 18 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
	jezdnia	15900	m ²	15900,00	
	odsadzki	(2844*2-poz.28-poz.24)*0,18	m ²	861,84	
	skrzyżowania	195+115	m ²	310,00	
				RAZEM	17071,84
32 d.2. 2	KNNR 6 1001-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ²	m ²		
		poz.31	m ²	17071,84	
				RAZEM	17071,84
33 d.2. 2	KNNR 6 0109-06	Nawierzchnia z betonu wałowanego RCC z betonu C30/37 gr. 18 cm z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową.	m ²		
	jezdnia	15900	m ²	15900,00	
	skrzyżowania	195+115	m ²	310,00	
				RAZEM	16210,00
34 d.2. 2	KNNR 6 0204-05	Pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie i grubości 10 cm i szerokości 1,00 m.	m ²		
		5490	m ²	5490,00	
				RAZEM	5490,00
2.3		Zjazdy			
35 d.2. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obramowanie chodników i peronów.	m		
		585-108	m	477,00	
				RAZEM	477,00
36 d.2. 3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15.	m ³		
		poz.35*0,0356	m ³	16,98	
				RAZEM	16,98
37 d.2. 3	KNNR 6 0104-03	Warstwy mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 0/8 wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.15 cm.	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		zjazdy z kruszywa łamanego 795	m ²	795,00	
				RAZEM	795,00
38 d.2. 3	KNNR 6 0109-02	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni.	m ²		
		zjazdy z kostki brukowej 575	m ²	575,00	
		zjazdy z betonu asfaltowego 185	m ²	185,00	
				RAZEM	760,00
39 d.2. 3	KNNR 6 0204-03	Nawierzchnie zjazdów z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie o gr. po uwalowaniu 20 cm	m ²		
		zjazdy z kruszywa łamanego 795	m ²	795,00	
				RAZEM	795,00
40 d.2. 3	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm.	m ²		
		zjazdy z kostki brukowej 575	m ²	575,00	
		zjazdy z betonu asfaltowego 185	m ²	185,00	
				RAZEM	760,00
41 d.2. 3	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolor grafit grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		zjazdy z kostki brukowej 575	m ²	575,00	
				RAZEM	575,00
42 d.2. 3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
		zjazdy z betonu asfaltowego 185	m ²	185,00	
				RAZEM	185,00
43 d.2. 3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca).	m ²		
		poz.42	m ²	185,00	
				RAZEM	185,00
44 d.2. 3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wyrównawczej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		poz.42	m ²	185,00	
				RAZEM	185,00
45 d.2. 3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		poz.42	m ²	185,00	
				RAZEM	185,00
2.4	Perony autobusowe				
46 d.2. 4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obramowanie chodników i peronów.	m		
		108	m	108,00	
				RAZEM	108,00
47 d.2. 4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15.	m ³		
		poz.46*0,0356	m ³	3,84	
				RAZEM	3,84
48 d.2. 4	KNNR 6 0104-03	Warstwy mrozochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		225	m ²	225,00	
				RAZEM	225,00
49 d.2. 4	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanymi 0/32 stabilizowanymi mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm .	m ²		
		poz.48	m ²	225,00	
				RAZEM	225,00
50 d.2. 4	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		poz.48	m ²	225,00	
				RAZEM	225,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
2.5		Roboty wykończeniowe			
51 d.2. 5	KNNR 1 0503-05	Plantowanie zieleńców. 270*2,0*2	m ² m ²	 1080,00	
				RAZEM	1080,00
52 d.2. 5	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. zieleńce tabela humusowania	m ² m ² m ²	 1080,00 7189,10	
				RAZEM	8269,10
53 d.2. 5	KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu do 10 cm. Krotność = 5 poz.52	m ² m ²	 8269,10	
				RAZEM	8269,10
54 d.2. 5	KNNR 2-01 0701-0102	Ręczne kopanie rowów dla przepustów kablowych o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II 28*10	m m	 280,00	
				RAZEM	280,00
55 d.2. 5	KNNR 6 0104-01	Podsypka pod rury osłonowe z piasku średnioziarnistego o gr. 10 cm. poz.54*0,4	m ² m ²	 112,00	
				RAZEM	112,00
56 d.2. 5	KNNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie na skrzyżowaniach sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej pod zjazdami i jezdnią. poz.54	m m	 280,00	
				RAZEM	280,00
57 d.2. 5	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
58 d.2. 5	KNNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
3	45233290-8	Instalowanie znaków drogowych			
3.1		Oznakowanie pionowe			
59 d.3. 1	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów PSOR	szt. szt.	 21,00	
				RAZEM	21,00
60 d.3. 1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 70 mm osadzonych w fundamencie z betonu C12/15. PSOR	szt. szt.	 20,00	
				RAZEM	20,00
61 d.3. 1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 PSOR	szt. szt.	 30,00	
				RAZEM	30,00
3.2		Oznakowanie poziome			
62 d.3. 2	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie grubowarstwowo. 35	m ² m ²	 35,00	
				RAZEM	35,00
3.3		BRD			
63 d.3. 3	KNNR 6 0703-01	Bariery skrajna drogowa stalowa U-14a o parametrach N2/AW3. 62	m m	 62,00	
				RAZEM	62,00

WICESTAROSTA
Michałuk

