

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Tymienica Nowa - Kijanka o dł. 450 m

Lp.	Podstawa przedmiaru	Opis robót, nazwa nakładu, jednostka miary, norma i ilość	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
<u>D-01.01.00</u>		<u>I. Roboty przygotowawcze</u>		
1.	D.01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym dł. 450 mb wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej.	km	0,45
<u>D-04.00.00</u>		<u>II. Podbudowa</u>		
2.	D.04.03.01.22.04	Mechaniczne oczyszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznych (450 m x 3,50 m)	m2	1575
3.	D.05.03.11 33	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno , średnia grubość warstwy 8 cm bez odwozu urobku. 50 m x 3,5 m = 175 m2	m2	175
4.	D.04.03.01.22 04	Mechaniczne skropienie warstw bitumicznych x 2 (450 m x 3,50 m)	m2	3150
<u>D-05.03.00.00</u>		<u>III. Nawierzchnie z betonu asfaltowego</u>		
5.	D.05.03.05.11.01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego śr .gr.4 cm (100 kg /m2) , warstwa wyrównawczo-wiążąca z AC 11W (450 m x 3,50 m)	t	157,5
6.	D.05.03.05.21.04	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr . 4 cm, warstwa ścieralna z AC 8S (450 m x 3,50 m)	m2	1575
<u>D-03.06.00.00</u>		<u>IV. Roboty wykończeniowe</u>		
7.	D.04.04.02.23.01	Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm śr.gr.10 cm (450 m x 0,50 m x 2)	m2	450

Opracował: inż. Tomasz Winsztal