
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na budynku ZS Nr 3
ADRES INWESTYCJI : ul. Sandomierska 2 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
ADRES INWESTORA : ul. Ilżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Frączek
DATA OPRACOWANIA : 04.2023

Data opracowania
04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu na budynku ZS Nr 3					
1		Roboty remontowe dachu			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-07	31,5*0,80*2 + 67,0*0,80 + 10,0*0,30 + 90,0*0,15 + 18,0*0,80 + 3*(1,0*2+0,5*2)*0,10	m ²	135,800	
				RAZEM	135,800
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	31,5*2 + 67,0	m	130,000	
				RAZEM	130,000
3	KNR-W 4-01	Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 1.0 m z blachy ocynkowanej - obróbka i uszczelnienie połączenia rynien dachowych z rurami spustowymi oraz przejść przez gzyms	szt.		
d.1	0533-09	9	szt.	9,000	
	analogia			RAZEM	9,000
4	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm (20% powierzchni) - naprawy miejscowe, likwidacja pęcherzy i zagłębień	m ²		
d.1	0519-01	850,00*20%	m ²	170,000	
	kalk. własna			RAZEM	170,000
5	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną niewentylowaną - dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	Minimalne parametry: grubość min. 5,2mm, giętkość w niskich temperaturach < -20st., 850	m ²	850,000	
				RAZEM	850,000
6	KNR 9-14	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą	m ²		
d.1	0301-03	3*1,2*0,7	m ²	2,520	
	kominy	15,0	m ²	15,000	
	obróbka elementów mocujących i urządzeń wentylacji/klimatyzacji	15	m ²	15,000	
	wywiniecia papy przy ścianach, oknach, kominach itp			RAZEM	32,520
7	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej mocowanej do styropianu	m ²		
d.1	0514-02	31,50*1,00*2+67,0*1,00+10,0*0,50	m ²	135,000	
	obr. podrynowe			RAZEM	135,000
8	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej mocowanej do styropianu	m ²		
d.1	0514-01	3*(1,0*2+0,5*2)*0,20	m ²	1,800	
	kominy	90,0*0,20	m ²	18,000	
	obróbki wzdłuż ścian			RAZEM	19,800
9	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej mocowane na płycie OSB lub MFP gr. min. 20mm kotwionej do podłoża	m ²		
d.1	0514-02	18,0*0,8	m ²	14,400	
	analogia			RAZEM	14,400
	ogniomury				
10	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	0519-04	poz.2 + 5,0	m	135,000	
				RAZEM	135,000
11	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	0526-03	3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500
2		Roboty remontowe elewacji			
12	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	46,0*2,8	m ²	128,800	
				RAZEM	128,800
13	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa gzymsów o gr. ponad 1 cegłę do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0310-13	0,20*0,20*5,00	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-	m ²		
d.2	2611-02	mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²	128,800	
		poz.12			
				RAZEM	128,800
15	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
d.2	0101-06	poz. 14	m ²	128,800	
				RAZEM	128,800
16	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz	m ²		
d.2	0503-03	lub równoważny - wykonany ręcznie na ścianach	m ²	128,800	
		poz.15			
				RAZEM	128,800