
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu nad wejściem głównym przy LO Nr II
ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Rosłońskiego 1 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
ADRES INWESTORA : ul. Ilżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Frączek
DATA OPRACOWANIA : 04.2023

Data opracowania
04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu nad wejściem głównym przy LO Nr II					
1		Roboty remontowe dachu			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0,30*(2*9,60+2*6,40)	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
2	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-pą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm (20% powierzchni)	m ²		
d.1	01 0519-01	6,40*9,60*20/100	m ²	12,288	
	kalk. własna			RAZEM	12,288
3	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia grubosci 5,2 mm	m ²		
d.1	02 0504-01	- jednowarstwowe Minimalne parametry: grubość min. 5,2mm, giętkość w niskich temperaturach < -20st., 6,40*9,60	m ²	61,440	
				RAZEM	61,440
4	KNR-W 2-	Pokrycie koryt dachowych papą (trzy warstwy) z lepikiem asfaltowym na zimno	m ²		
d.1	02 0534-01	9,60*0,50	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
5	KNR-W 2-	Wymiana wpustów przy korycie dachowym	szt.		
d.1	02 0534-06				
	analiza in- dywidualna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-	m ²		
d.1	02 0514-02	kowanej mocowanej do styropianu 0,30*(2*9,60+2*6,40)	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600