

Przedmiar robót

Lp	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Opis robót	Wyliczenie ilości	Jedn. miary	Ilość
1. Przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8					
1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne - 45110000-1					
1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia; roboty ziemne - 45111000-8					
1.1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia - 45111100-9					
1	D-01.02.01	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wywozem gruzu	6,50*2,00	m ²	13,00
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej z wywozem gruzu	3,20*2,60	m ²	8,32
1.1.1.2. Przygotowanie terenu w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne - 4511200-0					
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym z inwentaryzacją powykonawczą	od km 0+000,00 do km 0+176,00	km	0,18
4	D-02 00 01 D-02 01 01 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt kat. III, ziemia roślinna+koryto	poz. 7, 9, 11	m ³	159,91
1.1.1.3. Przygotowanie terenu roboty w zakresie kopania rowów - 45112300-8					
1.1.1.4. Przygotowanie terenu roboty w zakresie rekultywacji gleby - 45112300-8					
5	D-06.03.01 D-09.01.01	Plantowanie terenów zielonych (pobocza) z humusowaniem terenów zielonych z obsianiem trawą, przy grubości humusu 5 cm	od km 0+000,00 do km 0+176,00 szer. 2,50+3,50	m ²	1 056,00
2. Roboty budowlane [...] w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45200000-9					
2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy [...] dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - 45230000-8					
2.1.1. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli - 45232000-2					
2.1.1.1. Rurociągi do odprowadzania wody burzowej - 45232130-2					

budowa drogi gminnej ul. Śmiłowska w Kaczorach

2.1.2. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - 45233000-9**2.1.2.1. Fundamentowanie dróg - 45233320-8****2.1.2.1.1. Fundamentowanie ulic - 45233330-1**

Krawężniki					
6	D-08.03.01	Krawężniki drogowe betonowe o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	od km 0+000,00 do km 0+176,00 obustronnie + skrzyżowanie	m	373,60
Jezdnia					
7	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	od km 0+000,00 do km 0+003,00 szer. 3,00 m; od km 0+003,00 do km 0+176,00 szer. 3,60 m; mijanka: 25,00*1,40+(1,40*2,80*2)/2; skrzyżowanie: (6^2-((3,14*6^2)/4))+(3^2-((3,14*3^2)/4))	m ²	464,40
8	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu	jak poz. 7	m ²	464,40
2.1.2.2. Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego - 45233340-4					
Chodniki					
9	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	2,30*1,00+1,00*1,00+skos 2*1,0*1,0	m ²	5,30
10	D-08.03.01	Obrzeża betonowe wtopione o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem rowka	2*2,30+1,00+2*1,00	m	7,60
Zjazdy					
11	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	4,00*3,50+6,50*3,50+3,50*3,00+7,70*1,20+4,50*1,00	m ²	65,99
12	D-08.03.01	Obrzeża betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	4,00+2*3,50+6,50+2*3,50+3,50+2*3,00+2*1,2+4,50+2*1,00	m	42,90

budowa drogi gminnej ul. Śmiłowska w Kaczorach

13	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu	jak poz. 11	m ²	65,99
2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni dróg - 45233220-7					
2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni ulic - 45233252-0					
Jezdnia					
14	D-08.04.01 D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "behaton" 8 cm, gat. I, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	od km 0+000,00 do km 0+003,00 szer. 2,60 m; od km 0+003,00 do km 0+176,00 szer. 3,20 m; skrzyżowanie: $(6^2 - ((3,14 \cdot 6^2)/4)) + (3^2 - ((3,14 \cdot 3^2)/4))$	m ²	379,08
15	D-08.04.01 D-05.03.23	Nawierzchnie z płyty betonowej ażurowej 60*40*10 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, otwory wypełnione tłuczniem	poz. 7-poz. 14	m ²	85,32
2.1.2.4. Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych - 45233253-7					
Chodniki					
16	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej 6 cm, gat. I, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	jak poz. 9	m ²	5,30
Zjazdy					
17	D-08.04.01 D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej 8 cm, gat. I, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	jak poz. 11	m ²	65,99