

Przedmiar

Remont elewacji budynku garażu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m		
		13,0*5,0*2+11,5*4,9*2	m2	242,7
		razem	m2	242,7
2	KNR 2-02 1613/01	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m	m2	242,7
3	KNNR 2 1505/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	242,7
4	KNR-W 4-01 1216/01 analogia	Zabezpieczenie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, bram folią samoprzylepną		
		(3,14*0,11*(3,9*2)+11,2*0,6*2+10,9*0,4+0,5*0,5+11,4*0,3+2,52*2,57*2)*1,05	m2	38,973
		razem	m2	38,973
5	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej - przyjęto 50% powierzchni Krotność: 0,5		
		el. frontowa 0,1*2,74+0,48*4,55+10,27*3,62+0,3*3,45+0,4*1,19*2+0,3*10,87+0,05*0,5*2 0,46*(2,52*2+2,57*2*2) -(2,52*2,57*2)	m2	44,933
		el. boczna 10,84*5,16+10,84*1/2*(1,19+0,25)+10,88*0,3+10,84*0,05*2	m2	7,047
		el. boczna 0,4*5,14+5,74*5,59+0,3*(5,43+5,27+5,11+4,95)+3,5*1/2*(4,95+4,76)+10,84*1/2*(0,25+1,19)+10,88*0,3+10,84*0,05*2	m2	-12,953
		2	m2	68,087
		el. tylna 0,3*1,07+11,05*4,93+0,1*3,05+0,4*0,23*2+0,1*(3,86+3,88+4,47*5)+11,65*0,3+0,5*0,05*2	m2	69,516
		razem	m2	61,841
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		238,471*50%*0,015	m3	1,789
		razem	m3	1,789
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność: 7	m3	1,789
8	Kalkulacja indywidualna	Opłata składowiskowa	m3	1,789
9	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	238,471
10	KNR K-01 0107/07	Ręczna reprofilacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szepnej	m2	0,5
11	KNR K-01 0107/06	Ręczna reprofilacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach sufitowych	dm3	0,5
12	NNRNKB 9 0927/01 analogia	Nalożenie na podłoże warstwy szepnej np. Baunit Spritz 2 lub równoważnej - przyjęto 50% powierzchni Krotność: 0,5	m2	238,471
13	KNR 4-01 0726/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych Baunit MPA 35 lub równoważnym - przyjęto 50% powierzchni Krotność: 0,5	m2	238,471
14	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie Baunit MultiPrimer lub równoważnym - przyjęto 50% powierzchni Krotność: 0,5	m2	238,471
15	KNR 0-23 2612/06	Wykonanie warstwy zbrojonej z zaprawy klejowo-szpachłowej np. Baunit ProContact z zatopioną siatką z włókna szklanego Baunit StarTex lub równoważnymi	m2	238,471
16	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Baunit UniPrimer lub równoważną		
		el. frontowa 0,1*2,74+0,48*4,55+10,27*3,62+0,3*3,45+0,4*1,19*2+0,3*10,87+0,05*0,5*2 0,46*(2,52*2+2,57*2*2) -(2,52*2,57*2)	m2	44,933
		minus tynk mozaikowy -((1,48+2,34+1,41+0,46*4)*0,3+0,3*0,13)	m2	7,047
		el. boczna 10,84*5,16+10,84*1/2*(1,19+0,25)+10,88*0,3+10,84*0,05*2	m2	-12,953
		minus tynk mozaikowy -10,84*0,22	m2	-2,16
		el. boczna 0,4*5,14+5,74*5,59+0,3*(5,43+5,27+5,11+4,95)+3,5*1/2*(4,95+4,76)+10,84*1/2*(0,25+1,19)+10,88*0,3+10,84*0,05*2	m2	68,087
		2	m2	-2,385
		minus tynk mozaikowy -(0,4*0,2+5,74*0,65+0,3*(0,57*3)+0,3*0,49+3,5*1/2*(0,49+0,3))	m2	69,516
		el. tylna 0,3*1,07+11,05*4,93+0,1*3,05+0,4*0,23*2+0,1*(3,86+3,88+4,47*5)+11,65*0,3+0,5*0,05*2 minus tynk mozaikowy -(11,15*0,22+0,1*0,22*5)	m2	-5,854
	m2	61,841		
	m2	-2,563		
		razem	m2	225,509
17	KNR 0-33 28/01 analogia	Malowanie elewacji farbą silikonową Baunit lub równoważną	m2	225,509

Przedmiar

Remont elewacji budynku garażu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 0-23 0933/01	Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy elewacja frontowa (1,48+2,34+1,41+0,46*4)*0,3+0,3*0,13 elewacja boczna 10,84*0,30 elewacja boczna 0,4*0,2+5,74*0,65+0,3*(0,57*3)+0,3*0,49+3,5*1/2*(0,49+0,3) elewacja tylna 11,15*0,30+0,1*0,30*5 razem	m2 m2 m2 m2 m2	2,16 3,252 5,854 3,495 14,761
19	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego Baunit lub rownowaznego	m2	14,761
20	KNR 4-01 1214/01	Zeskrobanie farby z elementow metalowych pelnych o powierzchni do 0,5m2	szt	4
21	KNR 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby z elementow metalowych pelnych o powierzchni ponad 0,5m2	m2	1
22	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farba na rdze powierzchni pelnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	2
23	Kalkulacja indywidualna	Regulacja sprawnosci bram garazowych	szt	2
24	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowan (2,221+62,002+18,601+64,864+0,15+0,225+85,85+145,468+7,893+145,754+14,929+28,414+1,28+1,18)/(0,84*3) razem	m-g m-g	229,695 229,695