

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2-01 0113-03	ST. II	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - trasa dróg w terenie równinnym 0,236	km		
				km	0,236	
					RAZEM	0,236
2	KNR 2-31 d.1 0804-03	ST. III	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości do 10 cm. 37,60	m ²		
				m ²	37,600	
					RAZEM	37,600
3	KNR 2-31 d.1 0804-07	ST. III	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm wraz z wywozem i kosztami utylizacji. 37,6	m ²		
				m ²	37,600	
					RAZEM	37,600
4	KNR-W 2-01 0203-06	ST. IV	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) gr. ś. 15cm oraz pojedynczych krzaków wraz z wywozem i kosztami utylizacji. (43,40+100)*0,15	m ³		
				m ³	21,510	
					RAZEM	21,510
2			REMONT NAWIERZCHNI			
5	KNNR 6 d.2 0403-03	ST. V	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem rowków oraz ław betonowych z oporem z betonu C12/15 158,50+24	m		
				m	182,500	
					RAZEM	182,500
6	KNR 2-31 d.2 1406-04	ST. VI	Montaż wpustów ulicznych wraz z przykanalikami (studnia fi. 500mm z osadnikiem) wraz z robotami towarzyszącymi. 2	szt.		
				szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
7	KNR 2-31 d.2 1004-04	ST. IX	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. ZJAZDY, POBOCZA. 264,75+211,30	m ²		
				m ²	476,050	
					RAZEM	476,050
8	KNR 2-31 d.2 0101-01	ST. VII	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości śr. 20 cm wraz z wywozem urobku i kosztami utylizacji. 37,60+43,40	m ²		
				m ²	81,000	
					RAZEM	81,000
9	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	ST. V	Warstwa wzmacniająca z kruszywa z rozbiórki. 37,60+43,40	m ²		
				m ²	81,000	
					RAZEM	81,000
10	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	ST. VIII	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 37,60+43,40	m ²		
				m ²	81,000	
					RAZEM	81,000
11	KNR 2-31 d.2 0103-04	ST. VII	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni. JEZD- NIA, ZJAZDY. 972,86+211,30-37,6-43,40	m ²		
				m ²	1 103,160	
					RAZEM	1 103,160
12	KNR 2-31 d.2 1101-03	ST.VIII	Warstwa wyrównawczo - profilująca mieszanką niezwiązaną frakcji 0/ 31,5mm, grubość średnia warstwy - 8cm. JEZDNIA. 972,86-37,60-43,40	m ²		
				m ²	891,860	
					RAZEM	891,860
13	KNR 2-31 d.2 1101-03	ST.VIII	Warstwa wyrównawczo - profilująca mieszanką niezwiązaną frakcji 0/ 31,5mm, grubość średnia warstwy - 10cm. ZJAZDY. 211,30	m ²		
				m ²	211,300	
					RAZEM	211,300
14	KNR AT-03 d.2 0202-01	ST. IX	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² . JEZDNIA. 972,86	m ²		
				m ²	972,860	
					RAZEM	972,860
15	KNR AT-03 d.2 0302-03 analogia	ST IX	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna o gr. 5 cm 972,86	m ²		
				m ²	972,860	
					RAZEM	972,860
3			REMONT POBOCZA			
16	KNR 2-31 d.3 0103-04	ST VII	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pobo- czy wraz z ewentualnym wykonaniem koryta gł.10cm. POBOCZA. 264,75	m ²		
				m ²	264,750	
					RAZEM	264,750
17	KNR 2-31 d.3 0204-05 0204-06	ST VIII	Remont nawierzchni poboczy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm - war- stwa grubości 10cm.	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			264,75	m ²	264,750	
					RAZEM	264,750
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
18 d.4	KNR 2-01 0510-01	ST X	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu od 5 cm - do 10 cm.. 566	m ² m ²	 566,000	
					RAZEM	566,000
19 d.4	KNR 2-31 0702-01	ST XI	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 5	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000
20 d.4	KNR 2-31 0703-01	ST XI	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych. 10	szt. szt.	 10,000	
					RAZEM	10,000
21 d.4	KNR 2-31 1406-03	ST. I	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 9	szt. szt.	 9,000	
					RAZEM	9,000
22 d.4	KNR 2-31 1406-04	ST. I	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 10	szt. szt.	 10,000	
					RAZEM	10,000