

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233200-1	NAWIERZCHNIE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm z wywozem ziemi (6.5*2.5)*2	m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z dar- nią z przewozem taczkami	m ²		
d.1	0125-04	(6.5*2.5)*2	m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
3	KNR 2-31	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasa C1,5/2,0 STABILIZACJA Z WYTWÓRNI - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Krotność = 0.8	m ²		
d.1	0109-03	(6*2)*2	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po za- gęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0204-03 0204-04	(6*2)*2	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-04	(2+6+2)*2	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	(6*2)*2	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
2		WYPOSARZENIE MIEJSC OBSŁUGI ROWERZYSTÓW			
7		Zakup i montaż ławek do miejsc obsługi rowerowej (zgodnie z załączonym wzo- rem)	kpl		
d.2	analiza indy- widualna	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Zakup i montaż koszy na śmiecie (zgodnie z załączonym wzorem)	szt		
d.2	analiza indy- widualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Zakup i montaż stojaków do rowerów (zgodnie z załączonym wzorem)	kpl		
d.2	analiza indy- widualna	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000