

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w Wólce Bodzechowskiej  
ADRES INWESTYCJI : Wólka Bodzechowska  
INWESTOR : Gmina Bodzechów  
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Natonek  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński  
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.07.2025

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie podbudowy poszerzenia drogi  
Wzmocnienie istniejącej mawierzchni  
Wykonanie warstwy wiążącej grubości 4cm  
Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4cm  
Wykonanie poboczy 2x25cm

| Lp. | Podstawa                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                | j.m.                                 | Poszcz.         | Razem   |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 1   | KNR 2-31<br>0102-01<br>0102-02 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta<br><br>1*193                                                                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>193,000 |         |
|     |                                |                                                                                                                                                                                  |                                      | RAZEM           | 193,000 |
| 2   | KNR 2-31<br>0114-05            | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm<br>1*193                                                                                          | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>193,000 |         |
|     |                                |                                                                                                                                                                                  |                                      | RAZEM           | 193,000 |
| 3   | KNR 2-31<br>0117-01<br>0117-02 | Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br>193*3   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>579,000 |         |
|     |                                |                                                                                                                                                                                  |                                      | RAZEM           | 579,000 |
| 4   | KNR 2-31<br>0311-01            | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm<br>193*3                                            | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>579,000 |         |
|     |                                |                                                                                                                                                                                  |                                      | RAZEM           | 579,000 |
| 5   | KNR 2-31<br>0311-05<br>0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm<br><br>193*3                                      | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>579,000 |         |
|     |                                |                                                                                                                                                                                  |                                      | RAZEM           | 579,000 |
| 6   | KNR 2-31<br>0115-07            | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy 2X25cm)<br>193*0,5 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>96,500  |         |
|     |                                |                                                                                                                                                                                  |                                      | RAZEM           | 96,500  |