BIURO PROJEKTOWE
„S K A L A"

FIRMA:
Marek Zieliński
22-200 Włodawa, ul.W.Witosa 15
tel. 082-572-46-41
kom. 604-228-039
fax. 082-572-66-10

TEMAT: **SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI WIŚNIEW – WIŚNIEW KOLONIA – BORKI PADUCHY**

STADIUM: **PROJEKT BUDOWLANY**

LOKALIZACJA: **Gm Wiśniew: Wiśniew, Wiśniew Kolonia, Stok Wiśniewski, Mościbrody, Borki Paduchy, Borki Sołdy, Ciosny działki wg wykazu**

INWESTOR: **Gmina Wiśniew ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew**

Oświadczenie projektanta:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami oświadczam, że niniejszy projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami Wiśniew-Wiśniew Kolonia-Borki Paduchy w gm. Wiśniew sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANT	**SPRAWDZAJĄCY**
mgr inż. Marek Zieliński upr. inst.-inż. do proj. Nr 1122/CH/94 upr. konstr.-bud. do kier. Nr GP/IK/7342/CH/03/92 22-200 Włodawa, ul. Boczna 4	mgr inż. Halina Brzozowska upr.158/Lb/87 , LUB/IS/0652/01

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

TOM I

EGZEMPLARZ 1

Niniejsze stanowi załącznik do pozwolenia na budowę z dnia 15.09.2011
Nr B.6740.760.2011.13
7.08.11

Włodawa, 30 marca 2010 r.

Oświadczenie projektantów:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami oświadczam, że niniejszy projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami Wiśniew - Wiśniew Kolonia-Borki Paduchy w gm. Wiśniew sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Marek Zieliński
upr. inst.-inż. do proj. Nr 1122/CH/94
upr. konstr.-bud. do kier. Nr GP/0.7342/CH/03/92
22-200 Włodawa, ul. Boczna 4

mgr inż. Halina Brzozowska
upr.158/Lb/87, LUB/IS/0652/01

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

WYKAZ NUMERÓW DZIAŁEK PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGA SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH:

WIŚNIEW

19/2; 26; 27/3; 28/2; 28/3; 28/5; 142/1; 142/2; 143; 153/5; 153/6; 156; 157; 158; 159; 161; 163; 164/3; 169; 171/2; 176; 177; 178/2; 182/1; 183; 185/1; 186/1; 187/1; 188; 190/2; 276/1; 276/2; 285; 286/10; 286/11; 287; 289/2; 290/2; 291; 294/1; 295; 297/3; 298/2; 301/1; 304/1; 304/2; 305; 306; 307; 308; 309/2; 309/3; 312/2; 313; 315/1; 315/3; 316; 317/1; 318; 319; 321; 329/1; 332; 333; 334; 335; 336; 347/5; 347/6; 347/7; 347/8; 347/9; 348/1; 350/2; 350/5; 352/2; 370/2; 371; 436/1; 436/2; 436/3; 584; 589; 590; 598; 599; 600/1; 602/2; 603; 604; 605; 606; 608; 609; 610; 613; 614/1; 617; 618; 622; 624; 625/1; 625/3; 626; 627; 628; 630; 631/2; 633/1; 633/2; 634; 636; 637/2; 637/3; 640; 643; 646/1; 646/2; 646/3; 646/4; 647; 648/1; 648/2; 650; 651; 653; 654/2; 655; 656; 657/1; 657/2; 659; 660; 661; 662; 663; 664/1; 665; 666; 669; 670; 671; 673; 674; 676; 677; 678; 679; 680/3; 681/3; 682/2; 683/3; 683/4; 686; 687; 688; 689; 691; 692; 693; 696/1; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 704/4; 704/5; 710/4; 711, 747; 748; 750; 804; 805; 806; 957/2; 970/1; 999/2; 999/3; 1016;

WIŚNIEW KOLONIA

106/4; 106/5; 108/3; 108/7; 110/2; 115/3; 115/4; 116/1; 118/2; 124/2; 130, 133/9; 146/1; 150/1; 152/1; 153/2; 155; 156, 158; 161/2; 164/2; 166/2; 166/4; 193; 194; 195/2; 196; 197; 198/1; 198/2; 199; 200; 201/1; 201/3; 201/4; 204; 209; 210; 211; 212; 213/1; 213/2; 213/3; 214; 249/3; 252/3; 252/6; 254/2; 265; 266/1; 266/5; 266/6; 267; 268/2; 275/1; 276; 277/2; 280/2; 280/3; 283/1; 285/5; 285/6; 285/7; 285/8; 287/1; 289/1; 291/4; 291/5; 291/7; 291/8; 292; 293/1; 296; 297/1; 298/1; 299/3; 299/4; 300/2; 300/3; 301; 302; 303/2; 306; 307; 308; 309; 310/1; 311/1; 311/2; 312/1; 337/2; 337/3; 338/1; 338/2; 341/2; 344/2; 347/6; 350/2; 356/2; 356/4; 356/9, 359/4; 359/5; 363/3; 367/1; 370/2; 373/3; 376/5; 376/8; 379/1; 379/3; 382/1; 385; 388/2; 391/6; 391/8; 392/1; 446/1; 446/2; 446/3; 447; 447/2; 448; 491/6; 493/3; 535; 542/1; 543; 546; 582/1; 582/2

STOK WIŚNIEWSKI

1551; 1552; 1553

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

MOŚCIBRODY

187/2; 188/2; 189/1; 189/2; 190; 191; 193/1; 193/2; 194/2; 195/2; 196; 287/2; 291/1; 308; 309; 310/1; 381; 385; 386

CIOSNY

46; 46/1; 50; 54; 58; 62/2; 66/2; 70/2; 74/2; 78/2; 82/2; 86/2; 90/2; 93; 95; 97; 103/2; 105; 667; 694;

BORKI PADUCHY

329; 434/1; 434/2; 517/518; 655;

BORKI SOŁDY

477; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545;

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

TOM I

I.CZĘŚĆ FORMALNOPRAWNA

Oświadczenie projektanta

1. Uprawnienia projektanta + zaświadczenie LOIIB
2. Uprawnienia sprawdzającego + zaświadczenie LOIIB
3. Decyzja nr 2/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Decyzja nr 3/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
5. Warunki nr GK.7033/19/2009 wykonania sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wiśniew-Wiśniew Kolonia-Borki Paduchy
6. Pismo RI 7023-5-5/2009/2010 dotyczące wymiany sieci azbesto-cementowej w miejscowości Wiśniew
7. Decyzja GK 5548/27/09 w sprawie lokalizacji przewodów wodociągowych w pasie dróg gminnych
8. Decyzja GK 5548/8/10 w sprawie lokalizacji przewodów wodociągowych w pasie dróg gminnych
9. Pismo GK.7624/18/2009 w sprawie konieczności uzyskania decyzji środowiskowej
10. Pismo 4171-79/2009 o konieczności nadzoru archeologicznego
11. Pismo IS/SI-UP.4105/31/2009 Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddz. W Sokołowie Podlaskim – wskazania i warunki przejść pod urządzeniami melioracyjnymi
12. Pismo IS/SI-UP.4105/1/2010 Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddz. W Sokołowie Podlaskim – wskazania i warunki przejść pod urządzeniami melioracyjnymi
13. Pismo RTD/7675/09 PGE – warunki przebudowy sieci energetycznej
14. Pismo R-150/475/2009 Mazowieckiej Spółki Gazownictwa akceptacja trasy wodociągowej
15. Pismo 150/05/2010 Mazowieckiej Spółki Gazownictwa warunki lokalizacji wodociągu wzdłuż sieci gazowej
16. Pismo GDDKiA-O/WA.2.3.j.435/509/2010 GDDKiA – uzgodnienie trasy sieci wodociągowej wzdłuż drogi krajowej nr 63
17. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego

II.CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania
2. Charakterystyka sieci
   - *2.1 Wiśniew*
   - *2.2 Wiśniew Kolonia-Stok Wiśniewski*
   - *2.3 Borki Paduchy-Ciosny*
3. Zakres opracowania
4. Warunki geotechniczne
5. Odwodnienie wykopów

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

6. Sieć wodociągowa
   - *6.1.Układ sieci, materiały – budowa nowych przewodów*
   - *6.2.Układ sieci, materiały – wymiana przewodów istniejących*
   - *6.3.Przejścia pod drogami*
   - *6.4.Przejście pod rzeką*
   - *6.5. Nadzór archeologiczny*
   - *6.3.Bloki oporowe*
   - *6.7.Próby ciśnienia i dezynfekcji sieci*
7. Przyłącza wodociągowe
8. Odtworzenie nawierzchni ulicy Skoczylasa
9. Prace w pasie drogi krajowej nr 63
10. Roboty ziemne
11. Odbiór robót
12. Uwagi końcowe
13. Wykaz przyłączy wodociągowych
14. Wykaz przewiertów

TOM II

CZĘŚĆ GRAFICZNA

TOM III

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

I.

CZEŚĆ FORMALNOPRAWNA

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

WOJEWODA
CHEŁMSKI
Nr 1122/CH/94

Chełm, dnia 1994 - 05 - 13

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit.a i b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.(Dz.U.Nr 8, poz.46) ze zmianami rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U.Nr 42,poz. 334) oraz z 18 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 69) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stwierdza się, że:

Pan Marek Zieliński - mgr inż. inżynierii środowiska

urodzony dnia 01 stycznia 1957 r. we Włodawie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Pan Marek Zieliński jest upoważniony do :

do sporządzania projektów instalacji sanitarnych obejmujących instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne oraz projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych.

Od powyższej decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem tut. Wydziału w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Stwierdza się zgodność z oryginałem

mgr inż. Marek Zieliński
upr. inst.-inż. do proj. Nr 1122/CH/94
upr. konstr.-bud. do kier. Nr GO/I/7342/CHI/03/92
22-200 Włodawa, ul. Boczna 4

WOJEWODA CHEŁMSKI

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczęć Izby Okręgowej
Lubelska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

Lublin, dnia **2009-11-20**

ZAŚWIADCZENIE

Pan **Zieliński Marek** nr ewidencyjny **LUB/IS/2632/01**

adres zamieszkania **22-200 Włodawa Boczna 4**

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od **2010-01-01** do **2010-12-31**

Kopię dołączono do akt osobowych.

Przewodniczący
Lubelskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Zbigniew Mitura

Stwierdza się zgodność
z oryginałem

mgr inż. Marek Zieliński
upr. inst.-inż. do proj. Nr 1122/CH/94
upr. konstr.-bud. do proj. Nr GP.III.7342/CH/03/92
22-200 Włodawa, ul. Boczna 4

8.1-

...RD WOJEWÓDZKI
... Lublin

Lublin, dnia 10.VII. 19 87

Nr 158/Lb/87

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

si że: Obywatel(ka) Halina - Małgorzata B R Z O Z O W S K A
(imię i nazwisko)

magister inżynier inżynierii środowiska
(tytuł naukowy — zawodowy)

...rodzony(a) dnia 1 września 19 57 r. w Lublinie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

P R O J E K T A N T A
(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych
(specjalizacja zawodowa)

...Kr. 124-34 r. MA-BUA/14 m.100 m2

DN-14 11-84 m.100

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Marek Zieliński, 22-200 Włodawa, ul. Boczna 4
upr. inst.-inż. do proj. Nr 1122/CH/94
upr. konstr.-bud. do kier. Nr GF/k.7342/CH/03/92
22-200 Włodawa, ul. Boczna 4


STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

ela(ka) Halina – Małgorzata BRZOZOWSKA jest upoważniony(a) do:
(imię i nazwisko)

1/ sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie osób fizycznych – do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych.







LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczęć Izby Okręgowej
Lubelska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

Lublin, dnia **2010-01-11**

ZAŚWIADCZENIE

Pani **Brzozowska Halina** nr ewidencyjny **LUB/IS/0652/01**

adres zamieszkania **20-730 Lublin Podhalańska 113**

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od **2010-01-01** do **2010-12-31**

Kopię dołączono do akt osobowych.

Przewodniczący
Lubelskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Zbigniew Mitura

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Marek Zieliński, 22-200 Włodawa, ul. Boczna 4

mgr inż. Marek Zieliński
upr. inst.-bud. do proj. Nr 1122/CH/94
upr. konst.-bud. do kier. Nr GP.III.7342/CH/03/92
22-200 Włodawa, ul. Boczna 4

RI.7331/23/CP/09/2010

Wiśniew, dnia 30.03.2010r.

D E C Y Z J A NR 3/2010
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 30 grudnia 2009r.

ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym obejmującą budowę sieci wodociągowej w obrębie wsi Wiśniew – Wiśniew Kolonia - Mościbrody,

na działkach nr geod:

- **Wiśniew** **747, 348/1, 748, 747, 308, 750, 347/6, 347/7, 347/9, 651, 711, 648/2, 153/6, 650, 371, 647, 648/1, 598, 436/1, 436/2, 436/3, 307, 350/2, 350/5, 350/3, 28/2, 28/3, 28/5, 287, 286/10, 304/1, 306, 696/1, 309/2, 309/3, 646/1, 653, 336, 352/2, 370/2, 646/2, 646/3, 646/4, 970/1, 276/1, 143, 142/1, 153/5, 699, 999/2, 286/11, 276/2, 697, 142/2**
- **Wiśniew-Kolonia** **200, 198/2, 197, 283/1, 291/8, 446/2, 285/6, 285/8, 376/8, 307, 312/1, 367/1, 446/1, 447/2, 213/3, 213/2, 311/2, 448, 196, 359/5, 382/1, 446/3, 309, 310/1, 311/1, 370/2, 373/3, 291/5, 363/3, 542/1, 291/4, 447, 214, 543, 535, 376/5, 388/2, 213/1, 308, 303/2, 203, 582/1, 201/4, 201/3, 201/1, 199, 130, 302, 198/2, 197, 198/1, 301, 300/3, 300/2, 211, 210, 204, 209, 212, 299/4, 299/3, 298/1, 306, 297/1, 296, 293/1, 379/3, 379/1, 385, 291/7, 289/1, 287/1, 285/5, 285/7, 280/3, 280/2, 277/2, 195/2, 546**
- **Mościbrody** **309, 385, 310/1, 196, 386, 191, 193/2, 193/1, 189/2, 189/1, 194/2, 308, 291/1, 287/2, 381, 188/2, 190, 187/2, 195/2**
- **Stok Wiśniewski 1551, 1552, 1553** gmina Wiśniew.

Stwierdza się zgodność z oryginałem

mgr inż. Marek Zieliński
upr. inst.-inż. do proj. Nr 1122/CH/94
upr. konstr.-bud. do kier. Nr GB/7342/CH/03/92
22-200 Włodawa, ul. Boczna 4

Inwestor: Gmina Wiśniew
08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka 13

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy:

obiekt infrastruktury technicznej:

- budowa sieci wodociągowej.

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

2.1. warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- z uwagi na rodzaj inwestycji nie określa się parametrów zapisujących ustalenia w zakresie warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego,
- trasa projektowanej inwestycji przebiega przez grunty rolne stanowiące własność osób prywatnych, częściowo przez grunty leśne i częściowo w drogach publicznych – gminnych i krajowej.
- planowana jest sieć wodociągowa o przekroju Ø 110, 160, 220 i długości około 13 500 mb. Celem inwestycji jest dostarczenie wody pitnej do odbiorców wyżej wymienionych wsi.

STAROSTWO POWIATOWE w SIEDLCACH Wydział Budownictwa

Należy zachować warunki wynikające z przepisów szczególnych.

Przepisy szczególne:

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 19 poz.115 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455),
- ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.z 2006r. nr 123, poz.858 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

2.2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

1) wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych może nastąpić wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji inwestycji,
2) ewentualne usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z inwestycją może nastąpić za zezwoleniem Wójta Gminy Wiśniew w oddzielnym postępowaniu administracyjnym,
3) inwestycja nie może mieć ujemnego wpływu na środowisko przyrodnicze – wodę, powietrze, glebę, jak również nie może zwiększać hałasu i innych uciążliwości powodujących wibracje i promieniowanie elektromagnetyczne,
4) Trasa inwestycji przebiega częściowo przez Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu – projekt decyzji uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – postanowienie RDOŚ-14-WST-I-s-MC-7049-124/10 z dnia 12.03.2010r., zobowiązując inwestora do:
   a) *wykonywania prac ziemnych oraz innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzonych w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów, powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom,*
   b) ograniczenia wycinki drzew do minimum.

Przepisy szczególne:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz..U. z 2008r. Nr 25 poz. 150),
- ustawa z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 100, poz. 1227),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami) – inwestycja jest zaliczona do przedsięwzięć dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

2.3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.
2) ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).

2.4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) inwestycja infrastrukturalna – sieć wodociągowa,
2) dostęp z drogi publicznej – przy tego rodzaju inwestycji nie jest wymagany,
3) ewentualne zmiany w przebiegu istniejących urządzeń i sieci wymagają uzgodnień,
4) Marszałek Województwa Mazowieckiego nałożył obowiązek na inwestora do:
   a) *przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz 2019, z późn. zm.) podczas wykonywanej inwestycji,*
   b) *zastosowania rozwiązań projektowych nie powodujących uszkodzeń lub pogorszenia*

mgr inż. Marek Zieliński
upr. inst.-inż. bez ogr. proj. Nr 1122/CH/94
upr. konstr.-bud. bez ogr. Nr GP.III.7342/CH/03/92
22-200 Włodawa, ul. Boczna 4
Stwierdza się zgodność z oryginałem

warunków funkcjonowania urządzeń melioracyjnych.

2.5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

1) projektowana inwestycja nie może pozbawiać:
   a) dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
   b) nie może powodować hałasu, wibracji i zakłóceń elektromagnetycznych,
   c) nie może zanieczyszczać powietrza, wód i gleby.

2.6. Ustalenia dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

1) nie dotyczy terenu planowanej inwestycji.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji :

- linie rozgraniczające teren inwestycji określono linią ciągłą na 21 egzemplarzach mapowych w skali 1:1000. (zał. Nr 1 do 21).

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13 wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniew – Wiśniew Kolonia – Mościbrody.

Inwestycją objęto działki o nr geod.

- **Wiśniew** 747, 348/1, 748, 747, 308, 750, 347/6, 347/7, 347/9, 651, 711, 648/2, 153/6, 650, 371, 647, 648/1, 598, 436/1, 436/2, 436/3, 307, 350/2, 350/5, 350/3, 28/2, 28/3, 28/5, 287, 286/10, 304/1, 306, 696/1, 309/2, 309/3, 646/1, 653, 336, 352/2, 370/2, 646/2, 646/3, 646/4, 970/1, 276/1, 143, 142/1, 153/5, 699, 999/2, 286/11, 276/2, 697, 142/2
- **Wiśniew-Kolonia** 200, 198/2, 197, 283/1, 291/8, 446/2, 285/6, 285/8, 376/8, 307, 312/1, 367/1, 446/1, 447/2, 213/3, 213/2, 311/2, 448, 196, 359/5, 382/1, 446/3, 309, 310/1, 311/1, 370/2, 373/3, 291/5, 363/3, 542/1, 291/4, 447, 214, 543, 535, 376/5, 388/2, 213/1, 308, 303/2, 203, 582/1, 201/4, 201/3, 201/1, 199, 130, 302, 198/2, 197, 198/1, 301, 300/3, 300/2, 211, 210, 204, 209, 212, 299/4, 299/3, 298/1, 306, 297/1, 296, 293/1, 379/3, 379/1, 385, 291/7, 289/1, 287/1, 285/5, 285/7, 280/3, 280/2, 277/2, 195/2, 546
- **Mościbrody** 309, 385, 310/1, 196, 386, 191, 193/2, 193/1, 189/2, 189/1, 194/2, 308, 291/1, 287/2, 381, 188/2, 190, 187/2, 195/2
- **Stok Wiśniewski** 1551, 1552, 1553 gmina Wiśniew.

Organ I instancji działając w oparciu o art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i w formie obwieszczenia podał do publicznej wiadomości.

Inwestora, oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja celu publicznego, powiadomiono na piśmie.

W określonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi od zainteresowanych osób i stron postępowania. Realizacja inwestycji na wskazanym terenie przy zachowaniu warunków wynikających z decyzji i przepisów szczególnych jest zasadna.

STAROSTWO POWIATOWE w SIEDLCACH Wydział Budownictwa

Inwestycja zgodnie z §3 ust.1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczana jest do przedsięwzięć dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Inwestor uzyskał decyzję Wójta Gminy Wiśniew Nr GK 5548/8/10 z dnia 05.03.2010r. zezwalającą na umieszczenie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie dróg gminnych w miejscowościach Wiśniew, Wiśniew – Kolonia, Stok Wiśniewski oraz Mościbrody. Jako organ właściwy w sprawie uzgodnień stwierdzam, że warunki decyzji spełniają wymogi ustawy w o drogach publicznych.

Projekt decyzji uzgodniono:

- Z Generalnym Dyrektorek Dróg Krajowych i Autostrad – postanowienie GDDKiA-O/WA.Z.3.j.436/508/2010 z dnia11.03.2010r.
- ze Starostą Powiatu Siedleckiego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych postanowienie Nr RŚ.6018-11-12/10 z dnia 10.03.2010r.

Stwierdza się zgodność z oryginałem

mgr inż. Marek Zieliński
upr. inst.-inż. do proj. Nr 1122/CH/94
upr. konstr.-bud. do kier. rob. Nr GK III.7342/CH/03/92
22-200 Włodawa, ul. Boczna 4

- z Marszałkiem Województwa w zakresie melioracji wodnych – postanowienie Nr WZMiUW.IS/SI-0232/15/10 z dnia 08.03.2010r., zobowiązując inwestora do:
  a) *przestrzegania zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) podczas wykonywania planowanej inwestycji*
  b) *zastosowania rozwiązań projektowych nie powodujących uszkodzeń lub pogorszenia warunków funkcjonowania urządzeń melioracyjnych.*
- z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przyrody – postanowienie RDOŚ-14-WST-I-s-MC-7049-124/10 z dnia 12.03.2010r., zobowiązując inwestora do:
  c) *wykonywania prac ziemnych oraz innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzonych w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów, powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom,*
  d) *ograniczenia wycinki drzew do minimum.*

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiśniew w terminie 14-stu dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. jw.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Załączniki: 21 egzemplarzy kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 (zał. Nr 1 do 21)

Projekt decyzji przygotował
inż. arch. Andrzej Bakiera
uprawnienia urbanistyczne Nr 1060/90
Okręgowa Izba Urbanistów Nr WA-005

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Otrzymują:
1) Gmina Wiśniew
2) Strony postępowania administracyjnego wg wykazu w aktach sprawy
3) A/a

Do wiadomości:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Zalewska-Wróbel
pok. Nr 18, tel. 025 641-73-13 wew. 112
zastepca@wisniew.pl
sporządziła Milena Borkowska

Stwierdza się zgodność z oryginałem
mgr inż. Marek Zieliński
upr. inst.-inż. do proj. Nr 1122/CH/94
upr. konstr.-bud. do kier. Nr GP.III.7342/CH/03/92
22-200 Włodawa, ul. Boczna 4

03

RI.7331/17/CP/09/2010

Wiśniew, dnia 29.03.2010r.

DECYZJA NR 2/2010
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),

po zapoznaniu się z wnioskiem Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
z dnia 26.11.2009r. (data złożenia w Urzędzie: 26 listopada 2009r.)
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
obejmującej budowę sieci wodociągowej na działkach o nr geod.:
w miejscowości Borki Paduchy – 655; 434/1; 434/2; 517/518; 329; 184/1; 179/1;;
w miejscowości Borki Sołdy – 477; 545; 544; 543; 542; 541; 540; 539; 538; 537; 536; 535;
w miejscowości Ciosny – 105; 667; 103/2; 97; 694; 95; 93; 90/2; 86/2; 82/2; 78/2; 74/2; 70/2; 66/2; 62/2; 58; 54; 50; 46/1 i 46

ustalam na rzecz Gminy Wiśniew lokalizację inwestycji celu publicznego
w miejscowości **Borki Paduchy** – 655; 434/1; 434/2; 517/518; 329; 184/1; 179/1;;
w miejscowości **Borki Sołdy** – 477; 545; 544; 543; 542; 541; 540; 539; 538; 537; 536; 535;
w miejscowości **Ciosny** – 105; 667; 103/2; 97; 694; 95; 93; 90/2; 86/2; 82/2; 78/2; 74/2; 70/2; 66/2; 62/2; 58; 54; 50; 46/1 i 46 **w obszarze gminy Wiśniew.**

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy:

obiekt infrastruktury technicznej: budowa sieci wodociągowej.

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

2.1. Warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- linia zabudowy,
- wielkość powierzchni zabudowy,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy,
- szerokość elewacji frontowej i geometria dachu.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

Z uwagi na rodzaj inwestycji – sieć wodociągowa z przyłączami - nie określa się powyższych parametrów i wskaźników ustalonych do zapisywania warunków i wymagań dla kształtowania ładu przestrzennego. Należy zachować warunki wynikające z przepisów szczególnych.

Przepisy szczególne:

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717z późn. zm.),
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.

Stwierdza się zgodność
z oryginałem

mgr inż. Marek Zieliński
upr. inst.-inż. do proj. Nr 1122/CH/94
upr. konstr.-bud. do kier. Nr GP/0242/CH/03/92
22-200 Włodawa, ul. Boczna 4

W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz.1229 z późn. zm.)

2.2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

1) wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych może nastąpić wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji inwestycji,
2) ewentualne usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z inwestycją może nastąpić za zezwoleniem Wójta Gminy w oddzielnym postępowaniu administracyjnym,
3) inwestycja nie może mieć ujemnego wpływu na środowisko przyrodnicze – wodę, powietrze, glebę, jak również nie może zwiększać (ponad obowiązujące normy) hałasu i innych uciążliwości powodujących wibracje i promieniowanie elektromagnetyczne.

Przepisy szczególne:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

2.3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Przepisy szczególne;

- ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568z późn. zm.).

2.4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) inwestycja infrastrukturalna - sieć wodociągowa,
2) zapotrzebowanie na energię elektryczną – nie dotyczy,
3) zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy (dla potrzeb budowy),
4) sposób odprowadzania ścieków – nie dotyczy,
5) ewentualne zmiany w przebiegu istniejących urządzeń i sieci wymagają uzgodnień.

2.5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

Projektowana inwestycja nie może pozbawiać:

a) dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) nie może powodować hałasu, wibracji i zakłóceń elektromagnetycznych,
c) nie może zanieczyszczać powietrza, wód i gleby.

2.6. Ustalenia dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych: nie dotyczy.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji: określono na załączniku mapowym stanowiącym załącznik do decyzji.

U z a s a d n i e n i e

Gmina Wiśniew wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej na działkach o nr geod.: w miejscowości Borki Paduchy – 655; 434/1; 434/2; 517/518; 329; 184/1; 179/1 w miejscowości Borki Sołdy – 477; 545; 544; 543; 542; 541; 540; 539; 538; 537; 536; 535 w miejscowości Ciosny – 105; 667; 103/2;

Stwierdza się zgodność z oryginałem
-10.5-
mgr inż. Marek Zieliński
upr. inst.-inż. do proj. Nr 1122/CH/94
upr. konstr.-bud. do kier. Nr GP.III.7342/CH/03/92
22-200 Włodawa, ul. Boczna 4

97; 694; 95; 93; 90/2; 86/2; 82/2; 78/2; 74/2; 70/2; 66/2; 62/2; 58; 54; 50; 46/1 i 46 – w obszarze gminy Wiśniew.

Planowana sieć wodociągowa służyć będzie zaopatrzeniu w wodę gospodarstw rolnych i domowych oraz innych podmiotów prawnych funkcjonujących na terenie miejscowości objętych inwestycją.

Organ I instancji, działając w oparciu o art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji i lokalizacji celu publicznego i w formie obwieszczenia podał do publicznej wiadomości.

Inwestora oraz właścicieli nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja celu publicznego, powiadomiono na piśmie.

W określonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi od stron postępowania.

Istniejące uwarunkowania zagospodarowania terenu wynikające ze stanu faktycznego i prawnego terenu pozwalają na realizację przedmiotowej inwestycji na omawianym terenie.

Planowane przedsięwzięcie zdecydowanie wpłynie na poprawę warunków sanitarno - higienicznych.

Projekt decyzji uzgodniono:

- ze Starostą Powiatowym pod kątem ochrony gruntów rolnych – postanowienie Nr RŚ.6018-11-7/10 z dnia 09.02.2010r.,
- z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – postanowienie Nr WZMiUW. IS/SI-0231/1/10 z dnia 14.01.2010r.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14-stu dni od daty jej doręczenia.

Załącznik: nr 1, nr 2, nr3, nr4, nr5 – kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000,
Projekt decyzji przygotował mgr inż. arch. Andrzej Bakiera
uprawnienia urbanistyczne Nr 1060/90
Okręgowa Izba Urbanistów Nr WA-005

Otrzymują:
1) Gmina Wiśniew
2) Strony postępowania administracyjnego wg wykazu w aktach sprawy
3) A/a

Do wiadomości:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Zalewska-Wróbel
pok. Nr 18, tel. 025 641-73-13 wew. 112
zastepca@wisniew.pl
sporządziła Milena Borkowska

Stwierdza się zgodność z oryginałem
mgr inż. Marek Zieliński
upr. inż.-inż. do proj. Nr 1122/CH/94
upr. konstr.-bud. do kier. Nr GP.III.7342/CH/03/92
22-200 Włodawa, ul. Boczna 4

1.

URZĄD GMINY
08-112 WIŚNIEW
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
tel.(025)641-73-13, 641-73-23

Wiśniew, dnia 2.12.2009r.

GK.7033/19/2009

Pan
Marek Zieliński
ul. W. Witosa 15
22-200 Włodawa

Warunki wykonania sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wiśniew - Wiśniew Kolonia – Borki Paduchy.

1. Sieć wykonać z PCV lub PE o średnicy dn 150 i dn 100 zgodnie z "Koncepcją zwodociągowania gminy Wiśniew".
2. W miejscowości Wiśniew dokonać wymiany istniejących sieci wodociągowych w ulicach: Kościuszki, Batalionów Chłopskich, Sanitariuszek, Skoczylasa – należy zastosować rury PE. Decyzja odnośnie wymiany sieci przy ulicy Siedleckiej zapadnie po zaproponowaniu koncepcji przez projektanta i wspólnych uzgodnień trasy rurociągu.
3. Sposób przeprojektowania istniejących przyłączy wodociągowych w miejscowości Wiśniew zostanie określony w oparciu o przedstawioną dokumentację po uzgodnieniach z użytkownikami wodociągu.

1. Przyłącza wykonać z rur PE,
2. włączenie do sieci wykonać przy pomocy opaski lub zaworoopaski.

5. Przy nowych przyłączach zakończenie przyłącza na działce użytkownika wykonać zgodnie z sugestią właściciela (studzienka wodomierzowa żelbetowa / wodomierz w budynku).
6. Przyłącze zakończyć zestawem wodomierzowym i punktem poboru wody.
7. Sieć wodociągową na odcinku Borki Paduchy - Wiśniew włączyć do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Borki Paduchy Φ 110 działka 179/1 oraz Φ 160 działka 106 w Ciosnach.
8. Włączenie sieci dla Wiśniewa Kolonii dokonać w istniejącą sieć Φ 110 w miejscowości Mościbrody działka 187/2.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Agnieszka Malewska- Wróbel
Zastępca Wójta

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

4)

WÓJT GMINY
WIŚNIEW
pow. siedlecki, woj. mazowieckie

Wiśniew 2010.01.12.

RI.7023 – 5 – 5/2009/2010

Pan
Marek Zieliński
22-200 Włodawa
ul. Witosa 15

W odpowiedzi na pismo Nr L.dz.21/2009/W – w z dnia 17.11.2009r. informuję, że akceptuję przedstawioną propozycję lokalizacji sieci wodociągowej z poniżej określonymi uwagami:

a) sieć wodociągową w całej miejscowości zaprojektować z rur PE,
b) przyłącza wodociągowe zaprojektować po uzgodnieniu trasy z właścicielami posesji,
c) przyłącza wodociągowe projektować do zestawu wodomierzowego,
d) przewidzieć wymianę wszystkich wodomierzy,
e) dla przyłączy grupowych zaprojektować studzienki wodomierzowe mieszczące wszystkie pomiary, a od właścicieli posesji, na których zlokalizowane zostaną studzienki uzyskać stosowne zgody,
f) sieć wzdłuż ulicy Siedleckiej zaprojektować bez rozbiórki istniejących nawierzchni asfaltowych i brukowanych, w miejscach krytycznych zastosować przeciski sterowane i przewierty.

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

WÓJT GMINY
WIŚNIEW
pow. siedlecki, woj. mazowieckie

Wiśniew, dnia 7.12.2009 r.

GK 5548/27/09

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych, jednolity tekst (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115/, i § 2 ust. 1, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcia pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz.1481) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, jednolity tekst (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071), po zapoznaniu się z wnioskiem Gminy Wiśniew z dnia 1 grudnia 2009 roku

zezwalam,

Gminie Wiśniew ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym oznaczonym w ewidencji gruntów pod nr 546, 667 w obrębie Ciosny, Nr 655 w obrębie Borki Sołdy, Nr 184/11, 434/1, 434/2 w obrębie Borki Paduchy, według sytuacji pokazanej na mapie załączonej do akt sprawy na niżej wymienionych warunkach:

1. przejście pod drogami utwardzonymi wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze stalowej ochronnej.
2. sieć ułożyć w odległości minimum 1,0 m od krawędzi jezdni asfaltowej.

Uzasadnienie

Gmina Wiśniew ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew złożył wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym, będącym własnością Gminy.

Przedsięwzięcie ma na celu połączenie projektowanej sieci wodociągowej wody w miejscowości Ciosny z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Borki Paduchy.

Przedmiotowa inwestycja nie jest związana z gospodarką drogową ani potrzebami ruchu drogowego. Zarządca drogi może jednak w oparciu o obowiązujące przepisy wyrazić zgodę na budowę w pasie drogowym sieci wodociągowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Inwestor przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do:

1. Uzyskania stosownego pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.
2. Uzgodnienia projektu budowlanego z Zarządcą dróg tj. Wójtem Gminy Wiśniew.
3. Uzyskania decyzji Wójta Gminy Wiśniew, zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń w drodze.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38 w terminie 14 dni od dnia otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Wiśniew.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Agnieszka Zalewska-Wróbel
Zastępca Wójta

Otrzymują:.
1. Gmina Wiśniew
   ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
2. Pan Marek Zieliński,
   22-200 Włodawa
   ul. W. Witosa 15
3. A/a

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

WÓJT GMINY
WIŚNIEW
pow. siedlecki, woj. mazowieckie

Wiśniew, dnia 5.03.2010 r.

GK 5548/8/10

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych, jednolity tekst (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115/, i § 2 ust. 1, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcia pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz.1481) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, jednolity tekst (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071), po zapoznaniu się z wnioskiem Gminy Wiśniew z dnia 10.02.2010 roku

z e z w a l a m,

Gminie Wiśniew ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym oznaczonym w ewidencji gruntów pod nr 28/5, 28/2, 28/3, 646/1, 646/2, 646/3, 646/4, 970/1, 636, 352/2, 653, 696/1, 287, 697, 699, 992/2, 276/2, 153/5, 143, 276/1, 142/1 w obrębie Wiśniew Nr 543, 546, 535 w obrębie Wiśniew Kolonia Nr 1551, 1552, 1553 w obrębie Stok Wiśniewski oraz Nr 287/2 w obrębie Mościbrody, według załącznika Nr 1 do niniejszej decyzji i na niżej wymienionych warunkach:

1. przejście pod drogami utwardzonymi wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze stalowej ochronnej.
2. sieć wodociągową ułożyć w odległości minimum 1,0 m od krawędzi jezdni asfaltowej oraz poza zewnętrzną krawędzią przyczółków w mostach na rzece Myrcha.

U z a s a d n i e n i e

Gmina Wiśniew ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew złożyła wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym będącym własnością Gminy.

Przedsięwzięcie ma na celu doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Stok Wiśniewski i połączenie z istniejąca siecią wodociągową w miejscowości Mościbrody.

Przedmiotowa inwestycja nie jest związana z gospodarką drogową ani potrzebami ruchu drogowego. Zarządca drogi może jednak w oparciu o obowiązujące przepisy wyrazić zgodę na budowę w pasie drogowym sieci wodociągowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Inwestor przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do:

1. Uzyskania stosownego pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.
2. Uzgodnienia projektu budowlanego z Zarządcą dróg tj. Wójtem Gminy Wiśniew.
3. Uzyskania decyzji Wójta Gminy Wiśniew, zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń w drodze.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38 w terminie 14 dni od dnia otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Wiśniew.

Otrzymują:.
1. Gmina Wiśniew
   ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
2. Pan Marek Zieliński,
   22-200 Włodawa
   ul. W. Witosa 15
3. A/a

Z up. WÓJTA
mgr inż. Agnieszka Zalewska- Wróbel
Zastępca Wójta

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

URZĄD GMINY
08-112 WIŚNIEW
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
tel.(025)641-73-13 641-73-23

Wiśniew dnia 04.12.2009r.

GK. 7624/ 18 / 2009

Pan
Marek Zieliński
ul. Witosa 15
22-200 Włodawa

W odpowiedzi na pismo Nr 24/2009/W z dnia 04.12.2009r dot. realizacji zadania „Projektowanie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wiśniew-Wiśniew Kolonia-Borki Paduchy" Wójt Gminy Wiśniew informuje :

1. Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko a co za tym idzie mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko są enumeratywnie wymienione w § 3 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.(Dz. U z 2004r Nr 257 poz. 2573) zmienione rozporządzeniem z dnia 21 sierpnia 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 158 poz. 1105)
2. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 63 ww. rozporządzania, sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko mogą wymagać : **kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych**. Średnica przewodów podana w Pana piśmie jest w związku z powyższym bez znaczenia.
3. Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko **nie przewiduje instytucji odstąpienia od konieczności uzyskania decyzji środowiskowej o co Pan w swoim piśmie wnioskuje.** Konieczność taka bądź jej brak wynika bezpośrednio z ustawy i ww. rozporządzeń.
4. Na podstawie informacji zamieszczonych w Pana piśmie brak jest możliwości jednoznacznego stwierdzenia czy przedsięwzięcie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Sprawę prowadzi:
Mirosław Ambroziak
tel. 25 641 73 13 w. 104

Z up. WÓJTA
mgr inż. Agnieszka Zalewska- Wróbel
Zastępca Wójta

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE
Delegatura w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Bema 4a
tel. 025/633-56-29, fax: 025/633-94-58

Siedlce, dnia 10.11.2009 r.

4171/79/2009
l.dz. 1620

Marek Zieliński
ul. Witosa 15
22-200 Włodawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2009 r. (data wpływu 16.10.2009 r.) w sprawie wydania warunków realizacji przedsięwzięcia „Projekt sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wiśniew - Wiśniew Kolonia - Borki Paduchy", po analizie załącznika graficznego z określeniem trasy planowanego wodociągu (data wpływu 17.02.2009 r.) Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że projektowana sieć wodociągowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych ujętych w krajowej ewidencji zabytków archeologicznych pod nr ewid.:

60-78/5 - nowożytny punkt osadniczy

60-78/7 - nowożytny punkt osadniczy

60-78/8 - wielofazowy punkt osadniczy (epoka brązu, nowożytność, pradzieje)


60-78/9 - osada nowożytna

60-78/10 - osada nowożytna

Prace ziemne prowadzone na obszarach zajętych lub bezpośrednio sąsiadujących ze stanowiskami archeologicznymi powinny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym polegającym na bieżącej dokumentacji odkrywanych podczas prac inwestycyjnych warstw i obiektów archeologicznych. Z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo zniszczenia zachowanych do dziś warstw kulturowych stanowiących świadectwo rozwoju osadnictwa historycznego na obszarze wschodniego Mazowsza, prace dokumentacyjne należy prowadzić na odcinkach oznaczonych na załączonym planie kolorem różowym.

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
Stanisław Fiedorczuk
Kierownik Delegatury w Siedlcach

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa



Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
Stanisław Fiedorczuk
Kierownik Delegatury w Siedlcach

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów P., ul. Repkowska 49 tel.(025) 781 28 58 fax. (025) 781 28 58
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl e-mail: o.sokolowpodl@warszawa.wzmiuw.gov.pl

Sokołów Podlaski, 2009-11-09

IS/SI-UP.4105/31/2009

Marek Zieliński
ul. W. Witosa 15
22-200 Włodawa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim uzgadnia przejście trasy wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Wiśniew – Wiśniew Kolonia – Borki Paduchy etap II gm. Wiśniew pod urządzeniami melioracyjnymi z następującymi wskazaniami i warunkami:

I Wskazania

ark. 274.243. 034

- na granicy działek Nr 484 i 657 przejście pod dnem rzeki Zbuczynka w km 1+195
- na granicy działek Nr 276 i 657 przejście pod dnem rowu melioracyjnego

ark. 274.243. 082

- na granicy działek Nr 653 i 711/1 przejście pod dnem rowu melioracyjnego
- w działce Nr 715 przejście pod dnem rowu melioracyjnego
- w działce Nr 536 przejście pod dnem rowu melioracyjnego

ark. 274.243. 083

- w działce Nr 46 przejście pod dnem przepustu
- na granicy działek Nr 95 i 93 przejście pod dnem rowu melioracyjnego
- na granicy działek Nr 95-97 przejście pod dnem rzeki Mucha w km. 1+205

II Warunki

1. Przy przejściach pod rowami, wodociąg ułożyć w rurze osłonowej stalowej na głębokości min. 1,20 m góra rury osłonowej poniżej dolnej krawędzi dna przepustów bądź istniejącej rzędnej dna rowów z przedłużeniem o 2,0 m poza górną krawędź skarpy po obu stronach.
2. Po przejściach pod dnem rowów metodą wykopu otwartego, dno i skarpy rowów doprowadzić do stanu pierwotnego.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

Mazowsze.
serce Polski

3. Przy przejściu pod dnem rzeki Zbuczynka w km 1+195 wodociąg ułożyć w rurze osłonowej stalowej na max na rzędnej 149,00 (rzędna dna rzeki 150,23) góra rury osłonowej z przedłużeniem 4,0 m poza górną krawędź skarpy po obu stronach. W przypadku przejścia wykopem otwartym uszkodzone umocnienie wodopoju doprowadzić do stanu pierwotnego
4. Przy przejściu pod dnem rzeki Mucha w km. 1+225 wodociąg ułożyć w rurze osłonowej stalowej na max rzędnej 149,20 (rzędna dna rzeki 150,35) z przedłużeniem 4,0 m poza górną krawędź skarpy po obu stronach.
5. Po wykonaniu prac związanych z naprawą uszkodzonych urządzeń melioracyjnych zawiadomić Inspektorat WZMiUW w Siedlcach oraz Związek Spółek Wodnych w Siedlcach celem dokonania odbioru
6. Na wykonane prace naprawcze ustala się trzyletni okres gwarancji .
7. Na przejścia pod dnem rzeki Zbuczynka i Mucha opracować operat i uzyskać pozwolenie wodnoprawne przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, jeden egzemplarz operatu przekazać dla Inspektoratu WZMiUW w Siedlcach. W operacie określić powierzchnię zajętą przez rurociąg wodociągu pod wodą płynącą oraz strefę ochronną
8. Przedstawić inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę z wyrysem mapy zasadniczej na przejście pod rzeką Zbuczynka i Mucha.
9. Wszelkie zmiany uzgadniać dodatkowo.

Uzgodnienie dotyczy ułożenia wodociągu pod urządzeniami melioracyjnymi. Na zajęcie gruntu pod wodą płynącą (rz. Mucha i Zbuczynka) należy uzyskać odrębną zgodę oraz zawrzeć umowę na użytkowanie gruntu pokrytego wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2190 z 2005r)

DYREKTOR

mgr inż. Jan Wojtkowski-Paczoski

Do wiadomości :

1. Związek Spółek Wodnych 08-110 Siedlce ul. Młynarska 1
2. Urząd Gminy Wiśniew

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

Mazowsze. serce Polski

Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów P., ul. Repkowska 49 tel.(025) 781 28 58 fax. (025) 781 28 58
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl e-mail: o.sokolowpodl@warszawa.wzmiuw.gov.pl

---

Sokołów Podlaski, 2010-01-13

IS/SI-UP.4105/1/2010

Marek Zieliński
ul. W. Witosa 15
22-200 Włodawa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim uzgadnia przejście trasy wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Wiśniew –Wiśniew Kolonia – Borki Paduchy etap I gm. Wiśniew pod urządzeniami melioracyjnymi z następującymi wskazaniami i warunkami:

I Wskazania

ark. S11 Rurociąg drenarski
ark. S13 rzeka Muchawka km 21+770 rz. dna 147,20
doprowadzalnik wody do stawów rybnych rz. dna 149,60
ark. S16 rów melioracyjny rz. dna 151,20
ark. S19 rzeka Myrcha km 3+725 rz. dna 149,22

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

II Warunki

1. Przejściach pod rzekami i rowami w rurze osłonowej stalowej na głębokości min 1.0 m góra rury osłonowej poniżej rzędnych dna z przedłużeniem po min. 3,0 m poza górną krawędź skarpy po obu stronach.
2. Po przejściach pod dnem rowów metodą wykopu otwartego, dno i skarpy rowów doprowadzić do stanu pierwotnego.
3. Uszkodzony rurociąg drenarski połączyć sztywną rurą PCV o średnicy dopasowanej do istniejącego rurociągu drenarskiego
4. Po wykonaniu prac związanych z naprawą uszkodzonych urządzeń melioracyjnych zawiadomić Inspektora WZMiUW w Siedlcach oraz Związek Spółek Wodnych w Siedlcach celem dokonania odbioru
5. Na wykonane prace naprawcze ustala się trzyletni okres gwarancji . Gwarantem jest właściciel wodociągu.

6. Na przejście pod dnem rzeki Myrcha i Muchawka opracować operat i uzyskać pozwolenie wodnoprawne przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę – art. 122 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 prawo wodne (dz. U. z 2005 r. Nr.239 poz. 2019 – tekst jednolity). Jeden egzemplarz operatu przekazać dla Inspektoratu WZMiUW w Siedlcach. W operacie określić powierzchnię zajętą przez rurociąg wodociągu pod wodą płynącą oraz strefę ochronną.
7. Przedstawić inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę z wyrysem mapy zasadniczej na przejście pod rzeką Myrcha.
8. Wszelkie zmiany uzgadniać dodatkowo.

Szczegółowe usytuowania na załączonych wycinkach map projektowych

Uzgodnienie dotyczy ułożenia wodociągu pod urządzeniami melioracyjnymi. Na zajęcie gruntu pod wodą płynącą (rz. Muchawka) należy uzyskać odrębną zgodę oraz zawrzeć umowę na użytkowanie gruntu pokrytego wodami i stanowiącymi własność Skarbu Państwa zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2190 z 2005r)

DYREKTOR


mgr inż. Jan Wojtkowski-Paczóski


Do wiadomości :


1. Urząd Gminy Wiśniew
2. Związek Spółek Wodnych w Siedlcach


STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

Arkusz S 11


Rurociąg drenarski
R IVb
BRIIIa
293/1
296
R IIIa
R IVb
R IVa
BRIVb
KIEROWNIK INSPEKTORATU
inż. Jan Polak
STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa


ARKUSZ S16
Rów melioracyjny
Przepust średn 80 cm d.151,20
385
388
391/1
RV
RIIIb
RIVa
443
485/3
484/2
L IV
L III
R IV a
154,8
154,5
154,51
154,2
154,3
153,8
152,26
152,16
152,30
152,25
152,17
153,3
STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa
487/5
KIEROWNIK
INSPEKTORATU
inż. Jan Polak


Łączy się nr S14
Arkusz S 13
Doprowadzalnik wody na stawy
rz. dna 149,60
STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa
Rowy melioracyjne
KIEROWNIK
INSPEKTORATU
inż. Jan Polak
M droga Nr 63
rz, MUCHAWKA rz. dna 147,20
Km 21+770
Planowany wodociąg wzdłuż rowu melioracyjnego
- przesunąć poza krawędzie skarpy min. 1,5 m w stronę drogi



STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.
Rejon Energetyczny Siedlce
ul. Piłsudskiego 100/102, 08-110 Siedlce
tel. 025 640 25 20, fax 025 640 26 92

Siedlce, dn. 04-12-2009
L. Dz. RTD/7675/09

Wójt Gminy Wiśniew
Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
nr kontrahenta: K06C37

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI DO ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 09/R6/22602
D L A : ***Przebudowa słupów linii nn i nałożenie rur osłonowych , Wiśniew , gm. Wiśniew .***

W trasie projektowanej sieci wodociągowej znajdują się następujące linie kablowe i urządzenia energetyczne:

1.
- kabel YAKXS4x35mm2 od ZK-2780 do słupa linii napowietrznej nn nr 1-6 zasilany ze stacji Wiśniew OSP nr 1525

2.
- słup nr 1-1/RN-10 w linii wykonanej przewodami AL4x50+25mm2 zasilany ze stacji Wiśniew 4 nr 1486
- słup nr 2_3-1/RN-10 w linii wykonanej przewodami AL8x50+25mm2 zasilany ze stacji Wiśniew 4 nr 1486

3.
- słup nr 1-3/RPK-10 w linii wykonanej przewodami AL4x50+25mm2 zasilany ze stacji Wiśniew 2 nr 1484

4.
- kabel nn obcy

5.
- słup nr 1-1/RN-10 w linii wykonanej przewodami AL4x50+25mm2 zasilany ze stacji Wiśniew 1 nr 1483
- słup nr 3-1/RN-10 w linii wykonanej przewodami AL4x50+25mm2 zasilany ze stacji Wiśniew 1 nr 1483

6.
- kabel YAKY4x35mm2 od ZK-2613 do słupa linii napowietrznej nn nr 3-5 zasilany ze stacji Wiśniew 1 nr 1483

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

Powyższe miejsca zaznaczono na załączniku mapowym w kółku.

W zawiązku z Pana wystąpieniem podajemy warunki przebudowy:

A. W/w słupy linii napowietrznej wymienić na słupy pojedyncze wirowane w miejsca nie kolidujące z projektowaną siecią wodociągową.
B. Na wyżej wymienione istniejące kable nn w miejscu skrzyżowania z projektowaną siecią wodociągową zaprojektować rury dwudzielne np. AROTA DVK 160.
C. Przy wszystkich pracach w czasie przebudowy sieci wodociągowej zastosować przepisy normy PN-E-05100-1 (Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa) i N-SEP-E-004 (Elektroenergetyczne linie kablowe – projektowanie i budowa).
D. Całkowity koszt przebudowy i opracowania dokumentacji ponosi Wnioskodawca.
E. Opracować i uzgodnić w RE Siedlce dokumentacje techniczno-prawną obejmującą inwentaryzację i projekt budowlany, oraz przedmiar i kosztorys inwestorski.
F. Pozwolenie na przebudowę/zgłoszenie urządzeń winno być wydane na **PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.** W tym celu należy przesłać do RE Siedlce pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy przez wskazaną osobę (z numerem dowodu osobistego). Upoważniona osoba otrzyma pełnomocnictwo do uzyskania na rzecz Zakładu niezbędnych zgód i pozwoleń w sprawach związanych z realizacją inwestycji.
G. Rozpoczęcie realizacji przebudowy będzie możliwe po dostarczeniu przez Wnioskodawcę do RE Siedlce pełnej dokumentacji techniczno-prawnej i **podpisaniu stosownej umowy z PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o..**

Rejon Energetyczny Siedlce
DYREKTOR
mgr inż. Szczepan Grzebieliszewski

Wydział Techniczny
KIEROWNIK
Mariusz Kosieradzki

Załączniki:
1. Komplet map dot. projektowanej przebudowy.

Stwierdza się zgodność z oryginałem

mgr inż. Marek Zieliński
upr. inst.-inż. do proj. Nr 1122/CH/94
upr. konstr.-bud. do kier. Nr GP.II-7342/CH/03/92
22-200 Włodawa, ul. Boczna 4

MAZOWIECKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Mińsk Mazowiecki
ul. Szczecińska 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 025 756 48 40, fax 025 756 48 41
Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddział Zakład Gazowniczy Mińsk Mazowiec
Rejon Dystrybucji Gazu Łuków
ul. Brzóski 7, 21-400 Łuków
tel. 025 797 12 00, fax 025 797 24 49
NIP 527 23 26 936
KRS 0000147419, REGON 01719570800102

Marek Zieliński
22-200 Włodawa
ul. Witosa 15

Łuków dn. 04.09.2009
Ldz. R- 150/475/2009

W nawiązaniu do Pisma z dnia 28 sierpnia 2009 r w sprawie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew Rejon Dystrybucji Gazu w Łukowie informuje o danych technicznych gazociągu zlokalizowanego w miejscowości Wiśniew.
Gazociąg wraz z przyłączami został wybudowany w 1986r

1. Materiał stal w 95% – izolacja bitumiczna – 5% PE 80 SDR-11
2. ciśnienie średnie
3. średnica rur od 25 mm do 80 mm

Podczas wymiany rur wodociągowych z azbestowo cementowych na PE Rejon Dystrybucji Gazu w Łukowie nie stawia warunków w zakresie dodatkowych zabezpieczeń w postaci rur osłonowych, natomiast zwraca się z prośbą aby wykonawca podczas robót ziemnych każde skrzyżowanie odkryte zgłosił Dostawcy Gazu w celu sprawdzenia stanu technicznego gazociągu.
Zmiana istniejącej lokalizacji wodociągu wymaga uzgodnień na Zespole Uzgodnień Dokumentacji, w związku z czym po złożeniu niezbędnej dokumentacji na ZUD w Siedlcach wszelkie uwagi zostaną przedstawione w protokole uzgodnień.
Po sprawdzeniu projektu zagospodarowania (przesłanego przez Pana) stwierdzam, że nie wszystkie gazociągi zostały podkolorowane (co może być przyczyną uszkodzeń podczas realizacji prac)
Informuję Pana, że w miejscowości Wiśniew jest ułożony gazociąg wysokiego ciśnienia, którego na Projekcie Zagospodarowania Pan nie uwidocznił, w związku z powyższym traktuję ze prace związane z przebudową wodociągu w tym miejscu nie będą prowadzone.

KIEROWNIK
Rejon Dystrybucji Gazu
Stanisław Borkowski

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

MAZOWIECKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Mińsk Mazowiecki
ul. Szczecińska 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 025 756 48 40, faks 025 756 48 41

Rejon Dystrybucji Gazu Łuków
ul. Ks. Stanisława Brzóski 7, 21-400 Łuków
tel. /25/ 797 12 00, faks /25/ 798 24 49
www.msgaz.pl

Marek Zieliński
Ul. Witosa 15
22-200 Włodawa

Wasz znak: Ldz 48/2009/W
Nasz znak: R150/...05..../2010

Łuków, 08.01.2010r..

Dot.: projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniew-kol.Wiśniew-Borki Paduchy

Odnosząc się do pisma z dnia 28.12.2009r. informuję, że ze względu na skalę załączników mapowych tj. 1:2000 nie jesteśmy w stanie określić kolizji i zbliżeń projektowanej sieci wodociągowej z istniejącą siecią gazową. Proszę o przesłanie map w skali 1:1000 lub 1:500. Jeżeli chodzi o gazociąg wysokiego ciśnienia (DN150), to krzyżuje się on z projektowaną siecią wodociągową w ul. Batalionów Chłopskich na wysokości dz. 28-118/1

Nadmieniam, że wymagana odległość sieci gazowej średniego ciśnienia wybudowanej w 1986r. od projektowanej sieci wodociągowej wynosi min.1,50mb.
Wszelkie odkrycia sieci gazowej wynikłe podczas prac ziemnych muszą zostać zgłoszone do jednostki eksploatującej tj. RDG Łuków ul. Ks. St. Brzóski 7 celem ich odbioru tel. /25/ 797 12 00.
Proszę także zwrócić uwagę na opis sieci zamieszczony w legendzie załącznika mapowego.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

Z poważaniem

KIEROWNIK
Rejon Dystrybucji Gazu
Stanisław Borkowski

GDDKiA

Jan Kulesza
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Warszawa 11 /03/2010

GDDKiA-O/WA.Z.3.j.435/ 509 /2010

Pan
Marek Zieliński
22-200 Włodawa
Ul. Witosa 15

Dotyczy: lokalizacji sieci wodociągowej z przyłączami w strefie i w pasie drogi krajowej nr 63 w m. Wiśniew, Wiśniew Kolonia i Borki Paduchy.

Odpowiadając na pismo L.dz. 7/2010/W Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie podaje stanowisko w sprawie projektowanej lokalizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w strefie i w pasie drogi krajowej nr 63 Węgorzewo-Sławatycze w miejscowościach Wiśniew, Wiśniew kolonia i Borki Paduchy informuje, że pozytywnie opiniuje:

1. Akceptujemy projektowaną lokalizacje wodociągu z wyjątkiem jego dwóch odejść w kierunku osi drogi krajowej.
2. Wodociąg pod rowem należy umieścić na głębokości wynikającej ze strefy przemarzania plus 0,5 m.

Jednocześnie informujemy, że uzgodnienie wiążące w formie decyzji administracyjnej zostanie wydane po złożeniu wniosku w tutejszym Oddziale przez właściciela wodociągu wraz z zobowiązaniem spełnienia niżej wymienionych warunków:

1. W przypadku wystąpienia kolizji przy przebudowie drogi lub z elementami jej zagospodarowania, usunięcie kolizji należeć będzie do właściciela urządzeń z pokryciem wszelkich kosztów i niezwłocznie po wezwaniu.
2. Przejścia poprzeczne pod droga krajową należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu bez rozkopywania jezdni drogi krajowej.

Do wiadomości:
1.Rejon Siedlce.

Sprawę prowadzi: Jacek Szczepański
tel. 022 813-56-15

Z-ca Dyrektora Oddziału
mgr Jan Kulesza

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel.: (022) 813 33 75; 810 39 84
fax: (022) 810 04 12

e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

STAROSTWO POWIATOWE
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40
tel. 63-245-86

Siedlce dn. 2010-04 -26

OPINIA NR G.7442/209/2010 z dnia 2010-03-31

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt. Wiśniew, Wiśniew-Kolonia , Mościbrody , Stok Wiśniewski gm . Wiśniew
Przedmiot uzgodnienia . sieć wodociągowa z przyłączami , przebudowa linii energetycznej eNN napowietrznej
Inwestor. Gmina Wiśniew
zlecenie . z dnia 2010.03.31

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie
projekt sieci uzbrojenia terenu z następującymi warunkami:

Uwagi i zalecenia:

1. Po zrealizowaniu projektu, inwestor zobowiązany jest przeprowadzić geodezyjną inwentaryzację . Pomiarami należy objąć również inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce. Inwentaryzację , jak również związaną z nią dokumentację , sporządza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych .
2. W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, zobowiązuje się inwestora do przekazania map z wynikami inwentaryzacji niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno –budowlanej.
3. Roboty ziemne oraz inne związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w pobliżu drzew albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom (Ustawa z dn. 16. 04. 2004 o ochronie przyrody Dz. U. z 2009r Nr 151 poz. 1220).
4. Wykopy ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego i na skrzyżowaniach uzbrojeniem już istniejącym należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich branż z zachowaniem normatywnych odległości.
5. Załącznikiem niniejszej opinii są 3 egz. projektu na kopii mapy zasadniczej do celów projektowych nr ark mapy 274.243.052,011,012,014,062,063,064,112,114,121,122,124, 274.241.173,221,223,021,023,022,024 274.234.052 zawierające uzgodnioną trasę.
6. Zachować odległość **1m** od istniejących słupów energetycznych..
7. Zachować odległość **1m** od słupów TPSA.
8. Przed przystąpieniem do zasypania skrzyżowań z gazociągiem lub ewentualnych miejsc odsłonięcia gazociągu powiadomić **RDG Łuków tel 7971200** celem wykonania oględzin przewodów gazowych przez pracowników RDG .
9. Zobowiązuje się Inwestora do przeniesienia na własny koszt znaków geodezyjnych nr **3172 2423, 1153** które kolidują z projektowaną trasą.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z zastrzeżeniem, że uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności , zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

Z up. STAROSTY
Danuta Kalicka
Przewodnicząca Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

STAROSTWO POWIATOWE
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 49
tel. 63-245-80, 63-220-91 w. 26

Siedlce dn. 2010-04 -16

OPINIA NR G.7442/210/2010 z dnia 2010-03-31

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt. Borki Paduchy , Borki Sołdy, Ciosny gm. Wiśniew
Przedmiot uzgodnienia . sieć wodociągowa z przyłączami
Inwestor. Gmina Wiśniew
zlecenie . z dnia 2010.03.31

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie
projekt sieci uzbrojenia terenu z następującymi warunkami:

Uwagi i zalecenia:

1. Po zrealizowaniu projektu, inwestor zobowiązany jest przeprowadzić geodezyjną inwentaryzację . Pomiarami należy objąć również inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce. Inwentaryzację , jak również związaną z nią dokumentację , sporządza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych .
2. W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, zobowiązuje się inwestora do przekazania map z wynikami inwentaryzacji niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno –budowlanej.
3. Roboty ziemne oraz inne związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w pobliżu drzew albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom (Ustawa z dn. 16. 04. 2004 o ochronie przyrody Dz. U. z 2009r Nr 151 poz. 1220).
4. Załącznikiem niniejszej opinii są 3 egz. projektu na kopii mapy zasadniczej do celów projektowych nr ark mapy 274.243.083,081,082,032,034 zawierające uzgodnioną trasę.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z zastrzeżeniem, że uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności , zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

Z up. STAROSTY
Danuta Kulicka
Przewodnicząca Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

II.

CZEŚĆ OPISOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i umowa z Inwestorem
- uzgodnienie przebiegu sieci z właścicielami gruntów
- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1 000
- wytyczne projektowania i wykonawstwa kanałów z rur PVC i PE opracowane przez producentów rur
- wizja lokalna terenu
- aktualne normy i normatywy branżowe
- Koncepcja zwodociągowania gminy Wiśniew opracowana przez Pracownię projektową Eko - Sanel

2. CHARAKTERYSTYKA SIECI

2.1. Wiśniew

2.1.1. Sieć wodociągowa

Przewody
- PE 160.....5339,1 m
- PE 90.....576,7 m
- PVC 90.....128,7 m
- PE 160(przewiert).....574,7 m

Przewierty – 22 szt.
- rura stalowa ∅ 273x7.1.....417,6 m

Rury ochronne
- rura PVC ∅ 250.....8,0 m
- rura dwudzielna AROTA.....240,0 m

Zasuwa sekcyjna
- zasuwa DN150.....30 szt.
- zasuwa DN100.....3 szt.
- zasuwa DN80.....6 szt.

Hydranty
- Hydranty nadziemne∅ 80.....42 szt.

2.1.2 Przyłącza

Przewody wodociągowe
- PE 75.....2,0 m
- PE 63.....86,1 m
- PE 50.....271,3 m
- PE 40.....2454,1 m

Przewierty pod drogami – 61 szt.
- rura stalowa ∅ 88,9x3.6.....919,0 m
- rura dwudzielna AROTA.....416,0 m

Podłączenia domowe (przepięcie + nowe).....209 szt.
- do przepięcia .....65 szt.
- do przebudowy+nowe.....144 szt.

w tym: - typ B.....27 szt.
- typ Cp.....72 szt.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

- typ Ck.....45 szt.

2.2. Wiśniew Kolonia-Stok Wisniewski

2.2.1. Sieć wodociągowa

Przewody
- PVC ∅ 160.....3799,5 m
- PE ∅ 160.....375,5 m
- PVC ∅ 110.....2846,0 m
- PE ∅ 110.....56,0 m

Przewierty – 15 szt.
- rura stalowa ∅ 273x7.1 – 6 szt.....121,7 m
- rura stalowa ∅ 168.3ξ5 – 9 szt.....138,7 m

Rury ochronne
- rura PVC ∅ 250.....16,4 m
- rura dwudzielna AROTA.....160,0 m

Zasuwa sekcyjna
- zasuwa DN100..... 9 szt.
- zasuwa DN150.....18 szt.

Hydranty
- Hydranty nadziemne∅ 80.....38 szt.

2.2.2 Przyłącza

Przewody wodociągowe
- PE 63.....281,0 m
- PE 50.....140,7 m
- PE 40.....1751,9 m

Przewierty pod drogami – 30 szt.
- rura stalowa ∅ 88,9x3.6 – 24 szt.....206,7 m
- rura stalowa ∅ 114.3x4 – 6 szt.....214,6 m

Rury ochronne
- rura PVC ∅ 90.....8,8 m
- rura dwudzielna AROTA.....160,0 m

Podłączenia domowe.....72 szt.
w tym: - typ A1.....9 szt.
- typ A3.....5 szt.
- typ B.....26 szt.
- typ Cp.....20 szt.
- typ Ck.....12 szt.

2.3. Borki Paduchy - Ciosny

2.3.1. Sieć wodociągowa

Przewody

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

- PVC ∅ 160.....1198,0 m
- PE ∅ 160.....739,0 m

Przewierty – 9 szt.
- rura stalowa ∅ 273x7.1 .....128,5 m

Rury ochronne
- rura dwudzielna AROTA.....240,0 m

Zasuwa sekcyjna
- zasuwa DN100..... 1 szt.
- zasuwa DN150.....8 szt.

Hydranty
- Hydranty nadziemne∅ 80.....4 szt.

2.3.2 Przyłącza

Przewody wodociągowe
- PE 40.....14,5 m

Podłączenia domowe (przepięcie istniejących).....12 szt.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach:

- Wiśniew
- Wiśniew Kolonia
- Stok Wiśniewski
- Mościbrody
- Borki Paduchy
- Borki Sołdy
- Ciosny

Pierwsza część projektu swoim zakresem obejmuje wymianę przewodów wodociągowych na terenie miejscowości Wiśniew, które zostały wykonane z rur azbestowo-cementowych w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Do sieci przyłączonych jest ok. 200 gospodarstw domowych. Stan techniczny infrastruktury wodociągowej jest niedostateczny. Ze względu na zmęczenie materiałowe na sieci występują awarie w ilości od kilku do kilkunastu w ciągu roku.

Wskazane i celowe jest wykonanie nowej sieci wodociągowej w miejscu istniejącej z rur azbestowo-cementowych, szczególnie w świetle zamierzenia Inwestycyjnego mającego na celu rozbudowę jej oraz modernizację aktualnie pracującego ujęcia wody w Wiśniewie. Zakres tej części obejmuje również budowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Wiśniew Kolonia, Stok Wiśniewski, Mościbrody. Projektowany odcinek włączony zostanie w istniejące uzbrojenie terenu z jednej strony w miejscowości Mościbrody w punkcie oznaczonym na mapie symbolem „B" (Rys. SI.14), z drugiej strony w miejscowości Wiśniew w punkcie oznaczonym na mapie symbolem „A" (Rys. SI.1). Pracę sieci w układzie pierścieniowym zapewnia połączenie z wodociągiem w miejscowości Stok Wiśniewski w punkcie oznaczonym symbolem „C" (Rys. SI.21).

Celem drugiej części projektu sieci wodociągowej jest połączenie dwóch pracujących sieci wodociągowych co wymaga również zwiększenia średnicy fragmentu istniejącej sieci. Projektowany odcinek (przedstawiony na rysunkach SII.1 ÷ SII.5) włączony zostanie w istniejące uzbrojenie terenu z jednej strony w miejscowości Ciosny w punkcie oznaczonym na mapie „A" (Rys. SII.5), z drugiej strony w miejscowości Borki Paduchy w punkcie oznaczonym na mapie symbolem „B" (Rys. SII.1). Celem jest spięcie w jeden układ pierścieniowy.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przedmiotowa budowla ze względu na głębokość prowadzonych robót ziemnych, gdzie różnica poziomów nie przekracza 2 m, została zaliczona zgodnie z PN-B-02479;1998 do **pierwszej kategorii geotechnicznej.**

Struktura gruntu na terenie objętym opracowaniem w przeważającej części to gleba próchnicza do głębokości 0,5 m i piaski drobne i średnie do głębokości ok. 3,0 m.

5. ODWODNIENIE WYKOPÓW

Biorąc pod uwagę powyższe dane geotechniczne oraz głębokość posadowienia rur wodociągowych, projekt nie przewiduje odwodnienia wykopów. Na odcinkach, na których mogą wystąpić trudne warunki hydrogeologiczne zaprojektowano przewody z rur PE.

W przypadku wystąpienia trudnych warunków hydrogeologicznych, mogących wystąpić przy realizacji inwestycji w okresie wiosennym, sposób prowadzenia wykopów uzgodnić z Inspektorem nadzoru.

6. SIEĆ WODOCIĄGOWA

6.1. Układ sieci, materiały – budowa nowych przewodów

Sieć należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych PVC typ PN 10, łączonych na uszczelki gumowe. Średnice przewodów przyjąć zgodnie z opisami przedstawionymi na mapie zasadniczej. Na terenach w pobliżu rowów melioracyjnych i rzek zaprojektowano przewody z rur PE 100RC SDR 11.

Dobierane średnice przewodów sieci pozwalają na zabezpieczenie pożarowe całego obszaru, na którym prowadzona będzie przedmiotowa inwestycja. Doboru dokonano w oparciu o „Koncepcję zwodociągowania Gminy Wiśniew" opracowanej przez Pracownię Projektową Eko-Sanel.

Na sieci zaprojektowano hydranty pożarowe nadziemne ∅ 80 o przykryciu kolumny 1500 mm montowane na odgałęzieniu. Główki hydrantów pomalować farbą w kolorze czerwonym i zabezpieczyć przed niekontrolowanym poborem wody przez osoby nieupoważnione.

Hydranty rozmieszczone zostały na końcówkach odgałęzień sieci (jako hydranty płuczące) oraz w terenie zabudowanym w odległościach maksymalnych L=150,0 m.

Podłączenia armatury w węzłach wykonać z kształtek żeliwnych kołnierzowych zabezpieczając je antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie „Izoplastem". Schematy węzłów przedstawiono w części graficznej.

Na projektowanym odcinku sieci rozmieszczono również zasuwy sekcyjne o ilości i średnicy zgodnej ze zbiorczym zestawieniem zawartym w charakterystyce sieci (pkt. 2). Zasuwy w węzłach - żeliwne, klinowe, owalne, kołnierzowe z obudową i skrzynką. Lokalizację zasuw sekcyjnych oznakować za pomocą tabliczek typowych umieszczonych na słupkach betonowych.

Hydranty obłożyć płytami betonowymi dwudzielnymi o wymiarach 1,0*1,0*0,12 m, natomiast skrzynki do zasuw obłożyć płytami betonowymi o wymiarach 0,3*0,3*0,1 m. Zasuwy i hydranty ustawiać na blokach betonowych o wymiarach min. 0,5*0,5*0,1 m.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

6.2. Układ sieci, materiały – wymiana przewodów istniejących

Ze względu na brak informacji o rzędnych istniejącego wodociągu przyjęto jego zagłębienie równe 1,8 m. W miejscu połączenia projektowanego wodociągu z istniejącym należy dobrać odpowiednią głębokość.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urząd Gminy Wiśniew wymianę sieci w miejscowości Wiśniew należy wykonać z rur PE łączonych za pomocą zgrzewania polidyfuzyjnego, doczołowo oraz za pomocą kształtek elektrooporowych. Nad przewodami w odległości 0,30 m, należy przed zasypaniem zasypką układać taśmę sygnalizacyjną z wtopionym drutem.

Fragment sieci w miejscowości Borki Paduchy (aktualnie PVC110) należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych PVC 160 typ PN 10 łączonych na uszczelki gumowe.

Średnice przewodów przyjąć zgodnie z opisami przedstawionymi na mapie zasadniczej. Dobierane średnice przewodów sieci pozwalają na zabezpieczenie pożarowe całego obszaru, na którym

prowadzona będzie przedmiotowa inwestycja. Doboru dokonano w oparciu o „Koncepcję zwodociągowania Gminy Wiśniew" opracowanej przez Pracownię Projektową Eko-Sanel.
Na sieci zaprojektowano hydranty pożarowe nadziemne ∅ 80 o przykryciu kolumny 1500 mm montowane na odgałęzieniu. Główki hydrantów pomalować farbą w kolorze czerwonym i zabezpieczyć przed niekontrolowanym poborem wody przez osoby nieupoważnione.

Hydranty rozmieszczone zostały na końcówkach odgałęzień sieci (jako hydranty płuczące) oraz w terenie zabudowanym w odległościach maksymalnych L=150,0 m.

Podłączenia armatury w węzłach wykonać z kształtek żeliwnych kołnierzowych zabezpieczając je antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie „Izoplastem". Schematy węzłów przedstawiono w części graficznej.

Na projektowanym odcinku sieci rozmieszczono również zasuwy sekcyjne o ilości i średnicy zgodnej ze zbiorczym zestawieniem zawartym w charakterystyce sieci (pkt. 2). Zasuwy w węzłach - żeliwne, klinowe, owalne, kołnierzowe z obudową i skrzynką. Lokalizację zasuw sekcyjnych oznakować za pomocą tabliczek typowych umieszczonych na słupkach betonowych.

Hydranty obłożyć płytami betonowymi dwudzielnymi o wymiarach 1,0*1,0*0,12 m, natomiast skrzynki do zasuw obłożyć płytami betonowymi o wymiarach 0,3*0,3*0,1 m.
Zasuwy i hydranty ustawiać na blokach betonowych o wymiarach min. 0,5*0,5*0,1 m.

Przeznaczony do likwidacji wodociąg azbestocementowy oraz żeliwny trwale odciąć od istniejącego układu sieci wodociągowej i zaślepić. Istniejące uzbrojenie zdemontować i przekazać inwestorowi.

Wykonawca budowy musi tak zorganizować plac budowy, aby była zachowana ciągła dostawa wody do istniejących budynków.

6.3. *Przejścia pod drogami*

W przypadku przekraczania przewodami ciśnieniowymi dróg publicznych należy stosować rury ochronne.

Przejścia przewodów sieci wodociągowej i przyłączy pod drogami utwardzonymi asfaltem, wykonać metodą przewiertu w rurach osłonowych stalowych wg planu sytuacyjnego. Przejścia przez drogi gruntowe – rozkopem.

Wprowadzenie rur PVC i PE do rury osłonowej należy dokonywać na „klockach" podporowo-ślizgowych z drewna twardego przymocowanych na stałe do rury przy pomocy obejm. Odległość pomiędzy podporami dla rur PVC – 1,0 m, dla rur PE – 0,6m.

6.4. *Przejście pod rzeką i rowami melioracyjnymi*

Przy przekraczaniu przewodami sieci cieku wodnego należy stosować rury ochronne. Na rurę ochronną zastosować przewody stalowe czarne bez szwu gat. R3518G2A o średnicy zgodnej z opisem na załączonych przekrojach.

Wprowadzenie rury PE do rury osłonowej należy dokonywać na „klockach" podporowo-ślizgowych z drewna twardego przymocowanych na stałe do rury przy pomocy obejm lub stosować płozy dystansowe z PE firmy „INTEGRA" s.c. Gliwice.

Odległość pomiędzy podporami dla rur PE – 0,6 m.

Rurę ochronną zabudować pod dnem cieku wodnego w taki sposób, aby głębokość przysypu była nie mniejsza niż 1,2 m. Przy przejściu pod dnem rzek: Zbuczynka, Mucha i Myrcha rurę osłonową zaprojektowano z przedłużeniem przekraczającym 4,0 poza krawędź skarpy. Przejście oznakować słupkami betonowymi.

Przy przejściach pod rowami zaprojektowano rurę osłonową na głębokości min. 1,2 m poniżej dna rowów z przedłużeniem rury osłonowej o min. 2,0 m poza górne krawędzie skarpy. Przejścia zaprojektowano metodą przewiertu.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

6.5. *Nadzór archeologiczny*

Sieć wodociągową zaprojektowano w bezpośrednim sąsiedztwie pięciu stanowisk archeologicznych. Podczas prac ziemnych należy więc ustalić nadzór archeologiczny.

Wykaz stanowisk:

- AZP 60-78/5 nowożytny punkt osadniczy
- AZP 60-78/7 nowożytny punkt osadniczy
- AZP 60-78/8 wielofazowy punkt osadniczy
- AZP 60-78/9 osada nowożytna
- AZP 60-78/10 osada nowożytna

6.6. *Bloki oporowe*

Przy zmianie trasy, trójnikach, korkach – stosować bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05 i BN-81/9192-04 z betonu B20. Typowe rozwiązania które należy stosować podczas układania przewodów wodociągowych zostały przedstawione w załączniku dołączonym do projektu.
Miejsce przylegania bloku do kształtki PE należy owinąć folią budowlaną.

6.7. *Próby ciśnienia i dezynfekcji sieci*

Po wykonaniu sieć należy przepłukać wodą z wodociągu, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.
Po przepłukaniu sieć poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie nie mniejsze niż 1,0 MPa.

Przewody z rur PVC i PE po ich przepłukaniu czystą wodą nie wymagają zasadniczo dezynfekcji. W szczególnych przypadkach, na wyraźne żądanie Inwestora lub użytkownika dokonuje się dezynfekcji przewodu.

Dezynfekcję sieci należy przeprowadzić w wypadku negatywnego wyniku próby PSSE przy użyciu związków chloru, tzn. podchlorynu sodu lub wapnia, zawierającego co najmniej 50 mg Cl_2/dm^3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny.

Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnieniu przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 10 mg Cl_2/dm^3.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą z wodociągu. Pobrać próby do badań laboratoryjnych – przeprowadzić analizę bakteriologiczną.

Woda może być dostarczana odbiorcom po pozytywnym wyniku potwierdzonym przez PSSE.

7. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

Do wykonania przyłączy wodociągowych należy użyć rury polietylenowej PE zgodnie z BN-74/6366-03, złączki zaciskowej wg PN-76/H-74392 i kształtki żeliwne wodociągowe. Średnice rur przyjąć zgodnie z przedstawionym w zestawieniu tabelarycznym wykazem przyłączy.
Połączenie każdego odbiorcy oraz kilku odbiorców bezpośrednio z siecią wodociągową należy wykonać za pomocą zaworoopaski. Odbiorców zasilanych z odejść PE63 i PE50 połączyć z przewodem za pomocą kształtek i zastosować odcięcia indywidualne w postaci zasuw z końcówkami PE. Zabudowa zasuwy w ziemi zgodnie z DTR producenta. Zaleca się umiejscowienie armatury odcinającej na działce właściciela przyłącza. Średnicę opaski oraz wewnętrzną średnicę zasuwy podano w tabelarycznym wykazie przyłączy domowych.

Każdą zasuwę należy wyposażyć w klucz i skrzynkę wodociągową, którą należy obrukować bloczkiem betonowym o wymiarach 0,3*0,3*0,1 m oraz oznakować tabliczką na słupku betonowym.
Przyłącze wykonać zgodnie z przedstawionymi schematami dołączonymi do projektu.

W wydzielonym, skanalizowanym, ogrzewanym zimą oraz łatwo dostępnym pomieszczeniu zamontować:

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

- zawory przelotowe grzybkowe z żeliwa ciągliwego typ M83 wg SWW 0616-11 w tym jeden ze spustem,
- zawór antyskażeniowy uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie wody, typ EA 2231,
- wodomierz mokrobieżny z zabezpieczeniem antymagnetycznym kl. B mocowany poziomo na konsolach o średnicy zgodnej z przedstawionym w zestawieniu tabelarycznym wykazem przyłączy.

Wejścia przewodów do budynku w odległości 1,0 m od fundamentu oraz instalację w budynku wykonać rurami stalowymi z zastosowaniem łączników i kształtek z żeliwa ciągliwego.

W przyłączach typ C przyłącze winno być zakończone połączeniem z instalacją istniejącą z równoczesnym rozłączeniem istniejącego układu hydroforowego.

W przyłączach typ A instalację zakończyć zaworem czerpalnym.

W przyłączach typ B przyłącze winno być zakończone betonową studzienką wodomierzową ø1000 z umieszczonymi w niej:

- zaworami przelotowymi z żeliwa ciągliwego typ M83 wg SWW 0616-11,
- zaworem spustowym,
- zaworem antyskażeniowym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody, typ EA 2231,
- wodomierzem mokrobieżnym z zabezpieczeniem antymagnetycznym kl. B mocowany poziomo na konsolach o średnicy zgodnej z przedstawionym w zestawieniu tabelarycznym wykazem przyłączy.
- punktem czerpalnym.

Instalację wewnątrz studzienki wodomierzowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych i kształtek z żeliwa ciągliwego.

Studzienkę betonową można zastąpić studzienką wykonaną z PE o średnicy ø1000.

Studzienka taka składa się:

- z podstawy z płaskim dnem z integralnie odlanymi stopniami złazowymi
- ze stożka posiadającego komin włazowy o średnicy wewnętrznej ø600 mm.
- wyposażenia (w zależności od potrzeb)
- polietylenowej pokrywy

Ze względu na zły stan techniczny istniejących przyłączy wykonanych z rur stalowych na wniosek użytkownmików, zaprojektowano ich wymianę na rury z PE PN10. Wykonane w ostatnich latach przyłącza z PE lub przyłącza żeliwne i stalowe pracujące bezawaryjnie pozostają bez zmian, będą jedynie przełączone w punktach włączeń do nowego wodociągu głównego z PE. Średnice przyłączy zgodne z zestawieniem tabelarycznym zamieszczonym w punkcie 12 opisu technicznego.

Każde przepinane przyłącze składać się będzie z następujących elementów:

- rura ciśnieniowa do wody pitnej PE PN10 o średnicy zgodnej z zestawieniem,
- zaworoopaska do nawiercania (w zależności od średnicy rurociągu głównego sieci wodociągowej i przyłączy – wg zestawienia),
- kształtka połączeniowa zależna od średnicy i materiału istniejącego przyłącza,
- obudowa teleskopowa do zasuwy przyłącza
- skrzynka uliczna.

Dla przebudowywanych przyłączy ujęto również wymianę zestawów wodomierzowych.

Dobór wodomierza dla gospodarstw z zużyciem wody 0,6m^3/d.

- jednostkowe zużycie wody $q_{jedn.}$=0,037 dm^3/s*gosp.

Q=0,129 m^3/h dla obliczonego przepływu dobrano wodomierz mokrobieżny wieostrumieniowy MNK 1,5 o średnicy Dn 15mm (zakres pomiaru dla dobranego wodomierza: Qnom 1,5 m^3/h, Qmax 3,0 m^3/h).

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

Dobór wodomierza dla szkoły

- liczba osób – 330 os;
- jednostkowe zużycie wody na cele bytowo-gospodarcze $q_{jedn.}$=30 dm^3/d os.;

  $Q_{śrd}$=9,9 m^3/d

  Q_{maxd}=9,9*1,4=13,86 m^3/d

  $Q_{śrh}$=0,58 m^3/h

  Q_{maxh}=0,58*3,2=1,85 m^3/h=0,514 dm^3/s
- jednostkowe zużycie wody na cele ppoż $q_{jedn.}$= 1,0 dm^3/s

  Q=1,0 dm^3/s
- całkowite zużycie

  Q=1,514 dm^3/s=5,45 m^3/h

dla obliczonego przepływu dobrano wodomierz mokrobieżny wielostrumieniowy MNK 3,5 Dn 25mm (zakres pomiaru dla dobranego wodomierza: Qnom 3,5 m^3/h, Qmax 7,0 m^3/h, Qmin 70 dm^3/h).

Dobór wodomierza dla przedszkola

- liczba osób – 50os;
- jednostkowe zużycie wody na cele bytowo-gospodarcze $q_{jedn.}$=75 dm^3/s os.;

  $Q_{śrd}$=3,75 m^3/d

  Q_{maxd}=3,75*1,4=5,25 m^3/d

  $Q_{śrh}$=0,022 m^3/h

  Q_{maxh}=0,022*3,2=0,7 m^3/h=0,2 dm^3/s
- jednostkowe zużycie wody na cele ppoż $q_{jedn.}$= 1,0 dm^3/s

  Q=1,0 dm^3/s
- całkowite zużycie

  Q=1,2 dm^3/s=4,32 m^3/h

dla obliczonego przepływu dobrano wodomierz mokrobieżny wielostrumieniowy MNK 2,5 Dn 20mm (zakres pomiaru dla dobranego wodomierza: Qnom 2,5 m^3/h, Qmax 5,0 m^3/h, Qmin 50 dm^3/h).

Istniejące instalacje wodociągowe w budynkach, pracujące z własnego ujęcia wody należy bezwzględnie odciąć od projektowanego przyłącza.

Typy i długości przyłączy podane są w załączonym zestawieniu.
Rurociągi przyłączy należy ułożyć na głębokości umożliwiającej przykrycie przewodu minimum 1,6 m.
Przyłącza poddać próbie na ciśnienie 0,9 MPa i przepłukać.

8. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UL. SKOCZYLASA

Rozwiązania projektowe, w których konieczne jest zdjęcie asfaltu na ul. Skoczylasa zostały zaakceptowane przez inwestora.
Projektowana sieć wodociągowa prowadzona będzie na głębokości 1,8 m p.p.t. Przewody układać w wykopie umocnionym. Po zasypaniu przewodów jezdnię odtworzyć przy zastosowaniu:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm
- podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonać z odsadzkami 25cm.

Nasyp (uzupełnienie wykopu) należy wykonać z piasku układanego w warstwach gr. 25cm z zagęszczeniem mechanicznym, do uzyskania normowego zagęszczenia.
Warstwa ścieralna (po uprzednim sfrezowaniu) zostanie odtworzona w " szerokości jezdni + 20cm.

9 PRACE W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 63

Na chwilę obecną sieć wodociągowa biegnąca wzdłuż ulicy Siedleckiej w Wiśniewie (o łącznej długości 675m) zlokalizowana jest w pasie drogi krajowej. Na odcinku o łącznej długości 239 m sieć wodociągowa została przeprojektowana poza pas drogi krajowej nr 63.
Fragment sieci na, którym konieczna jest wymiana przewodów w pasie drogi krajowej obejmuje odcinek o długości 436m. Roboty budowlane zaprojektowano w technologii bezwykopowej – przewiertem kontrolowanym.

10 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzić należy zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne..." w powiązaniu z PN-86/B-02480.

Do obliczeń przyjęto prowadzenie robót ziemnych w wykopie otwartym o ścianach skarpowych bez obudowy, w wykopach umocnionych oraz przewiertem kontrolowanym.

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonać ręcznie.

Podczas robót ziemnych każde skrzyżowanie z przewodami gazowymi należy zgłosić Dostawcy Gazu w celu sprawdzenia stanu technicznego gazociągu.

11 ODBIÓR ROBÓT

Sieć podlega odbiorowi technicznemu częściowemu i końcowemu. Odbiór wykonać zgodnie z SST.

\

12 UWAGI KOŃCOWE

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót cz. I i II", rozporządzeniem M.B. i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonawstwie robót budowlano - montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 10.04.1972 r.) oraz Specyfikacją Techniczną stanowiącą integralną część opracowania.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Marek Zieliński
upr. inst.-inż. do proj. Nr 1122/CH/94
upr. konstr.-bud. do kier. Nr GP/1.7342/CH/03/92
22-200 Włodawa, ul. Boczna 4

Asystent:
mgr inż. Ewa Olczuk
mgr inż. Eliza Naklicka

Spr
mgr inż. Halina Brzozowska
upr.158/Lb/87 LUB/IS/0652/01

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

13. WYKAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Lp	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przyłącza	Zaworoopaska Di/DN	Zasuwa DN	Rury PE			Ø wodom.	Uwagi
						Ø40	Ø50	Ø63		
				[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
Wiśniew Kolonia										
1	Sadło Czesław	106/4	A-3	110/32	-	12,0	-	-	ø15	-
2	Kazimierczak Henryk	106/5	B	110/32	-	23,2	-	-	ø15	Przewiert p78
3	Jastrzębska Justyna	108/3	B	110/32	-	14,3	-	-	ø15	Przewiert p77
4	Jurzyk Mariusz	108/7	Ck	110/32	-	35,0	-	-	ø15	Przewiert p76
5	Jadczak Agnieszka	110/2	A-1	110/32	-	34,5	-	-	ø15	Przewiert p75
6	Kosmalski Rafał	115/3	B	110/40	DN32	6,0	4,0	-	ø15	-
7	Kosmalska Urszula	115/4	B	-	DN32	26,5	-	-	ø15	Trójnik DN40
8	Jastrzębski Józef	116/1	Cp	110/32	-	24,4	-	-	ø15	-
9	Wróblewski Mariusz	118/2	B	110/32	-	25,8	-	-	ø15	Przewiert p74
10	Orzechowski Tadeusz	124/2	A-1	110/32		18,2	-	-	ø15	Przewiert p73
11	Stańczuk Marzena	133/9	B	110/32	-	7,5	-	-	ø15	-
12	Mazurek Robert	146/1	B	110/32	-	6,6	-	-	ø15	-
13	Ozdowski Roman	150/1	Cp	110/32	-	26,6	-	-	ø15	-
14	Jurzyk Janusz	152/1	B	110/32	-	3,0	-	-	ø15	-
15	Trochimski Stanisław	153/2	Ck	110/32	-	27,4	-	-	ø15	-
16	Wysocki Ryszard	155	Ck	110/32	-	52,6	-	-	ø15	Przewiert p71
17	Borkowski Sylwester	158	A-3	110/32	-	28,4	-	-	ø15	Przewiert p70

STAROSTWO POWIATOWE w SIEDLCACH Wydział Budownictwa

Lp	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przyłącza	Zaworoopaska Di/DN	Zasuwa DN	Rury PE			Ø wodom.	Uwagi
						Ø40	Ø50	Ø63		
				[mm]	**[mm]**	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
18	Radzikowski Stefan	161/2	B	110/32	-	20,4	-	-	ø15	Przewiert p69
19	Potera Józef	164/2	Ck	110/32	-	32,3	-	-	ø15	Przewiert p68
20	Stańczuk Wojciech	166/2	Ck	110/40	DN 32	29,2	8,5	-	ø15	Przewiert p67
21	Jastrzębski Leszek	166/4	Cp	-	DN 32	57,2	-	-	ø15	Trójnik DN 40
22	Pastor Adam	193	A-1	-	DN 32	50,5	-	-	ø15	Trójnik DN 40
23	Borkowski Sylwester	194	B	110/40	DN 32	2,6	11,5	-	ø15	Przewiert p72
24	Jastrzębski Leszek	195/2	Ck	110/32	-	67,5	-	-	ø15	-
25	Mościcka Edyta	198/1	A-1	110/32	-	17,6	-	-	ø15	-
26	Stańczuk Marzena	198/2	A-3	110/32	-	27,2	-	-	ø15	-
27	Jastrzębski Jacek	209	Cp	110/32	-	29,3	-	-	ø15	-
28	Jastrzębski Janusz	249/3	B	160/50	-	-	-	62,2	ø15	Przewiert P11
29	Orzyłowski Stanisław i Regina	252/3	B	160/50	-	-	-	42,3	ø15	Przewiert P9
30	Jastrzębski Mirosław	252/6	B	160/50	-	-	-	42,8	ø15	Przewiert P10
31	Urząd Gminy	254/2	Ck	160/50	-	-	-	48,2	ø15	Przewiert P8.1
32	Orzyłowski Stanisław i Regina	265	Cp	160/50	-	36,5	-	39,0	ø15	Przewiert P8
33	Kajka Elżbieta i Jan	266/6	B	-	DN40	-	42,0	-	ø32	Trójnik DN40
34	Kajka Tomasz	268/2	B	160/50	DN40	-	32,3	36,5	ø32	Przewiert P7
35	Szewczak Wojciech	275/1	B	110/32	-	14,2	-	-	ø15	Przewiert p56
36	Rosa Mieczysław	276	Cp	110/32	-	33,5	-	-	ø15	Przewiert p55
37	Rozwałka Mirosława	277/2	Cp	160/32	-	47,5	-	-	ø15	-

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

Lp	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przyłącza	Zaworoopaska Di/DN	Zasuwa DN	Rury PE			Ø wodom.	Uwagi
						Ø40	Ø50	Ø63		
				[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
38	Kurek Dariusz i Marzena	280/2	Cp	160/32	-	31,8	-	-	ø15	-
39	Giejbo Jadwiga	280/3	Cp	160/32	-	21,2	-	-	ø15	-
40	Orzechowska Anna	285/8	Cp	160/40	DN32	8,2	32,2	-	ø15	-
41	Orzechowska Jadwiga	285/7	Ck	-	DN32	27,2	-	-	ø15	Trójnik DN40
42	Chojecka Barbara i Andrzej	289/1	Ck	160/32	-	42,0	-	-	ø15	-
43	Jastrzębska Aniela	291/5	Cp	160/32	-	32,1	-	-	ø15	-
44	Karpińska Krystyna	291/7	Cp	160/32	-	12,5	-	-	ø15	-
45	Kanicki Józef	291/8	B	160/32	-	5,0	-	-	ø15	-
46	Wolanin Monika	292	Cp	160/32	-	42,5	-	-	ø15	Przewiert p57
47	Staręga Tomasz	293/1	Ck	160/32	-	30,0	-	-	ø15	-
48	Kobyliński Rafał	297/1	B	160/32	-	4,0	-	-	ø15	-
49	Kajka Elżbieta	299/3	Cp	160/32	-	25,0	-	-	ø15	-
50	Trębicki Waldemar	300/2	B	160/32	-	5,0	-	-	ø15	-
51	Trębicki Krzysztof	300/3	B	160/32	-	5,0	-	-	ø15	-
52	Trębicki Karol	301	Cp	160/32	-	19,0	-	-	ø15	-
53	Wronka Janusz	302	A-1	160/32	-	17,6	-	-	ø15	-
54	Domański Stanisław	303/2	A-3	160/32	-	14,0	-	-	ø15	-
55	Pawlik Marcin	337/2	B	160/32	-	13,2	-	-	ø15	Przewiert p58
56	Jurzyk Grzegorz	337/3	B	160/32	-	25,5	-	-	ø15	Przewiert p59
57	Jurzyk Piotr	338/1	A-1	160/32	-	28,0	-	-	ø15	Przewiert p60

STAROSTWO POWIATOWE w SIEDLCACH Wydział Budownictwa

Lp	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przyłącza	Zaworoopaska Di/DN	Zasuwa DN	Rury PE			Ø wodom.	Uwagi
						Ø40	Ø50	Ø63		
				[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
58	Golbiak Anna	338/2	Ck	160/32	-	30,3	-	-	ø15	Przewiert p61
59	Kwiatek Marek	341/2	Cp	160/32	-	16,6	-	-	ø15	Przewiert p62
60	Kruś Barbara	344/2	Ck	160/32	-	44,5	-	-	ø15	Przewiert p63
61	Chmielak Henryk	347/6	A-3	160/40	DN 32	11,4	10,2	-	ø15	Przewiert p64
62	Grzelak Paweł	350/2	Cp	-	DN 32	30,0	-	-	ø15	Trójnik Dn 32
63	Kruś Jarosław	356/2	Cp	160/32	-	35,0	-	-	ø15	Przewiert p66 r.o. PVC90 8,8m
64	Jaroszkiewicz Ryszard	356/4	A-1	160/32	-	17,3	-	-	ø15	Przewiert p65
65	Mierzejewska-Meyer Bożena	359/4	A-1	160/32	-	24,5	-	-	ø15	-
66	Meyer Paweł	359/5	A-1	160/32	-	25,2	-	-	ø15	-
67	Harasim Piotr	373/3	B	160/32		7,0	-	-	ø15	-
68	Zieliński Tomasz	376/5	B	160/32		6,0	-	-	ø15	-
69	Nowogródzki Piotr	391/8	Cp	160/40		116,0	-	-	ø15	-
70	Przesmycka Helena	493/3	Cp	160/40		141,8	-	-	ø15	-
71	Jastrzębski Krzysztof	582/2	B	110/50		-	-	10,0	1xø25 2xø32	-
Mościbrody										
1	Kruś Barbara	190	B	160/32	-	20,0	-	-	ø15	**MOŚCIBRODY**
	RAZEM			**110/32 – 23 szt.** **110/40 – 3 szt.** **110/50 – 1 szt.** **160/32 – 29 szt.** **160/40 – 4 szt.** **160/50 – 1 szt.**	**DN32 – 10 szt.** **DN40 – 2 szt.**	**1751,9**	**140,7**	**281,0**	**ø15–69 szt.** **ø32 – 4 szt.**	

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przył.	Zaworopaska	Zasuwa	PE		stal	Ø wodom.	Uwagi
						Ø40	Ø50	-		
-	-	-	-	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WIŚNIEW										
1	**Prachnio Barbara**	19/2	Cp	160/32	-	24,4	-	-	15	nowe przyłącze
2	-	21	-	160/32	-	2,0	-	-	15	niezainwent. przyłącze wodociągowe przepięcie istniejącego przyłącza
3	**Mazurek Mirosław**	26	B	160/32	-	11,1	-	-	15	p1 nowe przyłącze wodociągowe
4	**Cieślik Adam**	27/3	Ck	160/32	-	33,9	-	-	15	p2 przebudowa przyłącza wodociągowego
5	-	52	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
6	-	117	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
7	-	118/2	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
8	-	120	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
9	**Szakowski Zdzisław**	156	Ck	160/32	-	26,7	-	-	15	p3 przebudowa przyłącza wodociągowego
10	**Kokoszka Jadwiga**	157	Ck	160/32	-	20,0	-	-	15	p4 przebudowa przyłącza wodociągowego
1	**Boruta Elżbieta**	158	Cp	160/32	-	55,1	-	-	15	p5 nowe przyłącze wodociągowe
2	**Sulej Mirosław**	159	Ck	160/40	-	-	32,2	-	15	p6 przebudowa przyłącza wodociągowego
3	-	160	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
4	**Gromada Kazimierz**	161	Ck	160/32	-	24,3	-	-	15	p7 przebudowa przyłącza wodociągowego
5	**Prekurat Janusz**	163	Cp	160/32	-	23,0	-	-	15	p8 przebudowa przyłącza wodociągowego
6	**Wasilewska Barbara**	164/3	Ck	160/40	32	14,0	16,3	-	15	p9 przebudowa przyłącza wodociągowego

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przył.	Zaworopaska	Zasuwa	PE		stal	Ø wodom.	Uwagi
						Ø40	Ø50	-		
-	-	-	-	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	-	164/1	-	-	32	-	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
8	-	166	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
9	-	167/2	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
20	Pachecka Jan	169	Cp	160/32	-	29,0	-	-	15	p10 przebudowa przyłącza wodociągoweg
1	-	170	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
2	Adamczyk Włodzimierz	171/2	Cp	160/32	-	32,8	-	-	15	p11 przebudowa przyłącza wodociągoweg
3	-	174	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
4	Lipińska Irena	176	Ck	160/32	-	15,0	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
5	Ługowski Tadeusz	177	Cp	160/32	-	32,8	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
6	Duczek Andrzej	178/2	Ck	160/32	-	15,0	-	-	15	niezainwent. przyłącze wodociągowe przebudowa przyłącza wodociągoweg
7	-	179/1	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
8	-	180	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
9	-	181	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
30	Kaczorek Zdzisław	182/1	Ck	160/32	-	16,0	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
1	Kaczorek Zdzisław	182/1	Ck	160/32	-	16,0	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
2	Dziurdziak Marian	183	Cp	160/32	-	14,5	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
3	-	184	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
4	Jurzyk Leszek	185/1	Ck	160/40	-	-	15,1	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
5	-	185/2	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza

STAROSTWO POWIATOWE w SIEDLCACH Wydział Budownictwa

	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przył.	Zaworopaska	Zasuwa	PE		stal	Ø wodom.	Uwagi
						Ø40	Ø50	-		
-	-	-	-	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Grzyb Eugeniusz	186/1	B	160/32	-	15,6	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
7	Jurzyk Krystyna	187/1	Ck	160/32	-	24,8	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
8	Pachecka Jan	188	B	160/32	-	18,2	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
9	-	189	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
40	Osiński Jarosław Jastrzębska K.	190/2	Cp	160/32	-	8,4	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
1	-	284/2	-	160/40	-	-	2,0	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
2	-	284/2	-	160/40	-	-	2,0	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
3	-	286/6	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
4	ZOZ w Wiśniewie	285	Cp	160/40	-	-	20,8	-	20	przebudowa przyłącza wodociągoweg przewiert p55
5	-	286/5	-	90/40	-	-	2,0	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
6	Moskwiak Jadwiga	288/3	-	160/40	-	-	2,0	-	15	niezainwentaryzowana wymiana przyłącza przepięcie istniejącego przyłącza
7	Łubkowski Tadeusz	289/2	Ck	160/32	-	26,2	-	-	15	p12 przebudowa przyłącza wodociągoweg
8	-	289/4	-	160/32	-	5,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza r. ochr. p58
9	Młynarczyk Paweł	290/2	B	160/32	-	15,3	-	-	15	p13 przebudowa przyłącza wodociągoweg
50	Wiewiórka Mieczysław i Barbara	291	Ck	160/32	-	28,2	-	-	15	p14 przebudowa przyłącza wodociągoweg
1	Świder Grażyna	294/1	Ck	160/32	-	27,0	-	-	15	p15 przebudowa przyłącza wodociągoweg
2	-	294/2	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
3	Kadej Marek	295	Cp	160/32	-	64,8	-	-	15	p16 przebudowa przyłącza wodociągoweg

STAROSTWO POWIATOWE w SIEDLCACH Wydział Budownictwa

	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przył.	Zaworopaska	Zasuwa	PE		stal	Ø wodom.	Uwagi
						Ø40	Ø50	-		
-	-	-	-	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	-	296/2	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
5	Izdebski Zenon	297/3	B	160/40	-	-	15,3	-	15	p17 przebudowa przyłącza wodociągowego
6	Wysokińska Grażyna	298/2	Cp	160/32	-	28,3	-	-	15	p18 przebudowa przyłącza wodociągowego
7	-	299	-	160/32		2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
8	-	300/1	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
9	-	300/2	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
60	Duk Ruzana	301/1	Cp	160/32	-	22,7	-	-	15	p19 przebudowa przyłącza wodociągowego
1	-	301/2	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
2	-	302/1	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
3	-	302/2	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
4	Harasim Henryka	304/2	Cp	160/32	-	21,1	-	-	15	p20 przebudowa przyłącza wodociągowego
5	Czwarnóg Marek	305	wymiana fragm. przył.	160/32	-	15,1	-	-	15	p21 przebudowa przyłącza wodociągowego
6	Urząd Gminy	306	-	-	-	-	3,7	-	20	przebudowa przyłącza wodociągowego
7	Pszanowscy Marian i Wiesława	308	B	160/32	-	33,1	-	-	15	p22 przebudowa przyłącza wodociągowego
8	-	309/1	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza niezainwentaryzowane przyłącze wod.
9	Gminny Ośrodek Kultury	309/3	Cp	160/40	-	-	28,0	20	20	przebudowa przyłącza wodociągowego p22.1 niezainwentaryzowane przyłącze wod.
70	-	310/2	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
1	Pawlik Barbara	312/2	Cp	160/32	-	14,3	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Budownictwa
w SIEDLCACH

	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przył.	Zaworopaska	Zasuwa	PE		stal	Ø wodom.	Uwagi
						Ø40	Ø50	-		
-	-	-	-	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Dołęga Adam	313	Cp	160/32	-	8,1	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
3	Kadej Grzegorz	315	Cp	160/32	-	17	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
4	Kadej Jerzy	315/3	B	160/32	-	2	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
5	Sochacki Cezary	316	Ck	160/32	-	48,2	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
6	Lewicka Stanisława	317/1	B	160/32	-	23,0	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
7	Młynarczyk Andrzej	318	Cp	160/32	-	15,0	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
8	Izdebski Sylwester	319	Cp	160/32	-	10,0	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
9	Cabaj Krzysztof	321	Cp	160/32	-	13,3	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
80	-	322/1	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
1	-	325	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
2	-	328	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
3	Mężyńska Urszula	329/1	Ck	160/32	-	8,0	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
4	Bednarczyk Grażyna	332	Cp	160/32	-	7,9	-	6,0	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg przejście przewodem przez pomieszczenie piwnicy
5	Woźniak Henryk	333	Cp	-	32	45,2	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
6	Woźniak Henryk	333	Cp	160/40	32	4,0	15,5	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
7	Gajowniczek Bogdan	334	Cp	160/32	-	21,6	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
8	Mechowiecka Jadwiga	335	Cp	160/32	-	14,6	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
9	Woźniak Karol	347/5	B	160/32	-	5,6	-	-	15	nowe przyłącze

STAROSTWO POWIATOWE w SIEDLCACH Wydział Budownictwa

	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przył.	Zaworopaska	Zasuwa	PE		stal	Ø wodom.	Uwagi
						Ø40	Ø50	-		
-	-	-	-	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Woźniak Karol	347/8	B	160/32	-	7,0	-	-	15	nowe przyłącze
1	Pasztor Roman	350/5	Cp	90/32	-	5,0	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
2	Pasztor Roman	350/3	Ck	160/32	32	3,2	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
3	Pastor Krystyna	350/2	Ck	90/32	-	22,2	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
4	Pastor Krystyna	350/2	Ck	-	32	2,2	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
5	Oczyszcz. ścieków	370/2	Ck	160/32	-	20,8	-	-	15	nowe przyłącze
6	-	557	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
7	-	557	-	160/40	-	-	2,0	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
8	-	559/4	-	160/40	-	-	2,0	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
9	-	559/13	-	160/50	-	Ø63 -2,0 m		-	25	przepięcie istniejącego przyłącza
100	-	559/14	-	160/63	-	Ø75 -2,0 m		-	25	przebudowa przyłącza wodociągowego
1	Bożek Aniela	584	Cp	160/32	-	8,2	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
2	Bogdaniuk Marek	589	Cp	160/32	-	8,6	-	-	15	nowe przyłącze
3	Mazur Stanisław	590	B	160/32	-	7,2	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
4	Kołecki Tadeusz	599	Ck	160/32	-	24,5	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
5	Sadokierski Roman	600/1	Ck	160/32	-	12,2	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
6	-	600/4	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
7	Guz Zuzanna	602/2	B	160/32	-	32,6	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
8	Werębek Krystyna	603	Ck	160/32		29,3			15	przebudowa przyłącza wodociągowego
9	Wereszczyński St.	604	Cp	160/32	-	17,8	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego

STAROSTWO POWIATOWE w SIEDLCACH Wydział Budownictwa

	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przył.	Zaworopaska	Zasuwa	PE		stal	Ø wodom.	Uwagi
						Ø40	Ø50	-		
-	-	-	-	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Dybciak Anna	605	Cp	160/32		27,0			15	przebudowa przyłącza wodociągowego
1	Kadej Arkadiusz	606	Cp	160/32	-	8,8	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
2	-	607	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
3	Jurzyk Stefan	608	B	160/32	-	11,1	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
4	Dołęga Bożena	609	Cp	160/32	-	23,0	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
5	Okninski Antoni	610	Cp	160/32	-	10,8	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
6	-	612	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
7	Kasprzak Wojciech	613	B	160/32	-	2,3	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
8	-	613	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
9	Markiewicz Janusz	614/1	Cp	160/32	-	6,7	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
120	-	616	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
1	Misiak Roman	617	B	160/32	-	7,3	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
2	Jurzyk Barbara	618	Cp	160/32	-	9,3	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
3	-	620	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
4	Wyrębek Bolesław	622	Ck	160/32	-	8,3	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
5	JurzykWojciech	624	Cp	160/32	-	6,5	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
6	Jurzyk Jacek	625/1	Cp	160/32	-	7,5	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
7	Chojecka Iwona	625/3	Cp	160/32	-	9,5	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
8	Cabaj Leszek	626	Cp	160/32	-	8,5	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
9	Kuziak Józef	627	B	160/32		3,5			15	nowe przyłącze

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przył.	Zaworopaska	Zasuwa	PE		stal	Ø wodom.	Uwagi
						Ø40	Ø50	-		
-	-	-	-	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Wyrębek Bożena	628	B	160/32	-	2,8	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
1	-	629	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
2	Jurzyk Krzysztof	630	B	160/32	-	14,8	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
3	Sutkowska Marta	631/2	Cp	160/32	-	9,9	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
4	Kulczak Tadeusz	633/2	Ck	160/32	-	16,0	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
5	Wróbel Szczepan	634	Cp	160/32	-	10,5	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
6	Pucyk-Szczerbińska Barbara	636	Ck	160/32	-	19,7	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
7	Szewczyk Mariola	637/3	Cp	160/32	-	18,2	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
8	Lech Lesław	637/2	Cp	160/32	-	12,8	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
9	-	639/2	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
140	-	639/4	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
1	Wiewiórka Krzysztof	640	Cp	160/32	-	15,5	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
2	-	642	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
3	Harasim Teresa	643	Cp	160/32	-	8,8	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągoweg
4	-	644	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
5	Stefaniak Barbara	647	B	90/32	-	3,3	-	-	15	nowe przyłącze
6	Celińska Spodar Emilia	648/1	wpięcie istniejącego fragm. przył.	160/32	-	17,6	-	-	15	p23 nowe przyłącze
7	-	648/1	Ck	-	32	-	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
8	Osiński Cezary	648/2	Cp	160/32	32	30,2	-	-	15	p23.1 przebudowa istniejącego przyłącza

STAROSTWO POWIATOWE w SIEDLCACH Wydział Budownictwa

	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przył.	Zaworopaska	Zasuwa	PE		stal	Ø wodom.	Uwagi
						Ø40	Ø50	-		
-	-	-	-	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Kiszko Alicja	670	Ck	160/32	-	37,6	-	-	15	p34 przebudowa przyłącza wodociągowego
7	Wiewiórka Leszek	671	Cp	160/32	-	20,5	-	-	15	p35 przebudowa przyłącza wodociągowego
8	Stefaniak Barbara	673	Ck	160/32	-	34,5	-	-	15	p36 przebudowa przyłącza wodociągowego
9	Pachecka Wiesław	674	Ck	160/40	-	-	29,6	-	20	p37 przebudowa przyłącza wodociągowego
170	Szkoła - Przedszkole	676	Cp	160/40	-	PE63 - 39,8		-	20	p38 przebudowa przyłącza wodociągowego
1	Szkoła	676	Cp	160/40	-	PE63 - 44,3		-	25	p38.1 przebudowa przyłącza wodociągowego
2	Bareja Jan	677	Cp	160/32	-	53,4	-	-	15	p39 przebudowa przyłącza wodociągowego
3	Myrcha Jacek	678	Cp	160/32	-	30,8	-	-	15	p40 przebudowa przyłącza wodociągowego
4	Troć Barbara	679	Ck	160/32	-	21,8	-	-	15	p41 przebudowa przyłącza wodociągowego
5	Jedlińska Irena	680/3	Cp	160/32	-	39,5	-	-	15	p41.1 przebudowa przyłącza wodociągowego
6	-	680/4	-	160/40	-	-	2,0	-	25	przepięcie istniejącego przyłącza
7	Jasińska Maria	681/3	Ck	160/32	-	34,0	-	-	15	p42 przebudowa przyłącza wodociągowego
8	-	682/1	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
9	Pachecka Monika	682/2	Ck	160/32	-	31,8	-	-	15	p43 przebudowa przyłącza wodociągowego
180	Wróbel Dariusz	683/3	Cp	160/32	-	25,0	-	-	15	p43.1 przebudowa przyłącza wodociągowego
1	Młynarczyk Anna	683/4	Cp	160/32	-	23,7	-	-	15	p44 przebudowa przyłącza wodociągowego
2	-	684/2	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
3	-	685/2	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza

STAROSTWO POWIATOWE w SIEDLCACH Wydział Budownictwa

	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przył.	Zaworopaska	Zasuwa	PE		stal	Ø wodom.	Uwagi
						Ø40	Ø50	-		
-	-	-	-	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Mazurek Artur	686	B	160/32	-	19,0	-	-	15	p45 przebudowa przyłącza wodociągowegr
5	Sikorski Marcin	687	Ck	160/32	-	47,1	-	-	15	p46 przebudowa przyłącza wodociągowegr
6	Wasilewska Barbara	688	Ck	160/32	-	30,6	-	-	15	p47 przebudowa przyłącza wodociągowegr
7	Gromada Ewa	689	Cp	160/32	-	22,4	-	-	15	p48 przebudowa przyłącza wodociągowegr
8	Harasim Piotr	691	Cp	160/40	-		35,1	-	20	p49 przebudowa przyłącza wodociągowegr
9	Gałach Edward	692	Ck	160/32	-	42,9	-	-	15	p50 przebudowa przyłącza wodociągowegr
190	Jeżowska Teresa	693	Cp	160/32	-	21,2	-	-	15	p51 przebudowa przyłącza wodociągowegr
1	-	697	-	90/40	-	-	8,2	-	20	przepięcie istniejącego przyłącza
2	Jastrzębski Stanisław	698	Ck	90/32	-	9,1	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowegr
3	Jastrzębski Marek	700	Ck	90/32	-	7,8	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowegr
4	Jastrzębski K.	701	Ck	90/32	-	6,3	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowegr
5	Wiechetek M.	702	Cp	90/32	-	18,8	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowegr
6	Szewczyk Andrzej	704/4	Cp	90/32	-	15,4	-	-	15	nowe przyłącze
7	Szewczyk Teresa	704/5	Cp	90/32	-	26,2	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowegr
8	Skwarek Regina	710/4	Cp	90/32	-	40,8	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowegr
9	Wereszczyński St.	711	B	90/40	-	-	4,5	-	15	nowe przyłącze
200	Woźniak Martyna	750	B	90/32	-	31,8	-	-	15	nowe przyłącze
1	Mazur Stanisław	804	B	160/32	-	21,2	-	-	15	p52 nowe przyłącze

STAROSTWO POWIATOWE w SIEDLCACH Wydział Budownictwa

	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przył.	Zaworopaska	Zasuwa	PE		stal	Ø wodom.	Uwagi
						Ø40	Ø50	-		
-	-	-	-	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Czapla Tadeusz**	805	Ck	160/32	-	30,6	-	-	15	p53 przebudowa przyłącza wodociągowego
3	**Myrcha Jarosław**	806	Ck	160/32	-	41,2	-	-	15	p54 przebudowa przyłącza wodociągowego
4	-	807	-	160/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza
5	**Zegardło Paweł**	957/2	B	160/40	-	-	31,0	-	20	nowe przyłącze
6	-	972	-	160/40	-	-	2,0	-	20	przepięcie istniejącego przyłącza
7	**Pęczak Andrzej**	999/3	Ck	90/32	-	7,8	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
8	**Lipińska Agata**	1016	Cp	160/32	-	8,8	-	-	15	przebudowa przyłącza wodociągowego
9	-	1019	-	90/32	-	2,0	-	-	15	przepięcie istniejącego przyłącza

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

Lp	Nazwisko i imię	Nr działki	Typ przył.	Zasuwa DN/opaska	PE		stal	Ø wodom.	Uwagi
					Ø40	Ø50	-		
-	-	-	-	[mm]	[m]	[m]	[m]	[mm]	-
BORKI PADUCHY									
1	-	326/2	-	160/32	1,0	-	-	-	przepięcie przył. istniejącego
2	-	329	-	160/32	3,0	-	-	-	przepięcie przył. istniejącego
3	-	330	-	160/32	1,0	-	-	-	przepięcie przył. istniejącego
4	-	337/1	-	160/32	1,0	-	-	-	przepięcie przył. istniejącego
5	-	339/1	-	160/32	2,0	-	-	-	przepięcie przył. istniejącego
6	-	340	-	160/32	1,0	-	-	-	przepięcie przył. istniejącego
7	-	341/1	-	160/32	1,0	-	-	-	przepięcie przył. istniejącego
8	-	341/2	-	160/32	1,0	-	-	-	przepięcie przył. istniejącego
9	-	427	-	160/32	-	-	-	-	przepięcie istniejącego przył. wod. do dwóch odbiorców dz. nr 427 i dz. nr 428
10	-	429	-	160/32	1,0	-	-	-	przepięcie przył. istniejącego
1	-	431	-	160/32	1,0	-	-	-	przepięcie przył. istniejącego
2	-	433	-	160/32	1,5	-	-	-	przepięcie przył. istniejącego
RAZEM:				12 szt.	14,5 m				

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

14. WYKAZ PRZEWIERTÓW

ZESTAWIENIE RUR OSŁONOWYCH POD SIEĆ WODOCIĄGOWĄ W MIEJSCOWOŚCI BORKI PADUCHY

L.P.	NR PRZEWIERTU	MATERIAŁ /ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	LOKALIZACJA PRZEWIERTU
1	P1 B.P.	STAL /273*7,1	15,5	rys. SII.2/S.274.243.034
2	P2 B.P.	STAL /273*7,1	10,5	rys. SII.3/S.274.243.082
3	P3 B.P.	STAL /273*7,1	11,5	rys. SII.3/S.274.243.082
4	P4 B.P.	STAL /273*7,1	11,5	rys. SII.3/S.274.243.082
5	P5 B.P.	STAL /273*7,1	15,0	rys. SII.3/S.274.243.082
5 szt.			**64,0m**	

ZESTAWIENIE RUR OSŁONOWYCH POD SIEĆ WODOCIĄGOWĄ W MIEJSCOWOŚCI BORKI SOŁDY

NR PRZEWIERTU	MATERIAŁ/ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	LOKALIZACJA PRZEWIERTU
P1 B.S.	STAL /273*7,1	167,5	rys. SII.4/S.274.243.081
1 szt.		**167,5m**	

ZESTAWIENIE RUR OSŁONOWYCH POD SIEĆ WODOCIĄGOWĄ W MIEJSCOWOŚCI CIOSNY

L.P.	NR PRZEWIERTU	MATERIAŁ /ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	LOKALIZACJA PRZEWIERTU
1	P1 C.	STAL /273*7,1	10,0	rys. SII.5/S.274.243.083
2	P2 C.	STAL /273*7,1	15,0	rys. SII.5/S.274.243.083
3	P3 C.	STAL /273*7,1	28,5	rys. SII.5/S.274.243.083
4	P4 C.	STAL /273*7,1	11,0	rys. SII.5/S.274.243.083
4 szt.			**64,5m**	

ZESTAWIENIE RUR OSŁONOWYCH POD SIEĆ WODOCIĄGOWĄ W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEW

L.P.	NR PRZEWIERTU	MATERIAŁ /ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	LOKALIZACJA PRZEWIERTU
1	P1	STAL /273*7,1	17,2	rys. SI.2/S.274.243.064
2	P2	STAL /273*7,1	21,4	rys. SI.2/S.274.243.064
3	P3	STAL /168,3*5	29,6	rys. SI.3/S.274.243.112
4	P4	STAL /273*7,1	59,2	rys. SI.8/S.274.243.062
5	P6	STAL /168.3*5	34,7	rys. SI.9/S.274.243.014

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

L.P.	NR PRZEWIERTU	MATERIAŁ /ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	LOKALIZACJA PRZEWIERTU
6	P7	STAL /114.3*4	35,0	rys. SI.11/S.274.243.021
7	P8	STAL /114.3*4	37,0	rys. SI.11/S.274.243.021
8	P8.1	STAL /114.3*4	37,0	rys. SI.11/S.274.243.021
9	P9	STAL /114.3*4	35,0	rys. SI.12/S.274.243.223
10	P10	STAL /114.3*4	35,3	rys. SI.12/S.274.243.223
11	P11	STAL /114.3*4	35,3	rys. SI.13/S.274.243.221
12	P12	STAL /273*7,1	12,0	rys. SI.1/S.274.243.063
13	P13	STAL /273*7,1	5,0	rys. SI.1/S.274.243.063
14	P14	STAL /273*7,1	6,0	rys. SI.1/S.274.243.063
15	P15	STAL /273*7,1	18,0	rys. SI.3/S.274.243.112
16	P16	STAL /273*7,1	6,0	rys. SI.3/S.274.243.112
17	P17	STAL /273*7,1	6,0	rys. SI.3/S.274.243.112
18	P18	STAL /273*7,1	15,0	rys. SI.3/S.274.243.112
19	P19	STAL /273*7,1	6,0	rys. SI.3/S.274.243.112
20	P20	STAL /273*7,1	9,0	rys. SI.5/S.274.243.121
21	P21	STAL /273*7,1	12,0	rys. SI.5/S.274.243.121
22	P22	STAL /273*7,1	19,0	rys. SI.5/S.274.243.121
23	P23	STAL /273*7,1	14,0	rys. SI.3/S.274.243.112
24	P24	STAL /273*7,1	51,0	rys. SI.3/S.274.243.112
25	P25	STAL /273*7,1	38,7	rys. SI.2/S.274.243.064
26	P26	STAL /273*7,1	39,5	rys. SI.2/S.274.243.064
27	P27	STAL /273*7,1	15,4	rys. SI.2/S.274.243.064
28	P28	STAL /273*7,1	5,7	rys. SI.2/S.274.243.064
29	P29	STAL /273*7,1	11,5	rys. SI.2/S.274.243.064
30	P35	STAL /273*7,1	12,0	rys. SI.9/S.274.243.014
31	P36	STAL /273*7,1	12,0	rys. SI.11/S.274.243.021
32	P37	STAL /273*7,1	24,0	rys. SI.13/S.274.243.221
33	P38	STAL /273*7,1	33,2	rys. SI.13/S.274.243.221
34	P39	STAL /273*7,1	22,5	rys. SI.14/S.274.243.173
35	P40	STAL /273*7,1	18,0	rys. SI.15/S.274.243.022
36	P41	STAL /168.3*5	43,0	rys. SI.17/S.274.243.012
37	P42	STAL /168.3*5	7,0	rys. SI.18/S.274.243.011
38	P43	STAL /168.3*5	6,0	rys. SI.18/S.274.243.011
39	P44	STAL /168.3*5	6,0	rys. SI.18/S.274.243.011
40	P45	STAL /168.3*5	6,0	rys. SI.18/S.274.243.011
41	P46	STAL /168.3*5	7,0	rys. SI.18/S.274.243.011
42	P47	STAL /168.3*5	6,0	rys. SI.19/S.274.243.052
43	P48	STAL /168.3*5	23,0	rys. SI.19/S.274.243.052

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictw

ZESTAWIENIE RUR OSŁONOWYCH POD PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEW

L.P.	NR PRZEWIERTU	MATERIAŁ /ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	LOKALIZACJA PRZEWIERTU
1	p1	STAL /88,9*3,6	10,0	rys. SI.1/S.274.243.063
2	p2	STAL /88,9*3,6	11,0	rys. SI.1/S.274.243.063
3	p3	STAL /88,9*3,6	12,0	rys. SI.1/S.274.243.063
4	p4	STAL /88,9*3,6	12,0	rys. SI.1/S.274.243.063
5	p5	STAL /88,9*3,6	13,0	rys. SI.1/S.274.243.063
6	p6	STAL /88,9*3,6	14,0	rys. SI.1/S.274.243.063
7	p7	STAL /88,9*3,6	14,0	rys. SI.1/S.274.243.063
8	p8	STAL /88,9*3,6	14,0	rys. SI.1/S.274.243.063
9	p9	STAL /88,9*3,6	14,0	rys. SI.1/S.274.243.063
10	p10	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.2/S.274.243.064
11	p11	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.2/S.274.243.064
12	p12	STAL /88,9*3,6	14,0	rys. SI.2/S.274.243.064
13	p13	STAL /88,9*3,6	13,0	rys. SI.2/S.274.243.064
14	p14	STAL /88,9*3,6	14,0	rys. SI.2/S.274.243.064
15	p15	STAL /88,9*3,6	14,0	rys. SI.2/S.274.243.064
16	p16	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.3/S.274.243.112
17	p17	STAL /88,9*3,6	14,0	rys. SI.3/S.274.243.112
18	p18	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.3/S.274.243.112
19	p19	STAL /88,9*3,6	14,0	rys. SI.3/S.274.243.112
20	p20	STAL /88,9*3,6	14,0	rys. SI.3/S.274.243.112
21	p21	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.3/S.274.243.112
22	p22	STAL /88,9*3,6	14,0	rys. SI.3/S.274.243.112
23	p22.1	STAL/88,9*3,6	25,0	rys. SI.3/S.274.243.112
24	p23	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.3/S.274.243.112
25	p23.1	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.3/S.274.243.112
26	p24	STAL /88,9*3,6	22,0	rys. SI.3/S.274.243.112
27	p25	STAL /88,9*3,6	14,0	rys. SI.3/S.274.243.112
28	p26	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.3/S.274.243.112
29	p27	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.3/S.274.243.112
30	p28	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.5/S.274.243.121
31	p28.1	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.5/S.274.243.121
32	p29	STAL /88,9*3,6	14,0	rys. SI.5/S.274.243.121
33	p30	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.5/S.274.243.121
34	p31	STAL /88,9*3,6	16,0	rys. SI.5/S.274.243.121
35	p32	STAL /88,9*3,6	16,0	rys. SI.5/S.274.243.121
36	p33	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.5/S.274.243.121
37	p34	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.5/S.274.243.121

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

L.P.	NR PRZEWIERTU	MATERIAŁ /ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	LOKALIZACJA PRZEWIERTU
38	p35	STAL /88,9*3,6	16,0	rys. SI.5/S.274.243.121
39	p36	STAL /88,9*3,6	16,0	rys. SI.5/S.274.243.121
40	p37	STAL /88,9*3,6	16,0	rys. SI.5/S.274.243.121
41	p38	STAL /88,9*3,6	16,0	rys. SI.5/S.274.243.121
42	p38.1	STAL /88,9*3,6	16,0	rys. SI.5/S.274.243.121
43	p39	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.5/S.274.243.121
44	p40	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.5/S.274.243.121
45	p41	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.5/S.274.243.121
46	p41.1	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. SI.5/S.274.243.121
47	p42	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. S5/S.274.243.121
48	p43	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. S5/S.274.243.121
49	p43.1	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. S5/S.274.243.121
50	p44	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. S5/S.274.243.121
51	p45	STAL /88,9*3,6	18,0	rys. S5/S.274.243.121
52	p46	STAL /88,9*3,6	16,0	rys. S5/S.274.243.121
53	p47	STAL /88,9*3,6	16,0	rys. S5/S.274.243.121
54	p48	STAL /88,9*3,6	16,0	rys. S5/S.274.243.121
55	p49	STAL /88,9*3,6	29,0	rys. S5/S.274.243.121
56	p50	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. S5/S.274.243.121
57	p51	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. S6/S.274.243.122
58	p52	STAL /88,9*3,6	14,0	rys. S6/S.274.243.122
59	p53	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. S6/S.274.243.122
60	p54	STAL /88,9*3,6	15,0	rys. S6/S.274.243.122
61	P55.1	STAL /88,9*3,6	8,0	rys. SI.2/S.274.243.064
62	p55	STAL /88,9*3,6	11,0	rys. SI.9/S.274.243.014
63	p56	STAL /88,9*3,6	11,0	rys. SI.9/S.274.243.014
64	p57	STAL /88,9*3,6	8,8	rys. SI.11/S.274.243.021
65	p58	STAL /88,9*3,6	8,8	rys. SI.11/S.274.243.021
66	p59	STAL /88,9*3,6	9,5	rys. SI.11/S.274.243.021
67	p60	STAL /88,9*3,6	9,5	rys. SI.11/S.274.243.021
68	p61	STAL /88,9*3,6	10,0	rys. SI.11/S.274.243.021
69	p62	STAL /88,9*3,6	10,0	rys. SI.11/S.274.243.021
70	p63	STAL /88,9*3,6	9,5	rys. SI.11/S.274.243.021
71	p64	STAL /88,9*3,6	8,8	rys. SI.11/S.274.243.021
72	p65	STAL /88,9*3,6	8,8	rys. SI.11/S.274.243.021
73	p66	STAL /88,9*3,6	8,8	rys. SI.15/S.274.243.022
74	p67	STAL /88,9*3,6	7,0	rys. SI.17/S.274.243.012
75	p68	STAL /88,9*3,6	7,0	rys. SI.17/S.274.243.012

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

L.P.	NR PRZEWIERTU	MATERIAŁ /ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	LOKALIZACJA PRZEWIERTU
76	p69	STAL /88,9*3,6	7,0	rys. SI.18/S.274.243.011
77	p70	STAL /88,9*3,6	7,0	rys. SI.17/S.274.243.012
78	p71	STAL /88,9*3,6	7,0	rys. SI.17/S.274.243.012
79	p72	STAL /88,9*3,6	7,0	rys. SI.17/S.274.243.012
80	p73	STAL /88,9*3,6	7,0	rys. SI.17/S.274.243.012
81	p74	STAL /88,9*3,6	8,0	rys. SI.17/S.274.243.012
82	p75	STAL /88,9*3,6	8,8	rys. SI.19/S.274.243.052
83	p76	STAL /88,9*3,6	8,8	rys. SI.19/S.274.243.052
84	p77	STAL /88,9*3,6	8,8	rys. SI.19/S.274.243.052
85	p78	STAL /88,9*3,6	8,8	rys. SI.19/S.274.243.052

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa