

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** -

**Obiekt :** Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Równopolu.

**Adres :** Równopole działka nr 31/2

|                         |
|-------------------------|
| <b>Roboty budowlane</b> |
|-------------------------|

**Inwestor :** Miasto i Gmina Kaczory

**Adres :** ul. Piłska 1 64-810 Kaczory

Opracował : Projektowanie \* Kosztorysowanie Ryszard Politycki

Data : 11.02.2025

Roboty budowlane

Budowa : -

Obiekt : Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Równopolu.

Adres : Równopole działka nr 31/2

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str. 1

| Lp. | Opis działu |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

---

**I Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Równopolu.**

---

I.A Sufit podwieszony z oświetleniem

I.B Wykonanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych instalacje sanitarne ,elektryczne

---

--- Koniec wydruku ---

## Roboty budowlane

Budowa : -

Objekt : Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Równopolu.

Adres : Równopole działka nr 31/2

Str. 1

| Lp.        | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ilość   | Jedn. miary |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| <b>I</b>   | <b>Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Równopolu.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |
| <b>I.A</b> | <b>Sufit podwieszony z oświetleniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |
| 1          | KSNR 007-0702-02-00 PROMOCJA Warszawa<br>[ Wyd.PROMOCJA W-wa 1995 z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br><b>Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm + Panel LED DEAL 36W 60x60 120lm/W 4000K przyjęto 16</b><br><br><div>13.15 * 12.98 = 170,687</div> <div>Razem = 170,687</div> | 170,687 | m2          |
| 2          | KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><br><b>Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2</b><br>ściany na sali:<br><div>(12.95 * 2 + 13.15 * 2) * 1.9 = 99,180</div> <div>Razem = 99,180</div>                                                    | 99,180  | m2          |
| 3          | NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]<br><br><b>Gruntowanie podłóży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"</b><br>ściany na sali:<br><div>(12.95 * 2 + 13.15 * 2) * 1.9 = 99,180</div> <div>Razem = 99,180</div>                                                                    | 99,180  | m2          |
| 4          | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><br><b>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach</b><br>ściany na sali:<br><div>(12.95 * 2 + 13.15 * 2) * 1.9 = 99,180</div> <div>Razem = 99,180</div>                                                                    | 99,180  | m2          |
| <b>I.B</b> | <b>Wykonanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych instalacje sanitarne ,elektryczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |
| 5          | KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><br><b>Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły łącznie z płytkami + rozbiórka progu do rg 1,5 wykucie oyworu pod drzwi</b><br><br><div>0.9 * 2.1 = 1,890</div> <div>Razem = 1,890</div>                                         | 1,890   | m2          |
| 6          | KNR 401-0348-02-00 IGM Warszawa<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><br><b>Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegły</b><br><br><div>(3.86 + 1.77 + 0.91 + 1.89) * 2.2 = 18,546</div> <div>Razem = 18,546</div>                                                                                         | 18,546  | m2          |
| 7          | KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><br><b>Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ułożonych na zaprawie</b><br><br><div>(3.66 * 2 + 3.87 * 2) * 2.0 = 30,120</div> <div>Razem = 30,120</div>                                                                                                       | 30,120  | m2          |
| 8          | KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><br><b>Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej</b><br><br><div>3.06 * 3.87 = 11,842</div> <div>Razem = 11,842</div>                                                                                                 | 11,842  | m2          |
| 9          | KNR 401-0211-03-00 IGM Warszawa<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><br><b>Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: ponad 1 cm do 5 cm na podłogach</b><br><br><div>11.842 = 11,842</div> <div>Razem = 11,842</div>                                                                                                        | 11,842  | m2          |
| 10         | KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><br><b>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 łącznie z drzwiami</b>                                                                                                                                                             | 1,000   | szt         |

## Roboty budowlane

I. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Równopolu.

I.B. Wykonanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych instalacje sanitarne ,elektryczne

Str. 2

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ilość                            | Jedn. miary      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 11  | KNR 402-0234-08-00 WACETOB Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br><b>Demontaż urządzeń sanitarnych ustęp z miską porcelanową</b>                                                                                                                                                                                                                | 3,000                            | kpl              |
| 12  | KNR 402-0235-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru</b>                                                                                                                                                                                                               | 1,000                            | kpl              |
| 13  | KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową</b>                                                                                                                                                                                            | 4,000                            | kpl              |
| 14  | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km + opłata za składowanie , utylizacja gruzu</b><br>$(1.89*0.12+18.546*0.06+30.12*0.03+11.842*0.03+11.842*0.02) =$<br>urządzenia: 0.6 =<br>Razem =        | 3,435<br>2,835<br>0,600<br>3,435 | m3<br><br><br>m3 |
| 15  | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 9</b><br>$(1.89*0.12+18.546*0.06+30.12*0.03+11.842*0.03+11.842*0.02) =$<br>urządzenia: 0.6 =<br>Razem =                                | 3,435<br>2,835<br>0,600<br>3,435 | m3<br><br><br>m3 |
| 16  | KNR 202-0121-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubości: 6 cm</b><br>$3.87 * 2.63 =$<br>Razem =                                                                                                                 | 10,178<br>10,178<br>10,178       | m2<br><br>m2     |
| 17  | KNR 202-1029-05-10 WACETOB Warszawa<br>[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]<br><b>Ścianki drewniane ustępowe HPL z drzwiami</b><br>$(3.69 + 1.89 + 0.8 + 2.0) * 2.2 =$<br>Razem =                                                                                                                                                                              | 18,436<br>18,436<br>18,436       | m2<br><br>m2     |
| 18  | KNR 401-0710-03-10 IGM Warszawa<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kategorii II, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceram.i gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu wapna sych.</b><br>$12.0 =$<br>Razem = | 12,000<br>12,000<br>12,000       | m2<br><br>m2     |
| 19  | KNR 401-0318-02-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 przyjęto tylko montaż</b><br>$1 =$<br>Razem =                                                                                                              | 1,000<br>1,000<br>1,000          | szt<br><br>szt   |
| 20  | KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa<br>[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]<br><b>Skrzydła drzwiowe płytowe pełne z podcięciem u dołu drzwiwewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne: jednoskrzydłowe + ościeżnica regulowana + okucia</b><br>$0.90 * 2.0 * 2 =$<br>Razem =                                                                                     | 3,600<br>3,600<br>3,600          | m2<br><br>m2     |

## Roboty budowlane

I. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Równopolu.

I.B. Wykonanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych instalacje sanitarne ,elektryczne

Str. 3

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ilość  | Jedn. miary |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 21  | <p>KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br/>[ Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na ostro</b><br/>na całej powierzchni łazienki:</p> <p>11.742 = 11,742<br/>Razem = 11,742</p>                                          | 11,742 | m2          |
| 22  | <p>KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br/>[ Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm</b></p>                                                                                                                                            | 11,842 | m2          |
| 23  | <p>NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa<br/>[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]</p> <p><b>Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72</b></p>                                                                        | 11,842 | m2          |
| 24  | <p>NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa<br/>[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]</p> <p><b>Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72<br/>x 5</b><br/>na całej powierzchni łazienki:</p> <p>11.842 = 11,842<br/>Razem = 11,842</p>       | 11,842 | m2          |
| 25  | <p>KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br/>[ Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe Środek do powłok uszczelniaj. Atlas Woder E : pierwsza warstwa pozioma z wywinięciem na ścianę oraz pionowa na całej wysokości ściany</b></p> <p>11.842 = 11,842<br/>Razem = 11,842</p> | 11,842 | m2          |
| 26  | <p>KNR 202-0829-09-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br/>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Licowanie ścian płytkami terakotowymi ze smarowaniem podłoża i płytek klejem: "Atlas Plus" nawiązać do istniejących kolorystycznie</b></p> <p>(3.66 * 2 + 3.87 * 2) * 2.0 = 30,120<br/>Razem = 30,120</p>                  | 30,120 | m2          |
| 27  | <p>KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br/>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, gres antypoślizgowy - metoda kombinowana wykonać spadki do odwodnienia liniowego</b></p> <p>3.06 * 3.87 = 11,842<br/>Razem = 11,842</p>                         | 11,842 | m2          |
| 28  | <p>NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa<br/>[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]</p> <p><b>Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17" sufit</b></p> <p>3.06 * 3.87 = 11,842<br/>Razem = 11,842</p>                                                                                                         | 11,842 | m2          |
| 29  | <p>KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa<br/>[ Wyd. IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]</p> <p><b>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach</b></p> <p>3.06 * 3.87 = 11,842<br/>Razem = 11,842</p>                                                                                                      | 11,842 | m2          |
| 30  | <p>KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa<br/>[ Wyd. IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]</p> <p><b>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach</b></p> <p>(3.06 * 2 + 3.87 * 2) * 0.63 = 8,732<br/>Razem = 8,732</p>                                                                                       | 8,732  | m2          |

## Roboty budowlane

I. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Równopolu.

I.B. Wykonanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych instalacje sanitarne ,elektryczne

Str. 4

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                                                                                                                   | Ilość | Jedn. miary |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 31  | KNNR 004-0230-02-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><b>Umywalka porcel.dla niepełnospr. 60-70 cm z Syfon umywalkowy chrom. M1516U 32 mm</b>                                                                         | 1,000 | kpl         |
| 32  | ZAL1 004-0230-02-10 MRRiB<br>[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]<br><b>Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego</b>                                                                                    | 4,000 | kpl         |
| 33  | ZAL1 004-0233-03-00 MRRiB<br>[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]<br><b>Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt"</b>                                                                                                                       | 2,000 | kpl         |
| 34  | ZAL1 004-0234-02-00 MRRiB<br>[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]<br><b>Pisuary pojedyncze: z zaworem splukującym</b>                                                                                                                       | 1,000 | kpl         |
| 35  | KNR 215-0112-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]<br><b>Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 15 mm - zwrotne przelotowe mosiężne</b>                                        | 2,000 | szt         |
| 36  | KNR 215-0115-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]<br><b>Baterie umywalkowe lub zmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm ściennie - typu M1306</b>                                                | 5,000 | szt         |
| 37  | Analiza własna<br><b>Dostawa materiałów i montaż Uchwyt do / Umywalka dla Niepełnosprawnych stały 50cm stal nierdz fi25</b>                                                                                                          | 1,000 | kpl         |
| 38  | Analiza własna<br><b>Uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny fi 32 80 cm Faneco stal matowa</b>                                                                                                                                         | 2,000 | kpl         |
| 39  | Analiza własna<br><b>Dostawa materiałów i montaż Stojak na papier toaletowy i szczotkę do WC, NOBLE WHITE - 2 w 1, WENKO</b>                                                                                                         | 2,000 | kpl         |
| 40  | Analiza własna<br><b>Dostawa materiałów i montaż Uchwyt do łazienki dla niepełnosprawnych kątowy prawy 32 70 x 50 cm stal nierdzewna</b>                                                                                             | 1,000 | kpl         |
| 41  | KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]<br><b>Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm</b>   | 2,200 | m           |
| 42  | KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]<br><b>Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm</b>           | 1,000 | szt         |
| 43  | KNR 215-0212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]<br><b>Montaż kratki ściekowej liniowej</b>                                                                                               | 1,000 | szt         |
| 44  | KNR 215-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]<br><b>Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, mieszaczy itp., o średnicy nominalnej: 15 mm</b>       | 1,000 | szt         |
| 45  | KNR 202-1215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Kratki wentylacyjne</b>                                                                                                             | 2,000 | szt         |
| 46  | KSNR 005-0404-02-20 WACETOB Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]<br><b>Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych, na podłożu z cegły - na przełącznik n/t-w/t</b>         | 2,000 | szt         |
| 47  | KSNR 005-0404-03-20 WACETOB Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]<br><b>Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych, na podłożu z cegły - na gniazdo 2-bieg.10A,10A/Z</b> | 2,000 | szt         |

Roboty budowlane

I. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Równopolu.

I.B. Wykonanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych instalacje sanitarne ,elektryczne

Str. 5

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                                           | Ilość | Jedn. miary |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 48  | KSNR 005-0502-01-10 WACETOB Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]<br><b>Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych plafoniera ledowa</b> | 4,000 | kpl         |

--- Koniec wydruku ---