

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont elewacji w budynku OSP w Pawłowicach					
1		Roboty dociepleniowe ścian			
1 d.1	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z ościeżami okiennymi, drzwiowymi oraz gzymsami	m ²		
	Elewacja N	96,03	m ²	96,030	
	Elewacja E	145,95	m ²	145,950	
	Elewacja S	96,21	m ²	96,210	
	Elewacja W	167,19	m ²	167,190	
	Okna	-1,45*1,85*20 -0,8*0,6*8 -0,6*0,6	m ² m ² m ²	-53,650 -3,840 -0,360	
	drzwi	0,90*2,10*3	m ²	5,670	
				RAZEM	453,200
2 d.1	KNR 0-28 2620-02 obm. jak poz. 1	zagruntowanie powierzchni środkami grzybobójczymi	m ²		
		453,20	m ²	453,200	
				RAZEM	453,200
3 d.1	KNR 0-33 0125-01 analogia	Warstwa pośrednia- uzupełnienie ubytków ocieplenia i wyprawy elewacyjnej	m ²		
		453,20	m ²	453,200	
				RAZEM	453,200
4 d.1	KNR AT- 26 0303- 01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna farbą silikonową	m ²		
		453,20	m ²	453,200	
				RAZEM	453,200
5 d.1	KNR 2-02 1513-07	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m ²	m ²		
		2,40*2	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
6 d.1	BCID.9.2. 001	Opaska na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z kostki betonowej	m ²		
		22,0+38,4	m ²	60,400	
				RAZEM	60,400
2		Oslony okien i drzwi			
7 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		64,0	m ²	64,000	
				RAZEM	64,000
3		Rusztowania			
8 d.3	KNKRB 2 1508-02	Rusztowania zewnętrzne przyściennne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		453,20	m ²	453,200	
				RAZEM	453,200
9 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5. 15	Czas pracy rusztowań gr 1	m ²		
		453,20	m ²	453,200	
				RAZEM	453,200