



Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

TS/AKo/10675/S.2413740/K/67/4750/2024

Tychy, dnia 18.09.2024 r.



Urząd Gminy Kobiór
Punkt Obsługi

w p ł y n ę ł o

dnia 2024 -09- 2 6

L. dz. 5042

L. zał.

Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5
43 – 210 Kobiór

dotyczy: aktualizacji warunków technicznych dostawy wody do budynku przedszkola gminnego, zlokalizowanego w Kobiórze, przy ul. Rodzinnej 1.

W odpowiedzi na wystąpienie, RPWiK Tychy S.A. zapewnia dostawę wody na cele socjalno - bytowe oraz dla zasilania wewnętrznej instalacji hydrantowej (w ilości 2,0 dm³/s), **budynku przedszkola gminnego, zlokalizowanego w Kobiórze, przy ul. Rodzinnej 1.**

W związku z tym, że uwarunkowania wynikłe z przebudowy wewnętrznej instalacji p.poż. zmieniają realia eksploatacyjne sieci wodociągowej, poniższe warunki techniczne przyłączenia uwzględniają nowy charakter poboru wody.

Warunki techniczne dostawy wody:

1. Źródłem zasilania w wodę pozostaje wodociąg $\varnothing$ 80 mm, wykonany z rur PCV, o gwarantowanym ciśnieniu wody 0,15 MPa i orientacyjnym zagłębieniu 1,4 m, na załączniku mapowym oznaczony kolorem niebieskim, a jej dostawa następować będzie poprzez istniejące przyłącze wodociągowe.
2. Należy przeliczyć przepustowość istniejącego przyłącza wodociągowego wraz z węzłem wodomierzowym z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę na cele socjalno-bytowe i instalacji p.poż.
3. Na terenie nieruchomości należy rozdzielić instalacje: dla wody przeznaczonej na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpożarowe. Taka konieczność wynika z wymogu zapewnienia należytej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, której nie gwarantuje wspólny rurociąg, dający możliwość przepływu wody przez używaną sporadycznie instalację p.poż.
4. Wobec powyższego, jak i w celu umożliwienia różnicowania przeznaczenia pobieranej wody: na cele instalacji hydrantowej i na cele socjalno – bytowe, niezbędna jest zabudowa niezależnych węzłów wodomierzowych, wyposażonych w odrębne wodomierze. Na początku wewnętrznych instalacji wodociągowych należy, ze względu na wymogi sanitarne, zabudować zawory zwrotne – antyskażeniowe, z możliwością nadzoru.
W przypadku gdy zapotrzebowanie na wodę na cele: socjalno – bytowe i p.poż., nie przekracza 16 m³/h dopuszczamy możliwość zabudowy jednego węzła wodomierzowego dla wspólnego opomiarowania zużycia wody.
5. W przypadku braku wymaganej przepustowości należy przebudować istniejące przyłącze na rury o średnicy dostosowanej do wymaganego zapotrzebowania na wodę.
6. Wyniki przeliczenia przepustowości istniejącego układu zasilania oraz armatury węzła wodomierzowego sporządzone przez uprawnionego projektanta a w przypadku konieczności przebudowy przyłącza wodociągowego dokumentację projektową, należy przedłożyć do uzgodnienia w RPWiK Tychy S.A.
7. Prace związane z przebudową węzła wodomierzowego oraz przyłącza wodociągowego należy prowadzić pod nadzorem (odpłatnym) RPWiK Tychy S.A. tel. 32/325-70-71. Nadzór nad robotami należy zlecić pisemnie do RPWiK Tychy S.A. w terminie min. dwóch tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Z uwagi na charakter terminu zgłoszenia (planowany), niezbędnym jest telefoniczne powiadomienie służb RPWiK Tychy S.A. (Dział Nadzoru Technicznego – tel. 32/325-70-71), o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót.
8. Termin odbioru poprawności technicznej wykonania przyłącza wody i węzła wodomierzowego należy ustalić z Działem Nadzoru Technicznego, tel. 32/325-70-71.
9. Wszelkie zmiany w materiale i wyposażeniu przyłącza wodociągowego, wymagają sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i udostępnienia Przedsiębiorstwu stosownego operatu (mapka ze szkicem połowym i wykazem współrzędnych np. na CD). Sporządzenie operatu geodezyjnego jest niezbędne również w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym, a zasobami mapowymi Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tychy.
Ciśnienie wody w sieci źródłowej, będącej własnością Przedsiębiorstwa, jest zmienne w przekroju

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

NIP: 646-001-03-22, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000 219629

Tel. centrala: 32 325-70-00, fax: 32 325-70-05

www.rpwik.tychy.pl, e-mail: bok@rpwik.tychy.pl

Kapitał zakładowy: 58 280 380,00 zł, wpłacony w całości.



dobowym, w zależności od wielkości jej rozbioru, a minimalne ciśnienie gwarantowane wody to 0,15 MPa. RPWiK Tychy S.A. może dokonać usługi pomiaru ciśnienia (rzeczywistego) o charakterze chwilowym, dla potrzeb np. doboru urządzenia hydroforowego, na indywidualne życzenie Inwestora, w oparciu o zlecenie dokonania takiego pomiaru, za który zleceniodawca usługi zostanie obciążony fakturą VAT. Koszt pojedynczego pomiaru jest zgodny z cennikiem usług RPWiK S.A., dostępnym na stronie www.rpwik.tychy.pl. Do kosztu badania należy doliczyć koszt dojazdu. W zleceniu, należy ująć pełną nazwę firmy (wraz z nr NIP), na którą ma zostać wystawiona faktura VAT, za wykonaną usługę.

W przypadku zabudowy zestawu hydroforowego na instalacji wewnętrznej p.poż obiektu, wymagane jest jego wyposażenie w zbiornik buforowy, a rozwiązanie projektowe należy przedłożyć do uzgodnienia.

Rozwiązanie techniczne powinno zawierać dobór średnicy przyłącza wodociągowego oraz węzła wodomierzowego wraz ze schematem instalacji wewnętrznej obejmującym lokalizację oraz dobór ewentualnego zestawu hydroforowego i armatury zabezpieczającej przed destabilizacją ciśnienia w sieci, wykonane w oparciu o przedmiotowe warunki techniczne.

Z uwagi na fakt, iż dla obiektów budowlanych, które w świetle Ustawy, z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, kwalifikują się do wyposażenia w urządzenia zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe, konieczne jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych, niezbędnym jest zamieszczenie aktualnej opinii w ww. opracowaniu projektowym.

Jednocześnie RPWiK Tychy S.A. uprzejmie przypomina, że Odbiorca wody ma obowiązek utrzymywać pomieszczenie wodomierzowe w należyтым porządku, umożliwiać każdorazowo odczyt wodomierza, a także zabezpieczać wodomierze przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Szczegóły realizacji wydanych warunków technicznych zamieszczono na odwrocie strony i w załącznikach.

Włączenie do sieci wodociągowej wykonuje wyłącznie RPWiK Tychy S.A.

Termin ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU


mgr inż. Marok Dygań

Załączniki:


1. mapa zasadnicza – 1 egz.
2. schemat węzła wodomierzowego
3. instrukcja dla Inwestora/Projektanta

Zabudowa wodomierza od DN15 do DN40

- 1** Schemat dla rozwiązania kiedy instalacja wewnętrzna, za węzłem wodomierzowym, skierowana jest w górę.



- 1a** Schemat dla rozwiązania kiedy instalacja wewnętrzna, za węzłem wodomierzowym, skierowana jest w dół.




LEGENDA

- 1 - zawór
- 2 - filtr siatkowy
- 3 - wodomierz
- 4 - zawór antyskażeniowy
- 5 - przejście szczelne
- 6 - uchwyt (konsola)

UWAGA: W przypadku zabudowy węzła wodomierzowego w studni należy zastosować linię zabudowy zgodnie ze schematem nr 3.

STUDNIE WODOMIERZOWE

- 3 Schemat dla linii zabudowy węzła wodomierzowego w studni (z wyjątkiem studni prefabrykowanych wyposażonych w węzeł wodomierzowy).



LEGENDA

- 1 - linia zabudowy węzła wodomierzowego
- 2 - przejście szczelne
- 3 - ściana studni



Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
ul. Sadowa 4, 43-100 TYCHY
tel. (32) 325 70 00, fax (32) 325-70-05
REGON 270544647

Informacja w sprawie eksploatacji studni wodomierzowych

W związku ze zdarzającymi się przypadkami niewłaściwej eksploatacji studni wodomierzowych niniejszym informujemy, że zgodnie z art.15 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm./ wraz z przepisami wykonawczymi) „*Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.*”

Mając na uwadze powyższe, zwracamy uprzejmie uwagę, że wszelkie uszkodzenia urządzeń pomiarowych (wodomierzy, modułów telemetrycznych), wynikające z nienależytego zabezpieczenia studni przez odbiorcę (**w tym ich zalanie**), obciążają go osobiście.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uszkodzenia wodomierza, Przedsiębiorstwo ustali ilość pobranej wody w oparciu o średnie zużycie wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem zaistniałej nieprawidłowości, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego, lub iloczynu wielkości średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowości.

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

NIP: 646-001-03-22, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000 219629

Tel. centrala: 32 325-70-00, fax: 32 325-70-05

www.rpwik.tychy.pl, e-mail: bok@rpwik.tychy.pl

Kapitał zakładowy: 58 280 380,00 zł, wpłacony w całości.

