

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Konserwacja rowu melioracyjnego działka nr 192 obręb Mrokocin, gmina Kamieniec Zabkowicki.					
1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0.06	ha	0.060	
				RAZEM	0.060
2	kalk. włas- na	Rozdrobnienie gałęzi rębakiem	mp		
		0.028	mp	0.028	
				RAZEM	0.028
3	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
		2990	m ²	2990.000	
				RAZEM	2990.000
4	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
		2990	m ²	2990.000	
				RAZEM	2990.000
5	KNR 2-01 0111-04 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykoszeniu z wywiezieniem i utylizacją po stronie wykonawcy	m ²		
		780	m ²	780.000	
				RAZEM	780.000
6	KNR 2-01 0224-02	Wykopy rowów i kanałów meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko- parkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		829	m ³	829.000	
				RAZEM	829.000
7	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m ³		
		829	m ³	829.000	
				RAZEM	829.000
8	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głę- bok.zamulenia do średnicy 2/3	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 2-11 1401-01	Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym śr. 60 cm - dług.rurowości 7 m	przep.		
		1	przep.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-11 0415-03 analogia	Wykonanie ścian oporowych o grub.do 50 cm układanych na zaprawie ce- mentowej z kamienia łamanego - analogia wykonanie przyczółków przepus- tu	m ³		
		2.18	m ³	2.180	
				RAZEM	2.180
12	KNR 2-01 0421-03	Wykopy rowów i kanałów po koparkach grub.nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat.III	m ³		
		26	m ³	26.000	
				RAZEM	26.000

Jerzy Kalwa
 upr. w specjałn. wodno-melioracyjnej
 nr upr. UAN. VI-1/3/228/88
 upr. specjałn. instalac.-inżynieryjnej
 nr upr. UAN. V-7342/3/196/94