

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr IV

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: ZPiI.271.8.2024 pn.: „**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą**”.

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605), Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :

Pytanie:

Analizując dokumentację projektową, oraz załączoną na część zakresu robót opinię geotechniczną poprzedzoną wywiadem terenowym informujemy, że naszym zdaniem w dokumentacji projektowej została określona zbyt mała ilość robót ziemnych o kategorii gruntu V-VI dla miejscowości Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe, Dziurków, Sadkowice Raj.

Dla miejscowości Sadkowice Raj – nie znane są dokładne warunki geotechniczne - nie uzupełniono SWZ o dokumentację badań podłoża zgodnie ze wnioskiem z dnia 23.08.2024r. (przytoczona w opisie projektu dokumentacja geotechniczna wykonana przez ET Studio Sp. z o.o.)

Natomiast dla przykładu - Dla miejscowości Przedmieście Bliższe w dokumentacji (tabela bilans robót ziemnych) założono 3% -tj 56 m³ robót ziemnych w kategorii VI (poz. przedmiaru nr 85). Zakres opracowania budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Przedmieście Bliższe arkusz nr 1 w znacznej części przebiega przez obszar nr 36 i 9/39 oraz arkusz 4 na pograniczu obszaru 36 (opoki i margle) oznaczony kolorem zielonym na mapie geologicznej Polski. Wg opinii geotechnicznej (odwiert nr 5) na głębokości 0,5 m występuje podłoże skalne (opoki i margle). Z uwagi na małą ilość badań podłoża nie znane są dokładne warunki geologiczne w pozostałej części trasy sieci wodociągowej. Zakładając że głębokość posadowienia warstwy skalnej się nie zmieni, ilość robót ziemnych w kategorii gruntu V-VI powinna kształtować się na poziomie minimum 400 m³

W związku z powyższym Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że warunki geotechniczne, zawarte w dokumentacji projektowej są właściwie określone, oraz że w razie wystąpienia w rzeczywistości odmiennych warunków geotechnicznych niż określone w

dokumentacji projektowej – t.j. zwiększona ilość robót ziemnych w gruncie kategorii V-VI będzie traktowana jako roboty dodatkowe.

Odpowiedź:

Zespół projektowy skorygował ilości gruntu skalistego dla dokumentacji projektowej budowy wodociągu w m. Dziurków, Przedmieście Bliższe i Przedmieście Dalsze.

Ilość gruntu skalistego przyjęto szacunkowo (15% dla m. Dziurków, 20% dla m. Przedmieście Bliższe i 10% dla m. Przedmieście Dalsze. Jednakże, z uwagi na bardzo zróżnicowany teren rzeczywista ilość gruntu skalistego może odbiegać od założonych (zarówno w górę lub w dół), co oferent winien przyjąć u siebie w kalkulacji.

W przedmiarze przyjęto:

- dla m. Dziurków 593 m3 odspojenia skał (poz. 9 przedmiaru)
- dla m. Przedmieście Bliższe 374 m3 odspojenia skał (poz. 85 przedmiaru)
- dla m. Przedmieście Dalsze 161 m3 odspojenia skał (poz. 155 przedmiaru)

Oferent może samodzielnie skalkulować ilość odspojenia skał, jednakże w żaden sposób rzeczywista ilość gruntu skalistego do odspojenia nie może być podstawą do zmiany ceny ofertowej zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego podczas realizacji inwestycji.

Pytania i udzielone odpowiedzi stają się częścią SWZ oraz będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. Dotychczasowe ustalenia dotyczące terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

.....

Załączniki:

Przedmiar robót z naniesionymi zmianami.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
MAŁGORZATA EWELINA
SZYMAŃSKA; MIASTO I
GMINA SOLEC NAD WISŁĄ
Data: 2024.09.30 15:36:37
CEST