

URZĄD GMINY W KACZORACH; 64-810 Kaczory ul. Dworcowa 22 ; Wiejski
Dom Kultury w Śmiłowie
Śmiłowo ; 64-810 Kaczory ; nr działki 30

Kosztorys remontu pomieszczeń sanitariatów w Wiejskim Domu Kultury w Śmiłowie

Dz.	poz.	pozycja kosztorysowa	jedn.	ilość	cena jedn.	wartość netto
1.		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE				
	1.	Demontaż drzwi węzła sanitarnego	kpl	6,00		
	2.	Demontaż umywalk	kpl	2,00		
	3.	Demontaż rur kanalizacyjnych	kpl	1,00		
	4.	Demontaż wieszaków, luster, boazeri itp.	kpl	1,00		
	5.	Odłączenie i demontaż instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem	kpl	1,00		
	6.	Rozbiórka ścian działowych wraz z okładzinami (wraz z utylizacją gruzu)	m3	4,71		
	7.	Skucie okładziny z płytek na ścianach konstrukcyjnych	m2	4,40		
	8.	Skrobanie starej farby na ścianach konstrukcyjnych	m2	17,69		
	9.	Skucie istniejącej podłogi - płytki ;lastriko	m2	6,07		
	10.	Skucie istniejącej wylewki betonowej o gr.max 14cm	m2	6,07		
	11.	Kontener na gruz i materiały rozbiórkowe	kpl	1,00		
	12.	Rozbiórka istniejącej instalacji podposadzkowej wod-kan wraz z zaślepieniem niepotrzebnej	kpl	1,00		
	13.	Demontaż grzejnika C.O. przy ścianie zewnętrznej budynku; zaślepienie rur	kpl	1,00		
2.		ROBOTY INSTALACYJNE - MODERNIZACJA				
	1.	Przerobienie istniejących rur centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody pod umywalki i miski ustępowe - umiejscowienie w warstwach posadzki (rozbiórka i montaż nowych ukrytych w posadzce)	kpl	1,00		
	2.	Wykonanie nowych podejść wod-kan pod umywalki , miski ustępowe	szt	10,00		
3.		ROBOTY POSADZKOWE I MUROWE				
	1.	Wyrównanie posadzki wylewką betonową gr. 10cm	m2	20,00		
	2.	Położenie izolacji przeciwwilgociowa (folia PE gr.0,2mm) i termiczna (styropian gr.5cm)	m2	17,27		
	3.	Wykonanie nowej posadzki cementowej zbrojonej siatkami stalowymi fi 3mm ; gr. Posadzki 6cm	m2	17,27		
	4.	Wykonanie ścian działowych murowanych z pustaków gazobetonowych na zaprawie klejowej gr.12cm	m2	40,12		
4.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I INSTALACYJNE				
	1.	Uzupełnienie ubytków i dziur w ścianach i na suficie po rozbiórce ścian działowych itp (wykonanie tynku - wyrównanie pod płytki)	m2	3,17		
	2.	Rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej w całym węźle sanitarnym wraz z białym montażem	kpl	1,00		
	3.	Wykonanie tynku cem-wap na nowych ścianach murowanych	m2	83,64		
	4.	Obudowa stelażu podtynkowego miski ustępowej z płyty G-K zielona gr.12,5mm na stelażu (Pom. 0.1; Pom. 0.2)	m2	5,05		
	5.	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na podłodze - folia w płynie	m2	17,27		
	6.	Położenie płytek gresowych na kleju (wartość płytek do 75zł/m2/netto) - podłoga	m2	17,27		
	7.	Płytki gres na kleju wraz z uprzednim zagruntowaniem (wartość płytek do 80zł/m2/netto) - ściany (wys. do sufitu podwieszonego h=2,6m) (Pomieszczenie 0.1)	m2	33,84		
	8.	Płytki gres na kleju wraz z uprzednim zagruntowaniem (wartość płytek do 80zł/m2/netto) - ściany (wys. do sufitu podwieszonego h=2,6m) (Pomieszczenie 0.2)	m2	11,75		
	9.	Płytki gres na kleju wraz z uprzednim zagruntowaniem (wartość płytek do 80zł/m2/netto) - ściany (wys. do sufitu podwieszonego h=2,6m) (Pomieszczenie 0.3)	m2	25,16		
	10.	Sufit podwieszony z płyty G-K (Pom. 0.1; 0.2; 0.3) na wysokości 2,8m nad posadzką	m2	17,27		
	11.	Grunтовanie i malowanie sufitu podwieszonego (Pom. 0.1; 0.2; 0.3)	m2	17,27		
	12.	Szpachlowanie ścian (szpachla gipsowa) węzła sanitarnego od strony wejścia do węzła- korytarza	m2	23,16		

13.	Gruntowanie i malowanie ścian węzła sanitarnego od strony wejścia do węzła- korytarza	m2	23,16		
14.	Naprawa ubytków i przemalowanie sufitu korytarza przy węźle sanitarnym	m2	8,60		
15.	Naprawa ubytków przy nowych ściankach węzła sanitarnego	kpl	1,00		
5.	WYPOSAŻENIE - BIAŁY MONTAŻ				
1.	Błat umywalkowy z konglomeratu kamiennego gr.4cm (materiał wraz z montażem) wym. 55x160 cm (Pom. 0.1)	m2	0,96		
2.	Umywalka (o szer. 50-55 cm) wpuszczana w blat - np. Roca Diverta 55x42,5cm białowa biała + bateria umywalkowa (materiał+montaż) (Pom.0.1)	kpl	2,00		
3.	Miska ustępowa podwieszona na stelażu podtynkowym (Geberit) wraz z montażem +przycisk (Pom. 0.1)	kpl	2,00		
4.	Kosze na śmieci - białe metalowy - mały 5l (Pom. 0.1)	kpl	2,00		
5.	Kosze na śmieci - białe metalowy - duży 30l (Pom. 0.1)	kpl	1,00		
6.	Pojemnik na ręczniki papierowe (Pom. 0.1)	kpl	1,00		
7.	Dozownik mydła w pianie - firmy Merida (Pom. 0.1)	kpl	2,00		
8.	Lustro łazienkowe z krawędziami polerowanymi o wym. 90 x 120cm (Pom. 0.1)	kpl	1,00		
9.	Lampa nad lustrem na listwie (barwa światła neutralna) (Pom.0.1)	kpl	1,00		
10.	Lampa sufitowa (barwa światła neutralna) (Pom.0.1)	kpl	2,00		
11.	Kabina sanitarna z płyty HPL gr.10mm - kolor jasnoszary (Pom.0.1)	m2	6,92		
12.	Umywalka (o szer. 50-55 cm) zawieszona biała + bateria umywalkowa (materiał+montaż) (Pom.0.3)	kpl	2,00		
13.	Miska ustępowa podwieszona na stelażu podtynkowym (Geberit) wraz z montażem (Pom. 0.2)	kpl	1,00		
14.	Kosze na śmieci - białe metalowy - duży 30l (Pom. 0.3)	kpl	1,00		
15.	Pojemnik na ręczniki papierowe (Pom. 0.3)	kpl	1,00		
16.	Dozownik mydła w pianie - firmy Merida (Pom. 0.3)	kpl	2,00		
17.	Lustro łazienkowe z krawędziami polerowanymi o wym. 90 x 120cm (Pom. 0.2)	kpl	1,00		
18.	Lampa nad lustrem (barwa światła neutralna) (Pom.0.3)	kpl	1,00		
19.	Lampa sufitowa (barwa światła neutralna) (Pom.0.2; Pom.0.3)	kpl	3,00		
20.	Grzejniki C22 600 x 800	kpl	2,00		
21.	Pisuar wraz z montażem i podejściem zimnej wody (Pom. 0.3)	kpl	2,00		
6.	STOLARKA DRZWIOWA				
1.	Drzwi wejściowe do łazienki (symbol D1) wzmocnione z dolnym podcięciem; ościeże wykładane (90x200cm) wraz z montażem (Pom. 0.1; Pom. 0.3)	kpl	2,00		
2.	Drzwi do WC wzmocnione z dolnym podcięciem; ościeże wykładane (80x200cm) wraz z montażem (symbol D2)	kpl	1,00		
7.	WENTYLACJA				
1.	Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montażem 3szt. wentylatorów uruchamianych przy pomocy światła lub włącznika (Pom. 0.1; Pom. 0.2; Pom. 0.3); Wykonanie przekucia przez stropodach pod nowe wywiewki wentylacji. Naprawienie z uszczelnieniem stropodachu.	kpl	1,00		
			Kwota całkowita (netto)		
			Vat		
			Kwota całkowita (brutto)		
			1,23		