

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Wyrozęby Konaty odcinek 150,00 mb
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Wyrozęby Konaty odcinek 150,00 mb					
1	4510000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km		
		0,15	km	0,150	
				RAZEM	0,150
2 d.1	KNNR-W 9 0814-01 analogia	Montaż rur dwudzielnych typu AROT (zabezpieczenie kabla teletechnicznego)	m		
		82	m	82,000	
				RAZEM	82,000
2	45112000-5	ROBOTY ZIEMNE			
3 d.2	KNNR 1 0406-01	Wykonanie nasypów	m3		
		107	m3	107,000	
				RAZEM	107,000
3	45233320-8	PODBUDOWY			
4 d.3	KNNR 6 0101-01	Koryto na głębokość 10 cm wraz z zagęszczaniem podłoża na poszerzeniu	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
5 d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
6 d.3	KNNR 6 0106-05 analogia	Warstwa odcinająca z piasku gr. 20 cm	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
7 d.3	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązana kruszywem C50/30 gr. 22 cm (jezdni+ zjazdy bitumiczne)	m2		
		309	m2	309,000	
				RAZEM	309,000
4	45233252-0	NAWIERZCHNIE			
8 d.4	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 4 cm jezdni + zjazdy	m2		
		743	m2	743,000	
				RAZEM	743,000
9 d.4	KNNR 6 1005-04 + KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną	m2		
		743	m2	743,000	
				RAZEM	743,000
10 d.4	KNNR 6 0308-03 analogia	Warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 3 cm jezdni	m2		
		554	m2	554,000	
				RAZEM	554,000
11 d.4	KNNR 6 0308-02	Warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 5 cm - jezdni + zjazdy	m2		
		295	m2	295,000	
				RAZEM	295,000
12 d.4	KNNR 6 1005-04 + KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,5 kg/m2 pod warstwę wiążącą	m2		
		839	m2	839,000	
				RAZEM	839,000

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Wyróżęby Konaty odcinek 150,00 mb

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	45233252-0	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
13 d.5	KNNR 6 0113-06 analogia	Pobocze umocnione kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 15 cm	m2		
		225	m2	225,000	
				RAZEM	225,000
6	34992300-0	URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
14 d.6	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śr. 70 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.6	KNNR 6 0702-04	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, zakazu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.6	KNNR 6 0702-05	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000