

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiśniew

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,61
2	D-01.01.02	Roboty rozbiórkowe nawierzchni z płyt MON Obmiar: $151,61 \times 5,50 = 833,86 \text{ m}^2$	m2	833,86
PODBUDOWA				
3	D-02.01.01	Wykonanie koryta o średniej głębokości 30 cm całej szerokości projektowanej nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (z uzyskanego gruntu uformować pobocze	m2	833,86
4	D-02.01.02	Wykonanie koryta o średniej głębokości 40 cm całej szerokości projektowanej nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (z uzyskanego gruntu uformować pobocze	m2	1 930,05
5	D-02.01.03	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 o grubości 15 cm po zagęszczeniu	m2	2 763,90
6	D-02.01.04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 o grubości 10 cm po zagęszczeniu wykonana za pomocą układarki (rozścielacza) Obmiar: $614,2 \times 4,50 = 2.763,90 \text{ m}^2$	m2	2 763,90
7	D-02.01.05	Stabilizacja cementowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm. Rm 2,5 MPa	m2	2 763,90
8	D-02.01.06	Warstwa odcinająca z piasku średniego zagęszczonego do $I_s=0,98$, gr. 10 cm	m2	2 763,90
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9	D-06.03.01	Plantowanie i uzupełnianie poboczy gruntem rodzimym Obmiar: $(614,2 \times 0,5) \times 2 = 614,20 \text{ m}^2$	m2	614,20

Wiśniew: 2022.12.20

Sporządziła: Ewa Dąbrowska

WOJ
Krzysztof Kryszczuk