

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233200-1	REMONT CHODNIKA			
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej DO PONOWNEGO	m		
d.1	0814-02	UŁOŻENIA	m	1000.000	
		500*2			
				RAZEM	1000.000
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypeł-	m ²		
d.1	0807-01	nieniem spoin piaskiem DO PONOWNEGO UŁOŻENIA	m ²	750.000	
	analogia	500*1.5			
				RAZEM	750.000
3	KNR 2-31	Montaż obrzeży betonowych z ROZBIÓRKI o wymiarach 30x8 cm na podsyp-	m		
d.1	0407-05	ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1000.000	
		500*2			
				RAZEM	1000.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	750.000	
		500*1.5			
				RAZEM	750.000
5	KNR 2-31	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na pod-	m ²		
d.1	0511-03	sypce cementowo-piaskowej	m ²	750.000	
		500*1.5			
				RAZEM	750.000
6	KNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m ²		
d.1	0503-05	150*2*0.75	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000