
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Uszczelnienie okien połaciowych, malowanie klatki schodowej głównej i śl. dydaktycznych 8 szt.
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku ul. Felińskiego 1
INWESTOR : POWIAT WOŁOMIŃSKI
ADRES INWESTORA : UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3, 05-200 WOŁOMIN
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Tynkowanie			
1 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 20.00	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
2 d.1	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach 20.00	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
3 d.1	KNR 4-01 0704-01 analogia	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach klejem 20.00	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
4 d.1	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2 20.00	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
2		Naprawa pęknięć			
5 d.2	KNR 4-01 0339-01 analogia	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
6 d.2	KNR-W 4-01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramiczne - rysy 20.00*0.05	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.2	KNR 2-02 0617-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem elastycznym z wypełnieniem włóknami 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
8 d.2	NNRNKB 202 2609-07 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki 20.00*0.10	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
3		Malowanie			
9 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 80+250	m ² m ²	 330.000	
				RAZEM	330.000
10 d.3	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
11 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 250.00	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
4		Uszczelnienie okien			
12 d.4	KNR-W 4-01 0522-05 analogia	Demontaz i ponowny montaż pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej 1.00*1.80*14+2.00*2.00*3	m ² m ²	 37.200	
				RAZEM	37.200
13 d.4	NNRNKB 202 0533-04	Uszczelnienie okien połączeniowych 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000