
PRZEDMIAR (ETAP II)

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ INTERNATU (CZĘŚĆ D) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
ADRES INWESTYCJI : MAKÓW MAZOWIECKI UL. MICKIEWICZA 37A
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
ADRES INWESTORA : MAKÓW MAZOWIECKI UL. MICKIEWICZA 39
BRANŻA : SANITARNA - instalacja c.o.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Montaż instalacji c.o.				0.00
2	Montaż elementów wentylacji				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż instalacji c.o.			
1 d.1	KNNR 4 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych, system Fusiotherm - Stabi, AQUATHERM, o śr. 20/2,8 mm, /stabilizowane wkładką aluminiową/ o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 3*2+3*2+11*2	m m	 34.00	
				RAZEM	34.00
2 d.1	KNNR 4 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm- ALEX -114-40	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
3 d.1	KNNR 4 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 20 mm do grzejników	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
4 d.1	KNNR 4 0412-01	Zawory termostaticzne z nastawą wstępną typ RA-N-K, o śr. 15mm + głowica	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
5 d.1	KNNR 4 0411-01	Zawory ocinające kątowe typ RL1-3724 , o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm - Herz	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
6 d.1	KNNR 4 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm - "TACO"	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
7 d.1	KNNR 4 0434-01	Zbiorniki odpowietrzające o pojemności 2 dm3	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
8 d.1	KNNR 4 0128-01	Plukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych	m		
		34	m	34.00	
				RAZEM	34.00
9 d.1	KNNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
		1	próba	1.00	
				RAZEM	1.00
10 d.1	KNNR 4 0406-04	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		6	urząd.	6.00	
				RAZEM	6.00
11 d.1	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		6	urz.	6.00	
				RAZEM	6.00
2		Montaż elementów wentylacji			
12 d.2	KNR-W 2-17 0204-01	Wentylatory promieniowe ściennie typ HVR 150/2 RE+ sterownik ESA1	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
13 d.2	Analiza 1	Nawiewnik okienny higrosterowany typ EXR. 309	szt.		
		19	szt.	19.00	
				RAZEM	19.00