

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 310067T w Mirkowicach
ADRES INWESTYCJI : Mirkowice
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Natonek Bogusław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 3 styczeń 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
3 styczeń 2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni

Skropienie lepiszczem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni.

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym średnia grubość 5cm

Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5cm

Wykonanie poboczy obustronnie po 25cm

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie ze stałą organizacją ruchu. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej wg wytycznych RFRD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 760*0,5*2	m ² m ²	 760,000	
				RAZEM	760,000
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 760*3	m ² m ²	 2 280,000	
				RAZEM	2 280,000
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 760*3	m ² m ²	 2 280,000	
				RAZEM	2 280,000
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym średnia grubość 5cm 760*3*0,125	t t	 285,000	
				RAZEM	285,000
5	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 760*3	m ² m ²	 2 280,000	
				RAZEM	2 280,000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy obustronnie po 25cm) 1000*0,25*2	m ² m ²	 500,000	
				RAZEM	500,000
7	kalkulacja własna	Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie ze stałą organizacją ruchu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej wg wytycznych RFRD 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000