
PRZEDMIAR ROBOTY BUDOWLANE

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali lingwistycznej w LO Nr II
im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Rosłońskiego 1 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ADRES INWESTORA : ul. Łżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Frączek

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pracowni lingwistycznej					
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1		Demontaż istniejących elementów wyposażenia sali (tablice, ekran, stoliki, krzesła)	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1	0103-02	1,75*2,20*4 + 1,0*2,0	m ²	17,40	
				RAZEM	17,40
3	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
d.1	0903-01	1	szt.	1,00	
	analogia			RAZEM	1,00
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	1	szt.	1,00	
	analogia			RAZEM	1,00
5	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej - listwy drewnianej na ścianach	m ²		
d.1	1020-02	(6*1,50+8,60+5,80)*0,20	m ²	4,68	
	analogia			RAZEM	4,68
6	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
7	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.		
d.1	0520-04	4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
d.1	0501-04	5,85*8,60	m ²	50,31	
				RAZEM	50,31
2		Roboty posadzkowe			
9	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy, tynki	m ²		
d.2	0502-01	poz.8	m ²	50,31	
				RAZEM	50,31
10	KNR K-04	Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej Pozjastr - grunto-	m ²		
d.2	0502-04	wanie podłoża	m ²	50,31	
		poz.9		RAZEM	50,31
11	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.2	1106-02	poz.10	m ²	50,31	
				RAZEM	50,31
12	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	1130-02	poz.11	m ²	50,31	
				RAZEM	50,31
13	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC winylowe klejone wraz z cokolikami wys. 15cm posiadająca atesty i certyfikaty umożliwiające zastosowanie produktu w obiektach użyteczności publicznej	m ²		
d.2	1123-02	Minimalne wymagania: grubość min. 2,0 mm, waga całkowita min. 2800g/m2 odporność na uderzenie min. 8N/m, odporność na ścieranie 0,3g, prądoprzewodząca, o minimalnej ilości łączników, antypoślizgowość min.R9, antystatyczność <2kV, ognioodporność Bfl-s1, odporna na działanie środków chemicznych, bakterii i grzybów)	m ²	50,31	
	cokoliki	poz.12	m ²	4,34	
		(8,60*2+5,85*2)*0,15		RAZEM	54,65
14	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1123-04	poz.13	m ²	54,65	
				RAZEM	54,65
3		Roboty tynkarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.3 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.5 + 0,30*(2,0*2+1,0)	m ² m ²	 6,18	
				RAZEM	6,18
16	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian z zeszkrobaniem farby, oczyszczeniem powierzchni, zaprawieniem rys i drobnych uszkodzeń tynku oraz nałożeniem warstwy gładzi i zatarcie packą. (5,85*2+8,60*2)*3,20 - 1,0*2,0 - 1,75*2,20*4 + 0,35*(3,20*6+1,75*4+2,0*2+1,0)	m ² m ²	 86,00	
				RAZEM	86,00
17	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.16	m ² m ²	 86,00	
				RAZEM	86,00
18	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.17	m ² m ²	 86,00	
				RAZEM	86,00
19	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach i jednokrotnym szpachlowaniem 5,85*8,60	m ² m ²	 50,31	
				RAZEM	50,31
20	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.19	m ² m ²	 50,31	
				RAZEM	50,31
21	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.20	m ² m ²	 50,31	
				RAZEM	50,31
22	KNR AT-38 d.3 0502-01	Montaż profili ochronnych narożnikowych 2,0*2+1,0+7*3,20	m m	 27,40	
				RAZEM	27,40
4		Roboty malarskie			
23	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie pionowe poz.17	m ² m ²	 86,00	
				RAZEM	86,00
24	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie poziome poz.20	m ² m ²	 50,31	
				RAZEM	50,31
25	ZKNR C-2 d.4 0902-06 analogia	Układanie tapet - fototapeta na ścianie 5,70*3,05	m ² m ²	 17,39	
				RAZEM	17,39
26	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.23-poz.25	m ² m ²	 68,61	
				RAZEM	68,61
27	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.24	m ² m ²	 50,31	
				RAZEM	50,31
28	KNR-W 4-01 d.4 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków (5,85*1+8,60*2)*1,50 - 1,0*1,50 - 1,75*0,60*4	m ² m ²	 28,88	
				RAZEM	28,88
5		Roboty towarzyszące			
29	KNNR 2 1404- d.5 02	Malowanie grzejników żebrowych 1,0*4*2	m m	 8,00	
				RAZEM	8,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.5	TZKNBK XVIII IV A-212 kalk. własna	Montaż grzejników żeliwnych - materiał z demontażu 1,0*1,0*4	m ² m ²	 4,00	
				RAZEM	4,00
31 d.5	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 1,0*2,0	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
6		Roboty porządkowe			
33 d.6	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek Krotność = 2 8,60*5,85	m ² m ²	 50,31	
				RAZEM	50,31
34 d.6	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 1,0*2,0	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
35 d.6	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien Krotność = 2 1,75*2,20*4	m ² m ²	 15,40	
				RAZEM	15,40