

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 310049T od km 0+000 do km 0+258 ul. Bagno w miejscowości Bodzechów
ADRES INWESTYCJI : Bodzechów
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Natonek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 03.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.01.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

remont istniejącej nawierzchni bitumicznej od km 0+000 do km 0+258 poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych, wykonanie nowej warstwy wiążącej grubości 4cm i warstwy ścieralnej grubości 4cm. Uzupełnienie istniejących poboczy obustronnie destruktem.

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie ze stałą organizacją ruchu. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej wg wytycznych RFRD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja 4*258	m ² m ²	1 032,000	
				RAZEM	1 032,000
2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ² m ²	1 032,000	
		258*4		RAZEM	1 032,000
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ² m ²	1 032,000	
		258*4		RAZEM	1 032,000
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ² m ²	1 032,000	
		258*4		RAZEM	1 032,000
7	KNR 2-31 0116-03 0116-04 analogia	Uzupełnienie poboczy destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchnii	m ² m ²	258,000	
		2*0,5*258		RAZEM	258,000
8	kalkulacja własna	Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie ze stałą organizacją ruchu	kpl. kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
9	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej wg wytycznych RFRD	kpl. kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000