

Przedmiar robót
REMONT DROGI POWIATOWEJ W M. KOPCE

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z podbudową o śr. grubości 15 cm i wywozem materiału z rozbiórki Droga Kopce - Juniewiczze w m. Kopce $16,00 \times 5,50 = 88,00 \text{ m}^2$ Obmiar: $16,00 \times 5,50 = 88,00 \text{ m}^2$	m^2	88,00
2 PODBUDOWA				
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta o śr. głębokości 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża Obmiar: $16,00 \times 5,70 = 91,20 \text{ m}^2$	m^2	91,20
3	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy betonowej o $R_m = 2,5 \text{ MPa}$ o grubości 15 cm po zagęszczeniu Obmiar: $16,00 \times 5,70 = 91,20 \text{ m}^2$	m^2	91,20
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu Obmiar: $16,00 \times 5,70 = 91,20 \text{ m}^2$	m^2	91,20
3 NAWIERZCHNIA				
5	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego rozłożona mechanicznie za pomocą rozścielacza warstwa wiążąca grubości 4 cm po zagęszczeniu Droga Kopce - Juniewiczze w m. Kopce Obmiar: $16,00 \times 5,60 = 89,60 \text{ m}^2$	m^2	89,60
6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego rozłożona mechanicznie za pomocą rozścielacza (warstwa ścieralna) o grubości 5 cm po zagęszczeniu Obmiar: $30,00 \times 5,50 = 165,00 \text{ m}^2$	m^2	165,00

WICESTAROSTA
Michał Michaluk
Michał Michaluk