

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNNR 8 0225-0300		Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	5,0000
			5,0		5,00000
2	KNR 4-02 0132-0100		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,0000
			2,0		2,00000
3	KNNR 8 0225-0500		Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	3,0000
			3,0		3,00000
4	KNR 4-01W 0353-0900		Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych. o powierzchni do 2 m2	szt	4,0000
			drzwi wewnętrzne: 3,0		3,00000
			drzwi wejściowe: 1,0		1,00000
5	Kalkulacja własna		demontaz grzejniki, lustro, zbiornik na mydło, odpływu i kratki w posadzce, lampy oświetleniowe, suszarki	szt	6,0000
			6,0		6,00000
6	KNR 4-01W 0346-0300		Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z cegły grub.1/2 c. zaprawa cem.-wap.	m2	1,9800
			poszerzenie otworu drzwiowego: 2,2*0,3*3		1,98000
7	KNR 4-01W 0820-0800		Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na zaprawie o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu. Rozebranie okładziny ściennej	m2	15,5200
			glazura na ścianach: 2,0*2,68*2+1,2*2,0*2,		15,52000
8	KNR 4-01W 0812-0500		Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej i kleju	m2	3,2160
			posadzka: 1,20*2,68		3,21600
9	KNR 4-01W 0211-0100		Skucie nierówności betonu, wykucie wnęk, wykucie otworów i obsadzenie kołków. Skucie nierówności na ścianach lub podłogach. głęb.do 2 cm Krotność = 2	m2	3,2160
			skucie posadzki: 1,20*2,68		3,21600
10	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2	m2	9,3120
			ściany: 1,2*1,2*2+1,2*2,68*2		9,31200
11	KNR 4-01 0106-0400		Usunięcie z piętra budynku gruzu i ziemi	m3	5,2100
			5,21		5,21000
12	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	5,1000
			5,10		5,10000
			Dział nr 2. Roboty murarsko - tynkarskie		
13	KNR 4-01W 0303-0400		Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów. Ścianek na zaprawie cementowej. gr.1/2 cegły	m2	1,0528
			zamurowanie otworu okiennego pomiędzy pomieszczeniami: 1,12*0,94		1,05280

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	KNR 2-02W 0803-0300		Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki pod płytki z kamieni sztucznych	m2	19,3520
			tynki do wysokości sufitu podwieszanego na 2,60 m: 2,68*2,70*2+1,20*2,70*2		20,95200
			- otwór drzwiowy: -2,0*0,80		-1,60000
15	KNR AT-27 0401-0100		Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubości 1 mm	m2	19,3520
			19,352		19,35200
16	KNR 0-12 0829-0100		Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża - zagryntowanie ścian klejem	m2	19,3520
			19,352		19,35200
17	KNR 0-12 0829-0900		Licowanie ścian płytkami na klej, układane metodą kombinowaną	m2	19,3520
			19,352		19,35200
			Dział nr 3. Roboty posadzkarskie		
18	NNR 7 1134-0100		Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi Ceresit CT 17 i Atlas Uni Grunt. Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem Ceresit CT 17	m2	20,1900
			5,05*3,0+1,68*3,0		20,19000
19	NNR 7 1130-0201		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. Warstwy o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2; z zaprawy Ceresit CN 72	m2	20,1900
			5,05*3,0+1,68*3,0		20,19000
20	NNR 7 1130-0301		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm; z zaprawy Ceresit CN 72 Krotność = 3	m2	20,1900
			5,05*3,0+1,68*3,0		20,19000
21	KNR AT-27 0401-0300		Izolacja pozioma z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pozioma przeciwwilgociowa o grubości 1 mm	m2	20,1900
			5,05*3,0+1,68*3,0		20,19000
22	KNR 0-12 1118-0800		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30x30cm, układanie metodą zwykłą	m2	20,1900
			5,05*3,0+1,68*3,0		20,19000
			Dział nr 4. Sufit podwieszany		
23	KNR 2-02W 2701-0100		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi. Sufity podwieszone	1 m2	20,1900
			3,0*5,05+3,0*1,68		20,19000
			Dział nr 5. Stolarka drzwiowa wewnętrzna		
24	KNR 4-01W 0322-0200		Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych w ścianach. Ościeżnic o pow.otworu do 2 m2	m2	1,6000
			0,8*2,0		1,60000
25	KNR 2-02 1020-0100		Skrzydła drzwiowe płytowe, wejściowe, pełne jednodzielne o powierzchni do 2m2	m2	1,6000
			0,8*2,0		1,60000
			Dział nr 6. Ścianki działowe kabin, lustra		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
26	Kalkulacja własna		Wykonanie ścianek działowych kabin z laminatu wysokociśnieniowego HPL grubości 13-16 mm wraz z okuciami i elementami systemowymi (wymiar 200cm x 120 cm) - wysokość x łączna długość. Wymiary drzwi: 200 x 80 cm. Wymiar kabiny: szerokość 100 cm, długość 120 cm.	m2	24,5500
			ścianki: 2,0*1,20*6		14,40000
			front łącznie z drzwiami: 2,0*1,015*5		10,15000
27	Kalkulacja własna		montaż luster przyklejanych do ściany wym. 140x110 cm	szt	3,0000
			3,0		3,00000
			Dział nr 7. Roboty sanitarne		
28	KNNR 4 0230-0201		Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego, wraz ze stelażem do zamontowania.	kpl	5,0000
			5,0		5,00000
29	KNNR 4 0233-0300		Ustęp z płuczką ustępową typu kompakt wraz z deską wolnoopadającą oraz podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej fi 110 mm	kpl	5,0000
			5,0		5,00000
30	KNNR 4 0137-0200		Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15mm	szt	5,0000
			5,0		5,00000
31	KNR 2-15 0112-0100		Wężyk do spłuczki z gwintem wewnętrznym G 1/2	szt	5,0000
			5,0		5,00000
32	KNR 2-15 0112-0100		Wężyk do baterii umywalkowej do wody zimnej i ciepłej	szt	5,0000
			5,0		5,00000
33	KNR 2-15 0114-0200		Zawory czerpalne wypływowe mosiężne Dn=20mm	szt	5,0000
			5,0		5,00000
34	KNR 4-02 0111-0400-P OZYCJA ZASTĘPCZA		Wcinka i dołączenie się do istniejących rur średnicy 32 mm	szt	2,0000
			2,0		2,00000
35	KNNR 4 0143-0100		Montaż elektrycznego podgrzewacza wody ze zbiornikiem o pojemności 50dm3	kpl	1,0000
			1,0		1,00000
36	KNR 5-08 0404-0100-A NALOGIA		Dostawa i montaż suszarki kieszeniowej do rąk np. MERIDA ECO JET czarna	szt	1,0000
			1,0		1,00000
37	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż dozownika na mydło	kpl	5,0000
			5,0		5,00000
38	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż uchwytych na papier toaletowy.	kpl	5,0000
			5,0		5,00000
			Dział nr 8. Roboty elektryczne		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
39	KNNR 9 0501-0600		Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Oprawa świetłówkowa z kloszem - demontaż	szt	2,0000
			2,0		2,00000
40	KNNR 9 0401-0700		Łączniki instalacyjne. Demontaż łącznika nieuszczelnionego: podtynkowego, natynkowego	szt	2,0000
			2,0		2,00000
41	KNNR 9 0402-0600		Gniazda instalacyjne wtykowe uszczelnione dwubiegunowe - demontaż	szt	3,0000
			3,0		3,00000
42	KNR 5-08 0309-0600		Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem. Gniazda bryzgoszczelne - przykręcane 2-biegunowe z uziemieniem. obciążalność 16 A - przekrój przewodu do 2,5 mm ²	szt	3,0000
			3,0		3,00000
43	KNNR 5 0307-0101		Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Przycisk	szt	2,0000
			2,0		2,00000
44	KNNR 5 0501-0200		Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe). Oprawa świetłówkowa o źródle światła do 3x40W	kpl	2,0000
			2,0		2,00000

