
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont kominów i rur spustowych na budynku ZSOMS

ADRES INWESTYCJI : ul. Żeromskiego 5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ADRES INWESTORA : ul. Ilżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Frączek

DATA OPRACOWANIA : 07.2023

Data opracowania
07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont kominów i rur spustowych na budynku ZSOMS					
1		Roboty remontowe kominów			
1	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł	szt.		
d.1	0308-03	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	$2*(0,80*0,90+0,80*1,20+(2*0,40*(1,20+0,90)/2)) + 4*(0,40*1,50+0,40*2,70+(2*2,0*(2,70+1,50)/2)) + 2*(2,0*0,90+2,0*1,20+(2*0,40*(1,20+0,90)/2)) + 2*(0,40*1,40+0,40*1,80+((2,0*(1,40+1,80)/2)+(2,0*(1,40+2,65)/2)))$	m ²	72,500	
				RAZEM	72,500
3	KNR-W 4-01	Rozbiórka betonowych czap kominowych	m ²		
d.1	0212-07	0,50*0,90*2 + 0,50*2,10*4 + 0,50*2,10*2 + 0,50*2,10*2	m ²	9,300	
				RAZEM	9,300
4	KNR-W 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
d.1	0201-10	$(0,50*2+0,90*2)*2 + (0,50*2+2,10*2)*4 + (0,50*2+2,10*2)*2 + (0,50*2+2,10*2)*2$	m	47,200	
				RAZEM	47,200
5	KNR 19-01	Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów	szt.		
d.1	0203-18	0,50*0,90*2+0,50*2,10*8	szt.	9,300	
				RAZEM	9,300
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	2611-02	poz.2	m ²	72,500	
				RAZEM	72,500
7	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach wraz z wklejeniem kątownika	m ²		
d.1	0101-06	poz.6	m ²	72,500	
				RAZEM	72,500
8	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz lub równoważny - wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0503-03	poz.7	m ²	72,500	
				RAZEM	72,500
9	KNR 9-14	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą	m ²		
d.1	0301-03	0,7*2,30*8+0,7*1,10*2	m ²	14,420	
				RAZEM	14,420
10	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej wokół kominów	m ²		
d.1	0514-01	$((0,4*2+2,00*2)*8 + (0,4*2+0,8*2)*2)*0,20$	m ²	8,640	
				RAZEM	8,640
11	KNR 4-03	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.		
d.1	0701-04	10*6	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
12	KNR 2-17	Montaż osłon na otworach wentylacyjnych kominów z siatki stalowej zgrzewanej	m		
d.1	0137-01	0,8*2*2+2,0*2*4+2,0*2*2+2,0*2*2	m	35,200	
				RAZEM	35,200
2		Roboty remontowe rynien			
13	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa gzymsów o gr. ponad 1 cegłę do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0310-13	0,5*0,5*0,20*8	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
14	KNR-W 4-01	Miejscowa wymiana obróbek gzymsów przy rurach spustowych	m ²		
d.2	0540-02	0,50*1,0*8	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
3		Rusztowania			
15	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.3	1610-02	100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	0	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15)			