

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remonty dróg wewnętrznych
ADRES INWESTYCJI : teren gminy bodzechów
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Natonek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 18.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.01.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni

Skropienie lepiszczem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni.

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym średnia grubość 3cm

Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5cm

Wykonanie poboczy obustronnie po 25cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont drogi w miejscowości Goździelin działka 243			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	85*0,5*2	m ²	85,000	
				RAZEM	85,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	85*3	m ²	255,000	
				RAZEM	255,000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	85*3	m ²	255,000	
				RAZEM	255,000
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym średnia grubość 3cm	t		
d.1	0108-02	85*3*0,075	t	19,125	
				RAZEM	19,125
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0311-05 0311-06	85*3	m ²	255,000	
				RAZEM	255,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm(analogia wykonanie poboczy obustronnie po 25cm)	m ²		
d.1	0115-03	85*2*0,25	m ²	42,500	
				RAZEM	42,500
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bodzechów odcinek 27mb x 6,00m i odcinek 45mb x 6,00m			
8	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2	1004-06	27*6+45*6	m ²	432,000	
				RAZEM	432,000
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	27*6+45*6	m ²	432,000	
				RAZEM	432,000
10	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym średnia grubość 3cm	t		
d.2	0108-02	432*0,075	t	32,400	
				RAZEM	32,400
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0311-05 0311-06	432	m ²	432,000	
				RAZEM	432,000
3		Remont drogi w Bodzechowie działka 466 odcinek 135mb x4,00m			
12	KNR 2-31	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0117-03 0117-04	135*4	m ²	540,000	
				RAZEM	540,000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.3	0311-01	135*4	m ²	540,000	
				RAZEM	540,000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3	0311-05 0311-06	135*4	m ²	540,000	
				RAZEM	540,000
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm(analogia wykonanie poboczy obustronnie po 25cm)	m ²		
d.3	0115-03	135*2*0,25	m ²	67,500	
				RAZEM	67,500