

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.: „*Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych urzędu Gminy.*”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 32 szt. fabrycznie nowych klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych) w pomieszczeniach biurowych w urzędzie Gminy Jasło na parterze, I i II piętrze.

parter – 7 pomieszczeń biurowych o powierzchni w m²

Wschód:

Kasa UG – 9,15 m²
pokój nr 3 – 20,10 m²

Zachód:

pokój nr 4 – 18,66 m²
pokój nr 5 – 18,85 m²
pokój nr 6 – 19,10 m²
pokój nr 7 – 9,31 m²
pokój nr 8 – 9,22 m²

I piętro – 11 pomieszczeń biurowych o powierzchni w m²

Wschód:

pokój nr 103 – 27,73 m²
pokój nr 102 – 20,14 m²
pokój nr 113 – 20,14 m²
pokój nr 112 – 18,33 m²
pokój nr 111 – 20,05 m²

Zachód:

pokój nr 104 – 18,71 m²
pokój nr 104 – 27,15 m²
pokój nr 105 – 19,10 m²
pokój nr 106 – 19,10 m²
pokój nr 107 – 19,10 m²
pokój nr 108 – 19,10 m²

II piętro – 14 pomieszczeń biurowych o powierzchni w m²

Wschód:

pokój nr 202 – 20,15 m²
pokój nr 201 – 12,96 m²
pokój nr 216 – 20,14 m²
pokój nr 215 – 18,33 m²
pokój nr 214 – 20,05 m²

Zachód:

pokój nr 204 – 18,72 m²
pokój nr 204 – 19,08 m²
pokój nr 205 – 19,08 m²
pokój nr 206 – 9,30 m²
pokój nr 207 – 9,21 m²
pokój nr 208 – 19,10 m²
pokój nr 209 – 19,10 m²
pokój nr 210 – 18,91 m²
pokój nr 211 – 18,64 m²

W załączeniu rzuty parteru, I i II piętra obrazujące usytuowanie pomieszczeń biurowych. Wszystkie pomieszczenia biurowe posiadają wysokość 250cm. W ramach realizacji zamówienia należy zastosować system minimalizujący liczbę jednostek zewnętrznych (Multisplit).

Moc chłodniczą jednostek wewnętrznych należy dostosować do powierzchni (m²) poszczególnych pomieszczeń biurowych. Jednostki zewnętrzne muszą być kompatybilne z jednostkami wewnętrznymi.

Podczas montażu jednostek zewnętrznych należy uwzględnić odległość jednostek od ściany w związku z planowanym dociepleniem budynku o ok. 18cm.

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę (zakup, załadunek, transport, rozładunek) oraz montaż wraz z uruchomieniem i sprawdzeniem poprawności działania klimatyzatorów.

3. Minimalne wymagania techniczne dla systemu klimatyzatorów, tworzących system złożony z co najmniej jednej jednostki zewnętrznej i jednostek wewnętrznych:

- 1) poziom głośności maks. 45-60 dB(A),
- 2) czynnik chłodniczy R32/R410a,
- 3) indywidualna regulacja temperatury,
- 4) tryb pracy chłodzenie, grzanie,
- 5) zakres prac: chłodzenie (-)15°C do (+)50°C, grzanie: (-)20°C do (+)24°C;
- 6) wydajność chłodzenia na 1m³ : min. 45 W,
- 7) funkcja autorestartu,
- 8) deflektory powietrza z pełną regulacją w pionie,
- 9) funkcja cichej pracy,
- 10) pompka skroplin w razie konieczności,
- 11) sygnalizator awarii urządzenia,
- 12) sterowanie pracą urządzenia pilotem,
- 13) wszystkie rury wewnątrz pomieszczeń należy ukryć w listwach lub korytach maskujących (natynkowo),
- 14) urządzenia zewnętrzne i osprzęt muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych,
- 15) biała obudowa,
- 16) szerokość od 25cm do 40cm,
- 17) wysokość od 20cm do 40cm,
- 18) długość od 70cm do 90cm,
- 19) objętość od 0,080m³ do 0,120m³
- 20) waga od 8kg do 13kg,
- 21) automatyczne żaluzje 4D,
- 22) filtr elektrostatyczny HD iAIR,
- 23) filtr 3 w 1 (Katechinowy + Silver Ion + wit. C) iAIR,
- 24) filtr 3 w 1 (Fotokatalit. + Aktywny węgiel + Cold Nano) iAIR,
- 25) automatyczne oczyszczanie iAIR,
- 26) funkcja snu,
- 27) tryb turbo,
- 28) programator czasowy,
- 29) smart Wi-Fi,
- 30) grzanie w niskiej temperaturze zewnętrznej -20oC,
- 31) jednostka ekonomiczna o klasie energetyczności chłodzenia min A++
- 32) klasa wydajności energetycznej grzania min A+
- 33) system klimatyzacji powinien utrzymywać temperaturę w granicach 21-23 st. C. w przypadku temperatury powyżej 35 st. C na zewnątrz.
- 34) każda jednostka zewnętrzna powinna posiadać zabezpieczeni różnicowo-prądowe i nadprądowe,
- 35) należy wykonać osobne obwody zasilające z rozdzielni głównej budynku.

4. Informacje dodatkowe:

- 1) Wykonawca będzie zobowiązany w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie prac montażowych należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należyłym stanie technicznym, a po zakończeniu prac uporządkować teren,
- 2) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym wraz z kompletem dokumentów gwarancyjnych oraz wymaganej dokumentacji technicznej,
- 3) Zamawiający nie zezwala na powierzenie całości lub części zakresu zamówienia podwykonawcom,
- 4) Zamawiający wymaga udzielenia minimum **5 lat** gwarancji na dostarczone i zainstalowane klimatyzatory, licząc od dnia protokolarnego odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca samodzielnie lub za pomocą podwykonawców będzie świadczył bezpłatny serwis gwarancyjny wymagany zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami obowiązującego prawa wymagającymi dokonywania czynności w zakresie obsługi serwisowej. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca winien zaoferować okres gwarancji obejmujący pełne lata.
- 5) Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane Zamawiającemu wraz z dokumentami składanymi przy odbiorze przedmiotu zamówienia.
- 6) Okres rękojmi będzie odpowiadał zaoferowanemu przez Wykonawcę okresowi gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,

Jasło, dnia 21.07.2026 r.

.....
(podpis Wykonawcy)