

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1.1 KNR 201/206/3 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t - zerwanie ziemi urodzajnej 31,5*102,5*0,1	= 322,875000 322,88	322,88		m3
1.2 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny - profilowanie wraz z przepychem ziemi z istniejącego podłoża gruntowego w systemie 3d, zagłębienie średnie od 0 do 15cm 31,5*102,5	= 3 228,750000 3 228,75	3 228,75		m2
1.3 KNR 231/1510/4 (3) Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5·km, załadunek mechaniczny, kruszywo naturalne - załadunek i wywiezienie nadmiaru ziemi z profilowania 150*1,2*1,5	= 270,000000 270,00	270,00		t
1.4 KNR 201/313/4 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, skrzyniowymi z otwieranymi tyłami, kategoria gruntu I-II - rozplantowanie i zagęszczenie ziemi z odzysku mechanicznie 317,75+150*1,2	= 497,750000 497,75	497,75		m3
2 Utwardzenie placu				
2.1 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - podbudowa układana rozkładarką 31,5*102,5	= 0,000000 = 3 228,750000 3 228,75	3 228,75		m2

WÓJT
Wojciech Piekoś