

Brzyska, 2023-02-02

**Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 RZESZÓW**

W odpowiedzi na pismo znak: WOOS.4220.4.1.2023.PM.4 z dnia 26.01.2023r. w załączeniu przesyłam informacje uzupełniające do przesłanej Karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ujazd i Brzyska z przerzutem do kanalizacji w m. Wróblowa oraz dalej do kanalizacji miejskiej m. Jasła”:

**Uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ujazd i Brzyska z przerzutem do
kanalizacji w m. Wróblowa oraz dalej do kanalizacji miejskiej m. Jasła”:**

Ad.1.

Woda dostająca się do wykopów będzie wypompowywana za pomocą wozów asenizacyjnych i odwożona do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblowa.

Ad.2.

Przekroczenia rowów i cieków wodnych będą wykonane rozkopem z zachowaniem środków pozwalających na utrzymanie przepływu poszczególnych cieków wodnych. Przepływ będzie zachowany poprzez montaż rury w dnie cieku z usypaniem grodzy po obu stronach od wody górnej i wody dolnej. Wykonanie prac polegających na umocnieniu skarp i dna cieku będzie krótkotrwałe. Niekorzystnym zjawiskiem jakie wystąpi w związku z wykonywaniem umocnień, będzie zmętnienie wody w cieku, podobne do naturalnego zmętnienia wody podczas wezbrania. Materiał powodujący zmętnienie będzie pochodzenia rodzimego, powstanie po uprzednim odspojeniu materiału ziemnego z części dna i skarp i wymieszaniu go z wodą. Każdorazowo po zakończonym dniu pracy naturalna przejrzystość wody ulegnie przywróceniu. Zmętnienie w wyniku prowadzonych prac nie ma negatywnego wpływu na stan środowiska.

Prace przy brzegach i w korytach cieków będą prowadzone przy niskich stanach wody tak aby nie dochodziło do silnego wzrostu zawiesiny w wodzie. Podczas robót zapewniony zostanie swobodny przepływ wód w korytach.

Prace budowlane w korytach rzek i cieków prowadzone będą poza okresem rozrodczym pławów oraz tarła ryb w odniesieniu do gatunków wymagających ochrony. W celu minimalizacji oddziaływania na ichtiofaunę prace w korytach cieków wykonywane będą poza sezonem tarłowym tj. z wyłączeniem m-cy od kwietnia – do sierpnia.

Ad.3.

Ilość przekroczeń cieków wodnych 17 razy.

W tym na dz. nr. ew 434 – 8 razy; na dz. 494 – 1 raz; na dz. 440 – 1 raz; na dz. 841 – 1 raz; na dz. 1313 – 1 raz; na dz. 1141 – 1 raz – obręb Brzyska.

Na dz. nr ew. 383 – 2 razy na dz. 169 – 2 razy; obręb Ujazd.

Przekroczenie rowów melioracyjnych ok. 10 razy.

Cieki wodne o łagodnym nachyleniu ścian. Częściowo zarośnięte roślinnością wodną. Przekrój koryt trójkątne w niektórych miejscach trapezowe. Wszystkie przekroczenia rowów i cieków wodnych będą wykonane rozkopem z zachowaniem środków pozwalających na utrzymanie ciągłego przepływu poszczególnych cieków wodnych.

Zastosowanie metod bezwykopowych nie jest możliwe wszędzie gdzie przekroczone są cieki wodne. Dojazd sprzętu ciężkiego z urządzeniem przewiertowym wymaga nawierzchni utwardzonych i dróg utwardzonych a nie jest możliwe dojechanie w każde miejsce w pobliże cieku.

Ad.4.

Nie przewiduje się usuwania drzew liściastych i iglastych. Drzewa i krzewy, narażone na uszkodzenia mechaniczne w wyniku prac budowlanych, zostaną skutecznie zabezpieczone poprzez np. oszalowanie pni lub ich ogrodzenie, okrycie odstoniętych podczas prac ziemnych korzeni, sukcesywne nawadnianie odstoniętych systemów korzeniowych. Prace w obrębie systemów korzeniowych prowadzić ręcznie.

W kilku miejscach na trasie kanalizacji znajdują się drzewa owocowe oraz inne tzw. samosiejki i miejscowe zakrzaczenia. Konieczność przycięcia lub usunięcia drzewek owocowych zostanie każdorazowo uzgodniona z właścicielem.

Zakrzaczenia miejscowe i samosiejki znajdują się na działkach o nr ew. dz. 508, 500/1, 491/2, 487/2, 389/2 – obręb Brzyska i na działkach 329/4 i 155/1 Obręb Ujazd.

Teren ten przez rozpoczęciem robót zostanie wyczyszczony na obszarze 2 m, czyli po 1 m od projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej. Po położeniu rur teren będzie wyrównany.

Ad. 5.

Ubezpieczenie (umocnienie) brzegów cieków wodnych zgodnie z Państwa sugestią zostanie wykonane za pomocą narzutu kamiennego na betonie i zaprawie cementowej.

Ad 6.

Przy realizacji tego zadania nie przekracza się rzeki Wisłoki. Zapis o przekroczeniu został omyłkowo wpisany w przedłożoną kartę.

Otrzymują:

1x adresat

3 x Gmina Brzyska

1 x a/a

PROJEKTOWANIE I NADZÓR SIECI
I INSTALACJI SANITARNYCH
Walczyk Andrzej
38-200 Jasło, ul. Różana 2B
NIP 6851101460, REGON 370374120
tel. 668 184 192