

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚLUSZCZYNIE					
1		DACH			
1.1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1.	0511-03				
1		333,0*1,414	m ²	470,862	
				RAZEM	470,862
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-04				
1		25,10+7,75+9,75+7,75+13,60+13,60	m	77,550	
				RAZEM	77,550
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-06				
1		6,0*6	m	36,000	
				RAZEM	36,000
4	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1.	0310-02				
1		(1,70*0,65)*0,80*4	m ³	3,536	
		1,30*0,65*0,80	m ³	0,676	
		1,0*0,65*0,80	m ³	0,520	
				RAZEM	4,732
1.2	45200000-9	Pokrycie dachowe			
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
d.1.	0735-09				
2		(1,70+0,65)*2*0,80*4	m ²	15,040	
		(1,30+0,65)*2*0,80	m ²	3,120	
		(1,0*0,65)*2*0,80	m ²	1,040	
				RAZEM	19,200
6	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m ²		
d.1.	0537-04				
2		obm. jak poz 1 470,862	m ²	470,862	
				RAZEM	470,862
7	KSNR 2 0503-	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej	m		
d.1.	02				
2		77,55	m	77,550	
				RAZEM	77,550
8	KSNR 2 0503-	Rury spustowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej	m		
d.1.	04				
2		7,0*6	m	42,000	
				RAZEM	42,000
9	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1.	0541-01				
2		77,40*0,25	m ²	19,350	
				RAZEM	19,350
10	KNR-W 2-02	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1.	0535-06				
2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
d.1.	0539-04				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		25,10+7,75+9,75+7,75+13,60+13,60	m	77,550	
				RAZEM	77,550
12 d.1. 2	NNRNKB 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm -obróbki kominów (1,70+0,65)*2*0,60*4 (1,30+0,65)*2*0,40 (1,0*0,65)*2*0,40	m ² m ² m ² m ²	 11,280 1,560 0,520	
				RAZEM	13,360
13 d.1. 2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm 1,90*0,85*4 (1,50+0,85) (1,20*0,85)	m ² m ² m ² m ²	 6,460 2,350 1,020	
				RAZEM	9,830
14 d.1. 2	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 2,10*1,50*11	m ² m ²	 34,650	
				RAZEM	34,650
2	45000000-7	ELEWACJA ROBOTY MALARSKIE			
15 d.2	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, (25,10+7,75+9,75+7,75+13,60+13,60 +2,90+2,90+1,50+1,50)* 7,0 -(1,50*2,10)*29+(1,50*0,90)*10	m ² m ² m ²	 604,450 -77,850	
				RAZEM	526,600
16 d.2	KNR 4-01 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 526,60	m ² m ²	 526,600	
				RAZEM	526,600
17 d.2	BCI.2.18.1. 001	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 526,0	m ² m ²	 526,000	
				RAZEM	526,000
3	45317000-2	INSTALACJA ODGROMOWA			
18 d.3	KNR 4-03 0706-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji 78,0	m m	 78,000	
				RAZEM	78,000
19 d.3	KNR AT-30 0402-01	Instalacje odgromowe z wykonaniem nowego uziomu sztucznego; 78,0	m ² m ²	 78,000	
				RAZEM	78,000
20 d.3	KNR 4-03 0702-06	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą 78,0/3,0	szt. szt.	 26,000	
				RAZEM	26,000
21 d.3	KNR-W 4-03 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 7,0*6	m m	 42,000	
				RAZEM	42,000