

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 310004T w miejscowości Mychów Kolonia
ADRES INWESTYCJI : Mychów Kolonia
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

DATA OPRACOWANIA : 03.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.06.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm

Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami /stalowymi, z piasawy/ lub mechanicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik, polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym, ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.

Napełnienie skrapiarek lepiszczem, podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni.

wyrównanie zapadnięć i przełomów na całej jezdni średnia grubość 4cm

Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 4cm

Wykonanie poboczy obustronnie po 25cm

Wykonanie chodnika

Wykonanie balustrady

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 765*2*0,5	m ² m ²	 765,000	
				RAZEM	765,000
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 765*3	m ² m ²	 2 295,000	
				RAZEM	2 295,000
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 765*3	m ² m ²	 2 295,000	
				RAZEM	2 295,000
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (wyrównanie zapadnięć i przełomów na całej jezdni średnia grubość 4cm) 765*3*0,1	t t	 229,500	
				RAZEM	229,500
5	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 765*3	m ² m ²	 2 295,000	
				RAZEM	2 295,000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy obustronnie po 25 cm) 765*2*0,25	m ² m ²	 382,500	
				RAZEM	382,500
7	KNR 2-31 0818-01	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych 46	m m	 46,000	
				RAZEM	46,000
8	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym 46	m m	 46,000	
				RAZEM	46,000
9	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 55*1,20	m ² m ²	 66,000	
				RAZEM	66,000
10	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m ² 55*1,20	m ² m ²	 66,000	
				RAZEM	66,000
11	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 57,40	m m	 57,400	
				RAZEM	57,400