

PRZEDMIAR ROBÓT

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego”					
BRANŻA MOSTOWA - ROZBÍÓRKA MOSTU ISTNIEJĄCEGO					
L.p.	KNR	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	Jedn.	Ilość jednostek
I.		M-01.02.03 45111300-1	WYBURZENIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH - ROBOTY ROZBÍÓRKOWE		
		M-01.02.03	RozbÍórka elementów wyposażenia i konstrukcji betonowej mostu		
1	KNR 2-33 0702-B - analogia KNR 4-04 1107-04 - analogia	M-01.02.03	Usunięcie balustrad stalowych H=110cm	kg	2 610,0
2	KNR 2-31 0803 - analogia KNR 4-04 1107-04 - analogia	M-01.02.03	Usunięcie warstwy nawierzchni gr. 10cm na jezdni na moście oraz izolacji płyty pomostowej	m ²	105,2
3	KNR 2-33 0706-B - analogia KNR 4-04 1107-04 - analogia	M-01.02.03	Usunięcie krawężników betonowych 20x20cm na moście	mb	52,40
4	KNR 2-33 0808-B - analogia KNR 4-04 1107-04 - analogia	M-01.02.03	Wyburzenie betonowej konstrukcji płytowo belkowej ustroju nośnego	m ³	69,10
5	KNR 2-33 0808-B - analogia KNR 4-04 1107-04 - analogia	M-01.02.03	Wyburzenie betonowej konstrukcji 2 przyczółków mostowych	m ³	158,00
6	KNR 2-33 0808-B - analogia KNR 4-04 1107-04 - analogia	M-01.02.03	Wyburzenie betonowej konstrukcji 2 podpór mostowych	m ³	30,00