




przekrój normalny nr 1
od km 0+000 do km 0+009




przekrój normalny nr 3
od km 0+022,60 do km 0+052




przekrój normalny nr 2
od km 0+052 do km 0+080,50



przekrój normalny nr 2
od km 0+009 do km 0+022,60



przekrój normalny nr 4
od km 0+052 do km 0+052



Proj. konstrukcja nawierzchni drogi gminnej i zjazdu

1	kostka betonowa szara	8 cm
1	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
1	kruszywo niezwiązane C90/3 0/31,5	20 cm
1	podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego spoiwem o C 5/6	20 cm
1	piasek stabilizowany mechanicznie	10 cm
1	istniejące podłoże gruntowe	



Proj. konstrukcja chodnika

3	kostka betonowa - kolorowa	6 cm
3	podsyпка cementowo-piask.	3 cm
3	kruszywo łamane C 90/3 0/31,5mm	10 cm
3	stabilizacja kruszywa cementem C 3/4	10 cm
3	piasek stabilizowany mechanicznie	10 cm
3	istniejące podłoże gruntowe	

Proj. konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych

2	kostka betonowa kolorowa	8 cm
2	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
2	kruszywo niezwiązane C90/3 0/31,5	20 cm
2	podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego spoiwem o C 5/6	20 cm
2	piasek stabilizowany mechanicznie	10 cm
2	istniejące podłoże gruntowe	

Szczegół "A"



WYKONAWCA: Doradztwo i Usługi Projektowe - Tomasz Szokalo Staw Noakowski 84b, 22-413 Nielisz				
INWESTOR: Gmina Wierzbica ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica				
TEMAT: Przebudowa drogi, parkingu i placu manewrowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy.				
Przekroje charakterystyczne				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis	Numer uprawnień	SKALA 1:50
Projektant:	Tomasz Szokalo		LUB/0132/PWOD/18	DATA XII 2022
Sprawdzający:	Robert Gleń		LUB/0267/PWBD/20	RYS. 3