

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****Szczegółowy opis przedmiotu umowy:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mebli zgodnie z zestawieniem w załączonej tabeli wraz z dostawą i montażem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń znajdujących się w Urzędzie Gminy Wiśniew ul. Siedlecka 13.
2. **Przed przystąpieniem do złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem zamówienia w celu weryfikacji wymiarów mebli i dostępności pomieszczeń.**
3. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązania techniczne zaproponowanych rysunków mebli dołączonych do OPZ. Wykonawca przed rozpoczęciem prac dokona pomiarów pomieszczeń i sporządzi na swój koszt rysunki mebli wraz z wymiarowaniem, które przedłoży do akceptacji Zamawiającemu.**
4. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble spełniały wymagane parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu umowy.
5. Oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r., Nr 148, poz. 973).
6. Materiały wykorzystane do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym.
7. Płyta użyta do produkcji mebli powinna spełniać obowiązującą normę dotyczącą bezpieczeństwa materiału np. emisja formaldehydu odpowiadająca klasie E1. Badania powinny być potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezależną instytucję uprawnioną do wystawiania takich certyfikatów.
8. Użyte do produkcji mebli komponenty muszą posiadać atesty higieniczne lub inny równoważny dokument.
9. Meble muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm odnoszące się do jakości produktów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.
10. Opis ogólny mebli:

Meble muszą być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1. Boki wieńców, fronty, wykonane z płyty o grubości 18mm. Wąskie płaszczyzny drzwi, półek, boków zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2mm. Pozostałe wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 0,8mm. Blaty biurek, stołów powinny mieć pogrubioną grubość płyty 18mm. Cokół szafy musi być wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 80mm. Szafy muszą posiadać w dolnej tylnej części wycięcie na listwę przypodłogową. Drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus lub wpuszczane wchodzące między boki szafy – do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi muszą być zaopatrzone w uchwyt metalowy zamontowany w środkowej części drzwi. Drzwi szafy muszą mieć wmontowany zamek patentowy w połowie wysokości drzwi pod uchwytem z kompletem 3 kluczy. Drzwi muszą być zaopatrzone w minimum 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, zawias musi być w całości wykonany z metalu nieulegającego korozji. Nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie. Plecy szaf muszą być wykonane z płyty pilśniowej prasowanej na mokro lakierowanej na biało lub w kolorze płyty – do ustalenia z Zamawiającym - o grubości 3,2 mm, wpuszczanej we wnęki i mocowanej do korpusu szafy przy pomocy wkrętów; muszą posiadać półki o grubości 18 mm w odległości do 35 cm (przestrzenie między półkami muszą umożliwić postawienie segregatora A4; półki muszą być oparte na wzmocnionych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym


**Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Wiśniew**

obciążeniu; półki muszą posiadać możliwość regulacji na różnych wysokościach (otwory); wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami; wąskie płaszczyzny drzwi, pótek, wieniec górny i dolny szaf o grubości 25 mm; usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla musi być skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi; szafy muszą posiadać 2 uchwyty metalowe w kolorze aluminium. Meble muszą spoczywać na ślizgaczach wykonanych z tworzywa sztucznego o kolorze czarnym, ślizgacz musi posiadać dwa okrągłe bolce mocujące, których średnica wynosi 8 mm a wysokość 12 mm Elementy szafy musi być trwale z sobą łączone przy pomocy kołków i kleju, nie dopuszcza się skręcania korpusu szafy na złącza mimośrodowe.


11. Wykonawca do dnia odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:
  - a) wszelkich atestów, certyfikatów, aprobat i świadectw wymaganych przepisami prawa na materiały użyte do produkcji,
12. Dostawa mebli będzie realizowana w terminach określonych w umowie.
13. Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, głębokości i szerokości od podanych minimalnych wartości na poziomie  $\pm 2\%$ .
- 14. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania biurek w miejscu pracy zaleca się wykonanie zaokrągleń rogów.**
15. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy do przedstawienia:
  - a) próbek materiałów;
  - b) rozwiązań materiałowych do akceptacji Zamawiającego - kolorystyka CALVADOS lub pokrewne do istniejących w pomieszczeniach;
  - c) przedstawienia projektów mebli do akceptacji.
16. Wszystkie rozwiązania techniczne i materiałowe mogą być zastąpione, przy zachowaniu cech równoważności.
17. Wyposażenie musi spełniać następujące warunki:
  - a) pełnowartościowe wolne od wad,
  - b) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wszystkie użyte materiały muszą być zgodne z normami bezpieczeństwa przestrzeni publicznych, czyli spełniać normy niepalności lub trudnopalności oraz higieniczności, posiadać atesty bezpieczeństwa,
  - c) musi posiadać instrukcje konserwacji napisane w języku polskim,
18. Wszelkie elementy dotyczące zabudów należy wykonać bez spoin i widocznych łączeń.
19. Zamieszczone rysunki są rozwiązaniem danego wyrobu oddzielnie dla pomieszczeń w budynku wraz z ogólnym opisem.
20. Wykonawca jest zobowiązany udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
21. Szczegółowy zakres usługi oraz warunki realizacji przedstawia poniższa tabela oraz rysunki poglądowe. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców przystępujących do postępowania dokonał wizji lokalnej miejsca usługi i jego otoczenia zdobywając w ten sposób na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do właściwego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Koszt wykonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

**Szczegółowa specyfikacja mebli:**

**Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Wiśniew**



Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość sztuk
1.	2.	3.
1.	<p data-bbox="276 309 655 342">Biuurko w kształcie litery „L”</p>  <p data-bbox="276 786 1281 920">BIURKO w pom. 101: z szufladami po obu stronach, blat biurka grub. płyty 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany; blat z otworami na przewody, z półką pod biurkiem.</p> <p data-bbox="276 954 1281 1122">BIURKO w pom. 102: z szufladami po obu stronach, blat biurka grub. płyty 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany; blat z otworami na przewody, z szufladą na klawiaturę; z nadbudową o wysokości i szerokości 200mm. Biurko o szerokości 600mm.</p> <p data-bbox="276 1155 1281 1323">BIURKO pom. 105: z szufladą po lewej stronie o szerokości frontu 350mm i półką otwartą pod jednostkę stacjonarną, po prawej stronie szuflady o szerokości frontu 300 mm, blat biurka grub. płyty 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany; blat z otworami na przewody.</p> <p data-bbox="276 1357 1281 1491">BIURKO pom. 105: z szufladami po lewej stronie o szerokości frontu 300mm, po prawej stronie szuflady o szerokości frontu 350mm, blat biurka grub. płyty 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany; blat z otworami na przewody.</p> <p data-bbox="276 1525 1281 1693">BIURKO pom. 109: z szufladami po obu stronach o szerokości frontu 350 – 400mm, blat biurka grub. płyty 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany z półką na tylnej ścianie biurka usytuowanej od podłogi na 450mm; blat z otworami na przewody (liczba otworów 3 szt.)</p> <p data-bbox="276 1727 1281 1861">BIURKO pom.111: z szufladami po prawej stronie, blat biurka grub. płyty 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany; blat z otworami na przewody, z szufladą na klawiaturę</p> <p data-bbox="276 1895 1281 2063">BIURKO w pom. 115: z szufladami po obu stronach o szerokości frontu 350 – 450mm, blat biurka grub. płyty 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany z półką na tylnej ścianie biurka usytuowanej od podłogi na 450 mm; blat z otworami na przewody (liczba otworów 2 szt.)</p>	<p data-bbox="1337 819 1353 853">1</p> <p data-bbox="1337 965 1353 999">1</p> <p data-bbox="1337 1155 1353 1189">1</p> <p data-bbox="1337 1368 1353 1402">1</p> <p data-bbox="1337 1514 1353 1547">1</p> <p data-bbox="1337 1738 1353 1771">1</p> <p data-bbox="1337 1883 1353 1917">1</p>

**Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Wiśniew**



	<p>BIURKO pom. 7 II piętro: z szufladami po obu stronach, blat biurka grub. 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm pogrubiony; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany; blat z otworami na przewody</p> <p>BIURKO w pom. 15 II piętro: z szufladami podwójnymi po prawej stronie o szerokości frontu 350mm, po lewej stronie brak szuflad; blat biurka grub. 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty meblowej o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany częściowo - wysokość płyty od blatu 350mm, z półką pod klawiaturę i myszkę, szerokość biurka 600mm; blat biurka o szerokości 600mm wystający nad szufladami i tyłem biurka, z przodu biurka płyty boczne o szerokości 200mm - zgodnie z istniejącymi w pomieszczeniu. Blat na rogach zaokrąglony.</p> <p><b>Opis ogólny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- blat w kształcie litery L - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- konstrukcja biurka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm, przednie części szuflad z płyty o grubości 18mm, blat biurka grub. 18mm pogrubiony.</li> <li>- płyta w kolorze CALVADOS lub pokrewne.</li> </ul> <p>Wykończenie PCV, zabudowana płyta tylna o grubości 18mm w kolorze identycznym, co biurko.</p> <p>Wypożyczenie biurka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szuflady - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- szuflady z uchwytyami do ich wysuwania, z prowadnicą metalową na pełny wysuw (bez dociągu),</li> <li>- pod blatem biurka półka o szerokości 230mm umocowana na wysokości 450mm nad podłogą (pom. 101, 105, 109),</li> <li>- w miejscach połączeń przy użyciu wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty,</li> <li>- centralny zamek z dwoma łamanymi kluczami,</li> <li>- limit wagowy 30 kg na szufladę.</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p>
2.	<p>Biurko tradycyjne blat w kształcie prostokąta</p>  <p>BIURKO pom. 108: z szufladą po lewej stronie o szerokości frontu 500mm i szafką zamykaną, blat biurka grub. 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany; blat z otworami na przewody</p> <p>BIURKO pom. 116: z szufladami po lewej stronie o szerokości frontu 500mm, blat biurka grub. 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany;</p> <p><b>Opis ogólny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- blat o wymiarach - zgodnie z zał. rysunkami,</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p>

Strona 5 z 16



**Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Wiśniew**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta laminowana w kolorze CALVADOS lub pokrewne,</li> <li>- wykończenie PCV.</li> <li>- w miejscach połączeń przy użyciu wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty.</li> </ul>	
5.	<p><b>Stolik biurowy z szufladą</b></p>  <p>STÓŁ pom. 7 II piętro: o wym. 1600x600mm, z szufladami po lewej stronie o szerokości frontu 40 cm, blat grub. płyty 18mm pogrubiony; w całości stół wykonany z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył niezabudowany; wysokość 75 cm - identyczna z biurkiem</p> <p><b>Opis ogólny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat o wymiarach - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- blat z płyty grub. 18mm pogrubiony,</li> <li>- konstrukcja stolika 18mm,</li> <li>- płyta laminowana w kolorze CALVADOS lub pokrewne,</li> <li>- wykończenie PCV lub ABS</li> <li>- w miejscach połączeń przy użyciu wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty.</li> <li>- szuflady z uchwytami do ich wysuwania, z prowadnicą metalową na pełny wysuw (bez dociągu).</li> </ul>	1
6.	<p><b>Stolik - dostawka</b></p>  <p>STOLIK – DOSTAWKA pom 105: wykonany z płyty o grub. 18mm; tył zabudowany stolika i wzmocnieniem na środku, wysokość dostosowana do biurek.</p> <p><b>Opis ogólny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat o wymiarach - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- blat z płyty grub. 18mm pogrubiony,</li> <li>- w miejscach połączeń przy użyciu wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty,</li> <li>- płyta laminowana w kolorze CALVADOS lub pokrewne</li> <li>- wykończenie PCV,</li> <li>- stopy ze stali chromowanej.</li> </ul>	1
7.	<p><b>Stolik biurowy na podstawie</b></p>	

**Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Wiśniew**


	 <p>STOLIK pom. 109: kwadratowy o wymiarach 450x450mm, wykonany z płyty o grub. 18mm; na jednej nodze montowana na środku blatu, noga o wys. 700mm wmontowana do podstawy chromowanej - wymiary dostosowane do stabilności stołu, noga chrom o średnicy min. 5 cm.</p> <p><b>Opis ogólny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat o wymiarach - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- blat z płyty o grubości 18mm pogrubiony,</li> <li>- płyta laminowana w kolorze CALVADOS,</li> <li>- w miejscach połączeń przy użyciu wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty,</li> <li>- wykończenie PCV,</li> <li>- stopa ze stali chromowanej.</li> </ul>	1
8.	<p><b>Szafa typu komoda zamykana</b></p> <p>SZAFA 3 pom. 101, 102: głęb. 400mm, wykonana z płyty, z trzema półkami, wysokość szafki wynikowa. Szafka zamykana na dwoje drzwi</p>  <p>SZAFA pom. 116, 117, 118: głęb. 400mm, wykonana z płyty, z trzema półkami, wysokość szafki wynikowa. Szafka zamykana na dwoje drzwi.</p> <p>SZAFA pom. 120: głęb. 400mm, wykonana z płyty, z dwoma półkami, wysokość szafki wynikowa. Szafka zamykana na dwoje drzwi.</p> <p><b>Opis ogólny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wymiarach - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- konstrukcja z płyty o grubości 18mm,</li> <li>- plecy z płyty HDF w kolorze białym lub kolorze płyty – do uzgodnienia,</li> <li>- płyta w kolorze CALVADOS lub pokrewne,</li> <li>- wykończenie PCV: wąskie płaszczyzny drzwi, półek, boków zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2 mm, pozostałe wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 0,8 mm,</li> <li>- zamykana na drzwi uchylne z uchwyty,</li> <li>- rozstaw półek około 330-350mm (na wysokość segregatora),</li> <li>- wysokość szafki wynikowa (z uwzględnieniem cokolika, szerokości płyt pod półki),</li> <li>- lokalizacja półek w szafce do regulacji,</li> </ul>	2  3  2

**Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Wiśniew**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cokół szafy musi być wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 8 cm,</li> <li>- w tylnej części szafa musi posiadać wycięcie na cokół,</li> <li>- drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus lub wpuszczane wchodzące między boki szafy,</li> <li>- drzwi powinny posiadać wmontowany zamek patentowy w połowie wysokości drzwi pod uchwytem z kompletem 3 kluczy,</li> <li>- drzwi muszą być zaopatrzone w co najmniej 2 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, zawias musi być wykonany w całości z metalu nieulegającego korozji. Nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie.</li> <li>- w miejscach połączeń przy użyciu wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty.</li> </ul>	
9.	<p><b>Szafka typu jedna szuflada</b></p>  <p>SZAFKA pom. 108: wykonana jako szuflada ze wzmocnieniem szuflady (grubsza płyta na dnie szuflady ok. 12-16mm), wzmocnione prowadnice. Przeznaczona do przechowywania ryz papieru A4-A3.</p> <p><b>Opis ogólny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wymiarach - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- konstrukcja z płyty o grubości 18mm,</li> <li>- plecy z płyty HDF w kolorze białym lub kolorze płyty – do uzgodnienia,</li> <li>- płyta w kolorze CALVADOS lub pokrewne,</li> <li>- wykończenie PCV,</li> <li>- wysokość szafki wynikowa (z uwzględnieniem cokolika),</li> <li>- cokół szafki musi być wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 8 cm,</li> <li>- w tylnej części szafa musi posiadać wycięcie na cokół,</li> <li>- w miejscach połączeń przy użyciu wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty</li> </ul>	1
10.	<p><b>Szafa typu komoda zamykana z częścią otwartą</b></p>  <p>SZAFKA 2 pom. 110: głęb. 400mm, wykonana z płyty, z trzema półkami. Szafa zamykana na drzwi uchylne - po prawej stronie; część lewa bez drzwi.</p> <p><b>Opis ogólny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wymiarach - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- konstrukcja z płyty o grubości 18mm,</li> <li>- plecy z płyty HDF w kolorze białym lub kolorze płyty – do uzgodnienia,</li> <li>- płyta laminowana w kolorze CALVADOS lub pokrewne,</li> <li>- wykończenie PCV,</li> <li>- zamykana na jedne drzwi uchylne z uchwytami,</li> </ul>	1



**Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Wiśniew**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozstaw półek około 330-350 mm (na wysokość segregatora),</li> <li>- wysokość szafki wynikowa (z uwzględnieniem cokolika, szerokości płyt pod półki),</li> <li>- lokalizacja półek w szafce do regulacji,</li> <li>- szafka podzielona na dwie części równe z częścią otwartą i zamykaną na drzwi,</li> <li>- cokół szafy musi być wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 8 cm,</li> <li>- w tylnej części szafa musi posiadać wycięcie na cokół,</li> <li>- drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus lub wpuszczane wchodzące między boki szafy,</li> <li>- drzwi powinny posiadać wmontowany zamek patentowy w połowie wysokości drzwi pod uchwytem z kompletem 3 kluczy,</li> <li>- drzwi muszą być zaopatrzone w co najmniej 2 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, zawias musi być wykonany w całości z metalu nieulegającego korozji. Nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie,</li> <li>- w miejscach połączeń przy użyciu wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty.</li> </ul>	
11.	<p><b>Kontenerek z szufladami</b></p> <p>KONTENEREK pom. 101, 102, 7 II piętro – wym. 600x600mm, 4 szt. grubość płyty ok. 18mm, z trzema szufladami, na kółkach</p>  <p>KONTENEREK pom 109: o wymiarach 530x530mm i wysokości 600mm, 1 szt. grubość płyty ok. 18mm, z jedną szufladą mniejszą i drugą większą, na kółkach, wzmocniony spód szuflady dolnej.</p> <p><b>Opis ogólny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wymiarach - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- konstrukcja z płyty o grubości 18mm,</li> <li>- płyta laminowana w kolorze CALVADOS lub pokrewne,</li> <li>- wykończenie PCV,</li> <li>- wysokość i szerokość szafki 600mm,</li> <li>- lokalizacja półek w szafce do regulacji,</li> <li>- limit wagowy 30 kg na szufladę</li> <li>- w miejscach połączeń za pomocą wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty.</li> <li>- centralny zamek z dwoma łamanymi kluczami, korpus: melamina 18mm, uchwyty: metalowe do uzgodnienia z zamawiającym, hamulec, kółka podgumowane fi 50mm. Limit wagowy 30 kg na szufladę,</li> <li>- w miejscach połączeń przy użyciu wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty.</li> </ul>	<p>6</p> <p>1</p>
12.	<b>Szafa ubraniowa</b>	



**Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Wiśniew**

	<div data-bbox="443 203 991 611" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1337 412 1353 443">1</p> <p data-bbox="279 663 1276 761">SZAFKA 1 pom. 102: głęb. 400mm, wykonany z płyty, od góry jedna półka, szafa ubraniowa z uchwytem poprzecznym na wieszaki; szerokość szafy 1000mm. Szafa zamykana na dwie drzwi.</p> <p data-bbox="279 797 440 828"><b>Opis ogólny:</b></p> <ul data-bbox="279 831 1276 1568" style="list-style-type: none"> <li>- o wymiarach - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- konstrukcja z płyty o grubości 18mm,</li> <li>- płyta laminowana w kolorze CALVADOS lub pokrewne,</li> <li>- wykończenie PCV,</li> <li>- zamykana na podwójne drzwi z uchwytami w środkowej części do otwierania,</li> <li>- uchwyt metalowy,</li> <li>- wysokość szafki wynikowa (z uwzględnieniem cokolika, szerokości płyt pod półki),</li> <li>- plecy z płyty HDF w kolorze białym lub kolorze płyty – do uzgodnienia,</li> <li>- wszystkie krawędzie oklejone PCV lub ABS,</li> <li>- cokół szafy musi być wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 8 cm,</li> <li>- w tylnej części szafa musi posiadać wycięcie na cokół,</li> <li>- drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus lub wpuszczane wchodzące między boki szafy,</li> <li>- drzwi powinny posiadać wmontowany zamek patentowy w połowie wysokości drzwi pod uchwytem z kompletem 3 kluczy,</li> <li>- drzwi muszą być zaopatrzone w co najmniej 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, zawias musi być wykonany w całości z metalu nieulegającego korozji. Nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie,</li> <li>- w miejscach połączeń przy użyciu wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty.</li> </ul>	
13.	<p data-bbox="279 1574 751 1606">Szafa z półkami i częścią ubraniową</p> <div data-bbox="413 1630 1031 2024" data-label="Image"> </div>	


**Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Wiśniew**

	<p>SZAFKA 2 pom. 101: podzielona na części, po lewej stronie: półki co 350mm szt. 7, po prawej stronie: od góry dwie półki, szafa ubraniowa z uchwytem poprzecznym na wieszaki; szerokość szafy 1000mm. Szafa zamykana na dwoje drzwi. Wysokość wynikowa, głęb. 550mm.</p> <p>SZAFKA 1 pom 15 II piętro: głęb. 550mm, wykonana z płyty, rozstaw półek ok. 350 mm, z pięcioma półkami, w drugiej części szafa ubraniowa, zamykana na dwoje drzwi, szerokość szafy 700mm. Wysokość wynikowa, ale identyczna z drugą szafą w pomieszczeniu.</p> <p>SZAFKA pom. 113: z drzwiami otwieranymi, podzielona na dwie części z półkami (szerokość 600mm) i część ubraniowa (szerokość 500mm) z drążkiem na wieszaki, rozstaw półek 350mm; głębokość szafy 450mm, wysokość szafy (nie większa niż 1900mm) - do ustalenia.</p> <p>SZAFKA 1 pom 110: podzielona na części, po lewej stronie półki co 350mm 7 szt., w części ubraniowej od góry dwie półki co 350mm, szafa ubraniowa z uchwytem poprzecznym na wieszaki; szerokość szafy 1000mm. Szafa zamykana na dwoje drzwi. Głębokość szafy 500mm. Wysokość szafy około 2600mm.</p> <p><b>Opis ogólny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wymiarach - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- konstrukcja z płyty o grubości 18mm,</li> <li>- płyta laminowana w kolorze CALVADOS lub pokrewne,</li> <li>- wykończenie PCV - wszystkie krawędzie oklejone PCV łącznie z bokami szaf z tyłu,</li> <li>- zamykana na podwójne drzwi z uchwytami w środkowej części do otwierania,</li> <li>- drzwi muszą mieć min 3 zawiasy,</li> <li>- uchwyt metalowy,</li> <li>- wysokość szafki (z uwzględnieniem cokolika, szerokości płyt pod półki),</li> <li>- plecy z płyty HDF w kolorze białym lub kolorze płyty – do uzgodnienia,</li> <li>- wszystkie krawędzie oklejone PCV lub ABS,</li> <li>- rozstaw półek około 330-350mm (na wysokość segregatora),</li> <li>- wysokość szafki wynikowa (z uwzględnieniem cokolika, szerokości płyt pod półki),</li> <li>- lokalizacja półek w szafce do regulacji,</li> <li>- cokół szafy musi być wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 8 cm,</li> <li>- w tylnej części szafa musi posiadać wycięcie na cokół,</li> <li>- drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus lub wpuszczane wchodzące między boki szafy,</li> <li>- drzwi powinny posiadać wmontowany zamek patentowy w połowie wysokości drzwi pod uchwytem z kompletem 3 kluczy,</li> <li>- drzwi muszą być zaopatrzone w co najmniej 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, zawias musi być wykonany w całości z metalu nieulegającego korozji. Nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie,</li> <li>- w miejscach połączeń przy użyciu wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty.</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
14.	Szafa z półkami z podwójnymi drzwiami i częścią ubraniową	


**Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Wiśniew**

	 <p>SZAFKA pom. 115: podzielona na części, po prawej stronie półki co ok. 33 cm 5 szt., w szafie od dołu półka o wysokości 51,2 cm, szafa ubraniowa z uchwytem poprzecznym na wieszaki; szerokość szafy 160cm. Szafa zamykana na troje drzwi (dwoje w części półkowej, jedno w części ubraniowej). Głębokość szafy 45 cm. Wysokość szafy około 203 cm.</p> <p><b>Opis ogólny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wymiarach - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- konstrukcja z płyty o grubości 18mm,</li> <li>- płyta laminowana w kolorze CALVADOS lub pokrewne,</li> <li>- wykończenie PCV,</li> <li>- zamykana na potrójne drzwi z uchwytem w środkowej części do otwierania,</li> <li>- uchwyt metalowy,</li> <li>- wysokość ok. 203 cm (z uwzględnieniem cokolika, szerokości płyt pod półki),</li> <li>- plecy z płyty HDF w kolorze białym lub kolorze płyty – do uzgodnienia,</li> <li>- wszystkie krawędzie oklejone PCV lub ABS,</li> <li>- rozstaw półek około 330-350mm (na wysokość segregatora),</li> <li>- lokalizacja półek w szafce do regulacji,</li> <li>- cokół szafy musi być wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 8 cm,</li> <li>- w tylnej części szafa musi posiadać wycięcie na cokół,</li> <li>- drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus lub wpuszczane wchodzące między boki szafy,</li> <li>- drzwi powinny posiadać wmontowany zamek patentowy w połowie wysokości drzwi pod uchwytem z kompletem 3 kluczy,</li> <li>- drzwi muszą być zaopatrzone w co najmniej 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, zawias musi być wykonany w całości z metalu nieulegającego korozji. Nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie,</li> <li>- w miejscach połączeń przy użyciu wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty.</li> </ul>	1
15.	<p>Szafa z półkami – regał biurowy pojedynczy z drzwiami otwieranymi</p>  <p>SZAFKA pom. 117: boki z płyty, tył zabudowany, drzwi otwierane grubość płyty ok. 18mm, 6 półek po wysokości w świetle 350mm, wysokość szafy wynikowa; długość 1200mm; głębokość szafy ok. 400mm.</p>	1

**Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Wiśniew**


	<p>SZAFKA 2 pom. 15 II piętro - 2 szt.: głęb. 400mm, wykonany z płyty, rozstaw półek ok. 350mm, z pięcioma półkami, zamykana na dwoje drzwi, szerokość szafy 700mm. Wysokość wynikowa, ale jednakowa z szafą zamówioną w pomieszczeniu (poz.13).</p> <p>SZAFKA pom. 120: z drzwiami otwieranymi o szer. ok. 600mm, tył zabudowany, 6 półek z rozstawem co ok. 350mm, wysokość szafy wynikowa; głęb. 420mm.</p> <p>SZAFKA pom. 113: z drzwiami otwieranymi o szer. ok. 60 cm, tył zabudowany, 6 półek z rozstawem co ok. 35 cm, wysokość szafy wynikowa ale jednakowa z szafą w pomieszczeniu (poz.13), głębokość szafy 450mm.</p> <p><b>Opis ogólny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wymiarach - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- konstrukcja z płyty o grubości 18mm,</li> <li>- płyta laminowana w kolorze CALVADOS lub pokrewne,</li> <li>- wykończenie PCV,</li> <li>- zamykana na podwójne drzwi z uchwytami w środkowej części do otwierania,</li> <li>- uchwyt metalowy,</li> <li>- wysokość szafki wynikowa (z uwzględnieniem cokolika, szerokości płyt pod półki),</li> <li>- plecy z płyty HDF w kolorze białym lub kolorze płyty – do uzgodnienia,</li> <li>- wszystkie krawędzie oklejone PCV lub ABS,</li> <li>- rozstaw półek około 330-350mm (na wysokość segregatora),</li> <li>- wysokość szafki wynikowa (z uwzględnieniem cokolika, szerokości płyt pod półki),</li> <li>- lokalizacja półek w szafce do regulacji,</li> <li>- cokół szafy musi być wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 8 cm,</li> <li>- w tylnej części szafa musi posiadać wycięcie na cokół,</li> <li>- drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus lub wpuszczane wchodzące między boki szafy,</li> <li>- drzwi powinny posiadać wmontowany zamek patentowy w połowie wysokości drzwi pod uchwytem z kompletem 3 kluczy,</li> <li>- drzwi muszą być zaopatrzone w co najmniej 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, zawias musi być wykonany w całości z metalu nieulegającego korozji. Nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie,</li> <li>- w miejscach połączeń przy użyciu wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty.</li> </ul>	<p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>
16.	<p>Szafa z półkami – regał biurowy podwójny z drzwiami otwieranymi</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>SZAFKA 1 pom. 118: boki z płyty, tył zabudowany, drzwi otwierane uchylne – ilość 4 sztuki, grubość płyty ok. 18mm, 6 półek po wysokości w świetle 350mm,</p>	<p>1</p>

**Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Wiśniew**

	<p>wysokość szafy wynikowa (nie więcej niż 250mm). Dwie jednakowe (o szerokości każda 800 mm) części połączone ze sobą na stałe; głębokość szafy 400mm.</p> <p><b>Opis ogólny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wymiarach - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- konstrukcja z płyty o grubości 18mm,</li> <li>- płyta laminowana w kolorze CALVADOS lub pokrewne,</li> <li>- wykończenie PCV,</li> <li>- zamykana na podwójne drzwi z uchwytami w środkowej części do otwierania,</li> <li>- drzwi muszą mieć min 3 zawiasy,</li> <li>- uchwyt metalowy,</li> <li>- wysokość szafki wynikowa (z uwzględnieniem cokolika, szerokości płyt pod półki),</li> <li>- plecy z płyty HDF w kolorze białym lub kolorze płyty – do uzgodnienia,</li> <li>- wszystkie krawędzie oklejone PCV lub ABS,</li> <li>- rozstaw półek około 330-350mm (na wysokość segregatora),</li> <li>- wysokość szafki wynikowa (z uwzględnieniem cokolika, szerokości płyt pod półki),</li> <li>- lokalizacja półek w szafce do regulacji,</li> <li>- cokół szafy musi być wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 8 cm,</li> <li>- w tylnej części szafa musi posiadać wycięcie na cokół,</li> <li>- drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus lub wpuszczane wchodzące między boki szafy,</li> <li>- drzwi powinny posiadać wmontowany zamek patentowy w połowie wysokości drzwi pod uchwytem z kompletem 3 kluczy,</li> <li>- drzwi muszą być zaopatrzone w co najmniej 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, zawias musi być wykonany w całości z metalu nieulegającego korozji. Nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie,</li> <li>- w miejscach połączeń za pomocą wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty.</li> </ul>	
17.	<p>Szafa z półkami – regał biurowy z drzwiami przesuwnymi (rys. poglądowy)</p>  <p>SZAFKA pom. 114: boki z płyty, tył zabudowany, drzwi przesuwne na całej szerokości szafy; grubość płyty 18mm, okucia i prowadnice szafy w macie, maksymalna wysokość szafy 2,30m. Jednakowe części połączone ze sobą na stałe; z półkami przeznaczona na przechowywanie dokumentów biurowych (typu segregatory) całkowita długość szafy do 4,2 m, głębokość szafy 450mm.</p> <p>SZAFKA 1 pom. 7 II piętro: głęb. 600mm, wykonany z płyty, boki z płyt, tył zabudowany, drzwi przesuwne na całej szerokości szafy, na dole po prawej stronie szuflada o max wysokości 700mm - z dnem z grubszej płyty; okucia i prowadnice szafy w macie, półki co 350mm, wysokość szafy około 2600mm, jednakowe części połączone ze sobą na stałe, długość szafy od ściany do ściany - 380cm.</p>	<p>1</p> <p>1</p>

Strona 15 z 16

**Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Wiśniew**

	<p>długość szafy 1000 mm, głębokość szafy 450mm, podzielona na części; ubraniowa i półkowa;</p> <p>SZAFKA 2 pom. 17 II piętro: boki z płyty, tył zabudowany, drzwi przesuwne na całej szerokości szafy; grubość płyty ok. 18mm, okucia i prowadnice szafy w macie, 7 półek po wysokości w świetle ok. 350mm, wysokość szafy wynikowa; trzy jednakowe (o szerokości każda 800 mm) części połączone ze sobą na stałe; całkowita długość szaf wynikowa, głębokość szafy 450mm; szafa podzielona na części w części ubraniowej szuflada o wysokości frontu ok. 330mm.</p> <p>SZAFKA 2 pom. 14 II piętro: tył zabudowany, boki z płyty, z półkami co 330mm, z częścią na odzież, trzy części połączone ze sobą na stałe (dług. 85/85/60); głębokość szafy 450mm; drzwi przesuwne na całej szerokości szafy, długość 230 cm, okucia i prowadnice szafy w macie</p> <p><b>Opis ogólny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wymiarach - zgodnie z zał. rysunkami,</li> <li>- konstrukcja z płyty o grubości 18mm,</li> <li>- płyta laminowana w kolorze CALVDOS typu pokrewne,</li> <li>- wykończenie PCV,</li> <li>- zamykana na drzwi przesuwne z okuciami w macie, ze szczotkami zabezpieczającymi od kurzenia się w szafie.</li> <li>- wysokość szafy wynikowa (z uwzględnieniem cokolika, szerokości płyt pod półki),</li> <li>- plecy z płyty HDF w kolorze białym lub kolorze płyty – do uzgodnienia,</li> <li>- wszystkie krawędzie oklejone PCV lub ABS,</li> <li>- rozstaw półek około 33-35 cm (na wysokość segregatora),</li> <li>- lokalizacja półek w szafce do regulacji, częściowo zamontowane na stałe</li> <li>- w miejscach połączeń przy użyciu wkrętów należy zastosować zaślepki w kolorze płyty.</li> </ul>	1
19.	<p><b>Szafa - witryna szklana</b></p>  <p>WITRYNA SZKLANA: boki, drzwi oraz tył ze szkła, maksymalna wysokość 2,40 m, głębokość 35 cm, szerokość 1,2 m.</p> <p><b>Opis ogólny:</b></p> <p>Szkielet witryny wykonany z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny mat. Płyta meblowa do dolnej i górnej części gabloty z płyty laminowanej gr 18 mm okleina ABS lub PCV gr 2 mm, szkło bezpieczne. Uszczelki i listwy przylukowe w kolorze profili aluminiowych, boki i plecy szklane połączone są z profilami aluminiowymi gumowymi uszczelkami. Półki położone powinny być na regulowanych podpórkach, witryna z regulatorem poziomu w podstawie mebla.</p>	1