

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223210-1 KONSTRUKCJE STALOWE

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU GŁÓWNYM LO Nr III im. WŁADYSŁAWA
BRONIEWSKIEGO
ADRES INWESTYCJI : ul. Henryka Sienkiewicz 67A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
INWESTOR : POWIAT OSTROWIECKI
ADRES INWESTORA : ul. Ilżyńska 37, 24-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BRANŻA : budowlana- konstrukcja

DATA OPRACOWANIA : 02.2024 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA; Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w kosztorysach i przedmiarach służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

WYKONAWCA:

NEOEnergetyka Sp. z o.o.
ul. Kleszczowa 15A, 02-485 Warszawa
NIP 522300499, REGON 364028730
KRS 0000609330

Data opracowania www.neoenergetyka.pl
02.2024 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDYNEK : INSTYTUT LOTNICTWA BUDYNEK S					
1	45111000-8	WYBURZENIA , ROZBIÓRKI			
1.1	KNR AT-17 0106-03 z. sz. 1.3.	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm - roboty z rusztowania lub pomostu 0,455*0,3+0,455*0,355*3+0,5*0,5+0,225*0,225*6+0,6*0,35*2+0,455*0,35*2+0,65*0,4+0,26*0,26*2	m ² m ²	 2,172	
				RAZEM	2,172
1.2	KNR AT-17 0106-04	Cięcie piłą diamentową stropów z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm 0,65*0,5*3+0,5*0,5*6+0,4*0,455*2+0,45*0,45*3+0,5*0,8*2+0,4*0,45+0,6*0,45+0,55*0,55*0,65*0,8	m ² m ²	 4,854	
				RAZEM	4,854
1.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km 4,854*0,4+2,172*0,5	m ³ m ³	 3,028	
				RAZEM	3,028
2	45223210-1	KONSTRUKCJE STALOWE			
2.1	KNR 2-05 0208-05 analogia	Konstrukcje podparć do 250 kg - podkonstrukcja pod centrale na kondygnacji poddasza montaż konstrukcji schodów z poz.+11.51 m w rejonie osi E-G/24-25, stal profilowa ST3SX, ST3SY 557,77/1000*1,08	t t	 0,602	
				RAZEM	0,602
2.2	KNR BC-02 0403-01 analogia	Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka ochronna na powierzchni stalowe - warstwa gruntująca, podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne montaż konstrukcji schodów z poz.+11.51 m w rejonie osi E-G/24-25, stal profilowa ST3SX, ST3SY 17,314	m ² m ²	 17,314	
				RAZEM	17,314
2.3	KNR BC-02 0403-02 analogia	Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka ochronna na powierzchni stalowe - warstwa wierzchnia montaż konstrukcji schodów z poz.+11.51 m w rejonie osi E-G/24-25, stal profilowa ST3SX, ST3SY (0,12+0,11+0,12+0,096)*18,2*2+0,3*0,3*6*2	m ² m ²	 17,314	
				RAZEM	17,314
2.4	KNR 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe na stropie, podlewka betonowa pod BL 300 x 300 x 15 montaż konstrukcji schodów z poz.+11.51 m w rejonie osi E-G/24-25, stal profilowa ST3SX, ST3SY 0,5*0,5*0,1*6	m ³ m ³	 0,150	
				RAZEM	0,150
2.5		Dozbrojenie otworów szerszych niż 30 cm w ścianach, prętami min. fi 4,5mm zgodnie z projektem konstrukcji 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000