


PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 2055W - ULICA LEŚNA
W ŁOSICACH POLEGAJĄCA NA WYKONANIU SCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+000 do km 0+428 Obmiar: 0,428 km	km	0,43	
				RAZEM	0,43
2	D-10.01.06	Założenie rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach teletechnicznych pod ścieżką pieszo-rowerową wraz z robotami ziemnymi Obmiar: $2 \times 3,50 = 7,00$ m	m	7,00	
				RAZEM	7,00
3	D-01.02.04	Rozbiórka betonowej kostki brukowej na zjazdach Obmiar: $163,75 \text{ m}^2$	m^2	163,75	
				RAZEM	163,75
2 ROBOTY ZIEMNE					
4	D-02.01.00 D-04.01.01	Wykonanie koryta o śr. głębokości 30 cm na całej szerokości projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej z odwozem gruntu na odległość do 2 km od km 0+000 do km 0+428 $428,00 \times 3,00 \times 0,30 = 385,20 \text{ m}^3$ Obmiar: $385,20 \text{ m}^3$	m^3	385,20	
				RAZEM	385,20
3 PODBUDOWA					
5	D-04.04.02	Warstwa odcinająca z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o gr. 10 cm po zagęszczeniu na ścieżce pieszo-rowerowej Obmiar: $(428,00 \times 3,00) - \text{zjazdy } 294,50 \text{ m}^2 = 989,50 \text{ m}^2$	m^2	989,50	
				RAZEM	989,50
6	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C8/10 o gr. 10 cm po zagęszczeniu na ścieżce pieszo-rowerowej Obmiar: $(428,00 \times 3,00) - \text{zjazdy } 294,50 \text{ m}^2 = 989,50 \text{ m}^2$	m^2	989,50	
				RAZEM	989,50
7	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm po zagęszczeniu na zjazdach Obmiar: zjazdy - $294,50 \text{ m}^2$	m^2	294,50	
				RAZEM	294,50
8	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C8/10 o grubości 20 cm po zagęszczeniu na zjazdach Obmiar: zjazdy - $294,50 \text{ m}^2$	m^2	294,50	
				RAZEM	294,50
4 NAWIERZCHNIA					
9	D-08.03.01	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 100x30x8 na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 od km 0+000 do km 0+428 Obmiar: 428,00 m	m	428,00	
				RAZEM	428,00
10	D-05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4-5 cm od km 0+000 do km 0+428 Obmiar: $428,00 \times 3,00 = 1284,00 \text{ m}^2$	m^2	1 284,00	
				RAZEM	1284,00

5 OZNAKOWANIE				
11	D-07.01.00	Oznakowanie poziome grubowarstwowe ścieżki pieszo-rowerowej znakami P-23 i P-26 Obmiar: 22.00 m ²	m ²	22,00
			RAZEM	22,00
12	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 70 mm osadzone w fundamencie z betonu C 12/15 Obmiar: 3.00 szt.	szt	3,00
			RAZEM	3,00
13	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - grupy A i C Obmiar: 5.00 szt.	szt	5,00
			RAZEM	5,00
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14	D-06.01.01	Plantowanie z humusowaniem i obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm Obmiar: 332,00 x 0,50 = 166.00 m ²	m ²	166,00
			RAZEM	166,00
15	D-03.06.00	Regulacja wysokościowa studzienek telefonicznych Obmiar: 6,00 szt.	szt.	6,00
			RAZEM	6,00
16	D-03.06.00	Regulacja wysokościowa studzienek na kanale sanitarnym Obmiar: 8,00 szt.	szt.	8,00
			RAZEM	8,00

STAROSTA

 Janusz Kobyliński