

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMIZA OSP BIAŁOBRZEGI INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
1	45311100-1	POMIESZCZENIE GARAŻOWE+MAGAZYNEK			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-03 d.1. 1134-02 1	Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych 4+2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 4-03 d.1. 1124-02 1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 2+2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-03 d.1. 1122-02 1	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3+3	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR-W 4- d.1. 01 0210- 1 05 analogia	Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żuźłowego 75,3	m m	 75,300	
				RAZEM	75,300
5	KNR 4-03 d.1. 1116-03 1	Demontaż przewodów wtyczkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 10,0*2+4,20*3+2,50*5+4,2*2+3,1*3+2,5*5	m m	 75,300	
				RAZEM	75,300
6	KNR-W 4- d.1. 01 1306- 1 01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2		ROBOTY REMONTOWE			
7	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami 75,3	m m	 75,300	
				RAZEM	75,300
8	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 54,865	m ² m ²	 54,865	
				RAZEM	54,865
9	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 144,70	m ² m ²	 144,700	
				RAZEM	144,700
10	KNR 3 d.2 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 1,90	m ² m ²	 1,900	
				RAZEM	1,900
11	KNR-W 5- d.2 08 0307- 03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR-W 5- d.2 08 0309- 09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR-W 5- d.2 08 0309- 05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
		6+3	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
14	KNR-W 5- d.2 08 0210- 02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych brzdach na podłożu innym niż beton	m		
		75,30	m	75,300	
				RAZEM	75,300
15	KNR-W 5- d.2 08 0516- 08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -3x40W - przelotowych	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR 4-03 d.2 0602-03 analogia	Wymiana opraw LED- kinkietów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-03 d.2 0608-09	Wymiana świetlówek LED w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) świetłówkowych zamkniętych	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
18	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
19	KNNR 5 d.2 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000