

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust.1 oraz ust. 2 pkt 2), art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) w związku § 3 ust. 1 pkt. 69 lit. c) oraz d) a także § 3 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59a, 00-849 Warszawa reprezentowane przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Bartosik ul. S. Wojciechowskiego 37/4, 02-495 Warszawa z dnia 03.04.2023 r. (data wpływu 04.04.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Nurzec poprzez przebudowę budowli piętrzącej w km 38+713 (rzeka Nurzec)”- **Wójt Gminy Brańsk**

- I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Nurzec poprzez przebudowę budowli piętrzącej w km 38+713 (rzeka Nurzec)” mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych nr: 240/6, 240/8, 241/3, 241/4, 241/5, 242, 243/3, 244/1, 245/1, 247/1, 248/1, 278/1, 279/11, 279/12, 280/2, 281/1, 282/1, 717, 771/1 położonych w obrębie nr 0044 Mień, gmina Brańsk
- II. Określa warunki i wymagania korzystania ze środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia:
 1. Należy ograniczyć do minimum teren zajęty pod realizację przedsięwzięcia;
 2. Wszystkie prace w korycie należy prowadzić z zachowaniem ciągłości hydrologicznej ciek;
 3. Prace w ramach przedsięwzięcia należy prowadzić w możliwie krótkich okresach czasowych, podczas występowania stanów niskich w korycie rzeki, a w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji prac wysokiego stanu wód, należy przerwać prace i odpowiednio zabezpieczyć teren budowy;
 4. Należy zapewnić stały nadzór przyrodniczy w czasie realizacji robót, w tym nadzór specjalistyczny ichtiologa podczas prowadzenia prac w korycie ciek;
 5. Prace w ramach przedsięwzięcia nie powinny być realizowane jednocześnie na obiektach bezpośrednio sąsiadujących, w celu minimalizacji potencjalnych negatywnych skumulowanych oddziaływań na stan wód;

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji inwestycji nadmiernego zmętnienia wody w cieku, należy wstrzymać prace i zastosować działania zmierzające do ograniczenia zmętnienia;
7. Do realizacji prac należy wykorzystać tylko maszyny i urządzenia w należyтым stanie technicznym, a miejsca ich tankowania i postoju zabezpieczyć tak, aby nie było możliwe zanieczyszczenie wód oraz gleby substancjami ropopochodnymi;
8. Należy zapewnić dostęp do sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych (szczególnie ropopochodnych);
9. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia przyległy teren należy uporządkować i przywrócić do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 04.04.2023 r. do Urzędu Gminy Brańsk wpłynął wniosek inwestora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Żelazna 59a, 00-849 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Bartosik ul. S. Wojciechowskiego 37/4, 02-495 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Nurzec poprzez przebudowę budowli piętrzącej w km 38+713 (rzeka Nurzec)” planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych nr: 240/6, 240/8, 241/3, 241/4, 241/5, 242, 243/3, 244/1, 245/1, 247/1, 248/1, 278/1, 279/11, 279/12, 280/2, 281/1, 282/1, 717, 771/1 położonych w obrębie nr 0044 Mień, gmina Brańsk. Do wniosku dołączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, której integracyjną część stanowi uzupełnienie przekazanie do tut. urzędu dnia 20.07.2023 r. plus wersja elektroniczna KIP. Kopię mapy ewidencyjne obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz zaznaczonym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa dla dyrektora RZGW. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem udzielonego pełnomocnictwa dla Zbigniewa Bartosika.

Z przedłożonych materiałów wynika, że wnioskowane przedsięwzięcie zalicza się do II grupy przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt. 69 lit. c) oraz d) a także § 3 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których sporządzenie raportu nie jest wymagane.

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony były zawiadamiane w trybie obwieszczeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń Urzędu

Gminy Brańsk, w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Mień, na terenie której planowana jest realizacja inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brańsk. Ponadto obwieszczenia były zamieszczane na stronie internetowej Gminy Brańsk. Na każdym etapie prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zapewniono udział stronom, które w trakcie postępowania nie wniosły uwag i zastrzeżeń odnośnie planowanej inwestycji.

Wójt Gminy Brańsk obwieszczeniem z dnia 19.04.2023 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających a także przedłużył termin załatwienia sprawy ze względu na konieczność przeprowadzenia czynności dotyczących przedmiotowego postępowania, a wykonywanych przez inne organy.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańsk zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr VIII/53.03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańsk (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 120, poz. 2229 ze zm.), zgodnie z którymi oznaczony jest symbolem RP, RZ posiada przeznaczenie pod tereny rolne: uprawy polowe oraz tereny rolne: łąki i pastwiska.

Organ wystąpił pismem znak sprawy: RI.6220.2.2023 z dnia 19.04.2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz pismem znak sprawy: RI.6220.2.2023 z dnia 19.04.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie pismem znak sprawy: RI.6220.2.2023 z dnia 19.04.2023 r. wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który zawiadomieniem znak sprawy: LU.RZŚ.0155.15.2023.CW z dnia 24.04.2023 r. (data wpływu: 27.04.2023 r.) przekazał zgodnie z właściwością do Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Następnie pismami znak sprawy: RI.6220.2.2023 z dnia 25.04.2023 r. organ prowadzący postępowanie przedłożył do organów wydających opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk.

Pismem znak: DOK-2.7750.49.2023 Id:1091096 z dnia 11.05.2023 r. (data wpływu: 15.05.2023 r.) Minister Infrastruktury wezwał do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji, którego dokonano pismem z dnia 16.05.2023 r., gdzie organ prowadzący postępowanie przesłał wpis i wyrys z MPZP. Również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie pismem z dnia 12.05.2023 przekazało Ministerstwu Infrastruktury do Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej przedmiotowy wypis i wypis.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem znak sprawy: WOOŚ.4220.184.2023.MR z dnia 27.04.2023 r. wyraził opinię, że dla powyższego

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Następnie pismem znak sprawy: WOOŚ.4220.184.2023.MR z dnia 31.07.2023 podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w postanowieniu znak sprawy: WOOŚ.4220.184.2023.MR z dnia 27.04.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim opinią Nr 24/O/NZ/2023 znak sprawy: NZ.7040.21.2023 z dnia 27.04.2023 r. stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Następnie pismem znak sprawy: NZ.7040.21.2023 r. z dnia 03.08.2023 r. (data wpływu: 04.08.2023 r.) podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii Nr 24/O/NZ/2023.

Minister Infrastruktury znak pisma: DOK-2.7750.49.2023 Id:1091096 z dnia 01.06.2023 r. (data wpływu: 07.06.2023 r.) wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wójt Gminy Brańsk pismem z dnia 16.06.2023 r. wezwał pełnomocnika Inwestora do przedłożenia wymaganych uzupełnień. Pełnomocnik Inwestora przedłożył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia dnia 20.07.2023 r., które Wójt Gminy Brańsk pismem z dnia 25.07.2023 r. przesłał do Ministerstwa Infrastruktury. Następnie w dniu 18.08.2023 pismem znak: DOK-2.7750.49.2023 Id:1091096 z dnia 11.08.2023 r. Minister Infrastruktury zawiadomił organ prowadzący postępowanie o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 06.10.2023 r. Następnie postanowieniem znak pisma DOK-2.7750.49.2023 Id:1091096 z dnia 03.10.2023 r. (data wpływu: 09.10.2023 r.) Minister Infrastruktury stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Ze względu na wydłużającą się procedurę związaną z koniecznością uzyskania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnień warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia od Ministra Infrastruktury, Wójt Gminy Brańsk poprzez obwieszczenie z dnia 03.07.2023 r. zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 04 sierpnia 2023 r., następnie ze względu na powyższe poprzez kolejne obwieszczenie z dnia 03.08.2023 termin załatwienia sprawy został przedłużony do dnia 04 września 2023 r. oraz obwieszczeniem z dnia 31.08.2023 termin został ponownie przedłużony do dnia 04.11.2023 r.

Obwieszczeniem z dnia 17.10.2023 r. organ administracji publicznej zawiadomił strony postępowania, że akta sprawy dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostały skompletowane. Poinformował o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami. Jednocześnie przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia 04 grudnia 2023 r. co wynikało z zawiadomienia stron o zebraniu materiału dowodowego i zakończenia postępowania poprzez obwieszczenie, wyznaczając termin na zapoznanie się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz składanie uwag i zastrzeżeń przed wydaniem decyzji.

Z dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia w odniesieniu do art., 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, że:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy jazu koźłowego w km 38+713 rzeki Nurzec w miejscowości Mień, gmina Brańsk, województwo podlaskie polegającej na rozebraniu istniejącej konstrukcji i wykonaniu nowej. Zadaniem przedmiotowego jazu jest piętrzenie i retencjonowanie wody w korycie rzeki, stabilizacja poziomu zwierciadła wody w korycie rzeki, stabilizacja poziomu zwierciadła wody w obrębie jej koryta oraz nawadnianie przyległych użytków zielonych w okresie niskich stanów wody.

Planowane działania będą prowadzone w obrębie rzeki Nurzec i działek bezpośrednio przyległych do jej koryta. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie działek nr geod: 240/6, 240/8, 241/3, 241/4, 241/5, 242, 243/3, 244/1, 245/1, 247/1, 248/1, 278/1, 279/11, 279/12, 280/2, 281/1, 282/1, 717, 771/1 z obrębu nr 0044 Mień

W miejsce jazu koźłowego projektuje się wykonanie jazu żelbetonowego, wyposażonego w zamknięcia mechaniczne stalowe- zasuwę. Projektowany jaz wyposażony będzie w przepławkę dla ryb umożliwiającą migrację wzdłuż koryta rzeki ichtiofaunie i innym organizmom wodnym bytującym w rzece Nurzec. Dno i skarpy i poniżej jazu zostaną umocnione płytami betonowymi wylewanymi na miejscu. W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie remont istniejącego brodu położonego bezpośrednio poniżej jazu oraz zabudowa wyrw brzegów poniżej brodu.

Wykonanie nowego jazu, spełniającego wymagania obecnie obowiązujących przepisów, zdecydowanie zwiększy poziom bezpieczeństwa dla obsługi obiektu, umożliwi sprawne manewrowanie zamknięciami. Zamknięcia zasuwowe dają większą możliwość kontroli piętrzenia od zamknięć szandorowych.

W ramach przebudowy jazu planuje się:

- rozebranie istniejącej konstrukcji jazu, w tym:
 - żelbetonowej płyty dennej o długości 8,4 m i szerokości 18,2 m;
 - żelbetonowych płyt na skarpach o długości 8,4 m i szerokości 5 m;
 - 6 koźłów stalowych zakotwiczonych w progu i płycie dennej, wysokość koźłów 3 m;
 - Kładki roboczej szerokości 0,6 m z pomostem z desek;
 - Umocnień koryta (dna skarp) z płyt betonowych na długości 5,6 m powyżej jazu, 12 m poniżej jazu;
- wymianę zamknięć szandorowych na zamknięcie mechaniczne stalowe – zasuwę,
- wykonanie umocnień dna i skarp rzeki z płyt betonowych na długości 6 m powyżej jazu oraz 12 m poniżej jazu.
- budowę kładki roboczej o szerokości 1 m,
- budowę przepławki dla ryb o charakterze technicznym – przepławka komorowa,
- remont brodu poprzez wymianę uszkodzonych płyt i wyrównanie nawierzchni.

Parametry techniczne jazu po przebudowie:

Budowla hydrotechniczna charakteryzować się będzie następującymi parametrami:

- światło jazu 4 x 4 m,
- długość konstrukcji jazu wzdłuż koryta cieku około 15m,
- szerokość konstrukcji wraz ze skrzydłami około 30 m,
- maksymalna wysokość ścian przyczółków od dna cieku około 3 m,
- szerokość kładki: 1 m,
- wysokość piętrzenia 1,98 m,
- rzędna progu 118,36 m n.p.m.

Parametry techniczne projektowanej przepławki komorowej:

- wydatek przepławki ok. 0,08 m³/s
- szerokość komór 1.2 m,
- minimalna długość komór ok. 2 m,
- różnica poziomu wody między sąsiadującymi komorami ok. 0,10 m,
- wymiary przesmyków w przegrodach komór 0,3 m x 0,3 m,
- prędkość wody przepływającej przez przesmyk 0,9 m/s.
- całkowita długość przepławki ok. 110 m.

Projektowane umocnienie koryta rzeki:

- ok. 6 m powyżej jazu,
- ok. 12 m poniżej jazu.

Odcinek rzeki objęty zabudową wyrw –długość ok. 60 m,

Remont brodu – powierzchnia 250 m²,

Długość umocnień koryta rzeki związanych z umocnieniem stanowiska dolnego i górnego budowli, wykonaniem jazu, remontem brodu i zabudową wyrw, wyniesie ok. 100 m.

Projektowane obiekty tymczasowe:

- dwie grodze ziemne wykonane w korycie rzeki poniżej i powyżej budowanych jazów wysokość ok. 3m. długość ok. 30 m,
- kanał obiegowy długość ok. 220 m, szerokość ok. 25 m(kanał ziemny umocniony faszyną).

W trakcie prowadzenia prac budowanych nie nastąpi trwała zmiana stosunków wodnych. Ciągłość przepływu w rzece Nurzec zostanie utrzymana. Obniżenie wód gruntowych będzie chwilowe, nie będzie miało charakteru trwałego. Wszystkie materiały stosowane do przebudowy jazu będą posiadały stosowne atesty oraz deklaracje zgodności i będą dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wykonawca robót zapewni szczególną dbałość o należyty stan techniczny sprzętu, celem ochrony gatunków i wód przed zanieczyszczeniem związkami ropopochodnymi.

Według KIP do wykonania przebudowy jazu konieczne będzie zaangażowanie sprzętu ciężkiego. Podczas wykonywania robót budowlanych wystąpią emisje hałasu i wibracji spowodowane pracą maszyn i pojazdów. Wpływ inwestycji na środowisko w trakcie budowy będzie lokalny i krótkotrwały o ograniczonym zasięgu. Uciążliwości wynikające z prowadzonych prac będą ulegać zanikaniu w związku z postępującymi pracami budowlanymi i ustaną po ich zakończeniu. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia będą

prowadzone w porze dziennej, kiedy hałas jest najmniej uciążliwy dla otoczenia. Zostanie ograniczona do minimum jałowa praca silników pojazdów i maszyn wykorzystywanych podczas realizacji przedsięwzięcia.

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w odległości co najmniej 20 m do koryta cieków, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed przedostawaniem się wycieków paliwa i płynów eksploatacyjnych do ziemi i wód. Ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach (np. typu TOI-TOI) i wywożone do oczyszczalni ścieków. Baza magazynowa i bytowo-sprzętowa zostanie zlikwidowana po zakończeniu prac, a teren przywrócony do stanu zbliżonego do pierwotnego.

Powstające w trakcie realizacji inwestycji odpady zakwalifikowane jako odpady komunalne, będą zbierane w specjalnie do tego celu przygotowanych kontenerach. Kontenery będą zlokalizowane na utwardzonym placu budowy. Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji będą na bieżąco wywożone przez odpowiednie służby.

Część wydobytego gruntu zostanie wykorzystana do budowy gródz ziemnych przegradzających koryto rzeki na czas budowy, część zostanie złożona na odkład wzdłuż wykopów. Po zakończeniu prac związanych z realizacją konstrukcji jazu, grunt zostanie ponownie wykorzystany do zasypiania kanału ulgi oraz wykonania grobli kierunkowej.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska

Na odcinku pomiędzy miejscowościami Wyszonki-Błonie, Mień i Karp tereny po obu brzegach rzeki użytkowane są rolniczo, jako łąki kośne, które zdecydowanie dominują w krajobrazie. Dolina rzeki jest płaska i szeroka. Koryto rzeki zostało w przeszłości uregulowane i zabudowane licznymi budowlami hydrotechnicznymi. W zagłębieniach terenu zachowały się lokalne starorzecza wypełnione wodą, które wskazują na zmienność ukształtowania koryta rzeki w przeszłości. Dolina rzeki jest zmeliorowana, z siecią rowów nawadniających. Łąki w dolinie są regularnie wykaszane i użytkowane. Miejscami w obrębie obszarów występują zadrzewienia mające postać pojedynczych kęp drzew wokół starorzeczy, a także wzdłuż cieków i rowów.

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000 r. str. 1, - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdział 15 t. 5, str. 275 ze zm.) zwanej dalej „RDW”, inwestor zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia powinien mieć na względzie osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy Prawo wodne.

Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze dorzecza Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze następującej jednej jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitej części wód podziemnej (JCWPd).

PLRW20001626714673 Nurzec od Nurczyka do Siennicy, typ Rz_org-rzeka w dolinie o dużym udziale torfowisk, naturalna część wód o złym stanie ogólnym (umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny – brak danych), monitorowania. Celem środowiskowym jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot azotanowy]; pozostałe wskaźniki-II klasa jakości), dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona. JCWP nie stanowi obszaru przeznaczonego do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Dla danej JCWP ustanowiono odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych zgodnie z:

- art. 4.4 RDW-odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, fosforany. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych-brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawieniach działań).
- art. 4.5 RDW-odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP z zakresie wskaźników: azot azotanowy. Odstępstwo uzasadniono ze względu na występujące presje, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych, a zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokajania tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze jednolitej części wód podziemnej (JCWPd) o kodzie PLGW200055. Zgodnie z IIapgw zarówno stan chemiczny jak i stan ilościowy tej części wód jest dobry a ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. Wskazana JCWPd jest wyznaczona jako część przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Dla ww. części wód nie ustanowiono derogacji z art. 4.4 i 4.5 RDW.

Przed rozpoczęciem robót oraz w ich trakcie będzie kontrolowany teren budowy pod kątem obecności zwierząt i umożliwienia im ucieczki lub przeniesienia ich poza teren budowy w bezpieczne dla nich miejsce. Przeniesienie gatunków prowadzone będzie pod nadzorem przyrodniczym. Podczas prowadzenia prac wykopy zostaną zabezpieczone przed wpadaniem i uwięzieniem w nich drobnych zwierząt. Termin, lokalizację i sposób wykonania zabezpieczeń doprecyzuje nadzór przyrodniczy. Przed zasypianiem wykopów przy udziale nadzoru przyrodniczego sprawdzone zostanie dno pod kątem obecności w nich zwierząt, a w przypadku stwierdzenia będą one ewakuowane poza teren budowy. Wszelkie prace będą prowadzone w taki sposób, by nie dewastować gleby i roślinności zarówno w korycie rzeki jak i wzdłuż jej brzegów.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2.

W czasie eksploatacji inwestycji przedmiotowe obiekty nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. Nie będą emitowały żadnych zanieczyszczeń, ścieków oraz nie będą źródłem ponadnormatywnego hałasu. Hałas emitowany będzie jedynie sporadycznie przez pojazdy dojeżdżające do obiektów w ramach prac konserwacyjnych remontów.

Analiza materiału dowodowego wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, w tym również przy: istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach wodno-błotnych, na obszarach wybrzeży, na obszarach górskich lub leśnych, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Analizowany obszar zlokalizowany jest poza formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację ryzyko znaczącego wpływu na przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 nie występuje. Na terenie przedsięwzięcia brak jest wydzielonych stanowisk ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie korytarza ekologicznego Dolina Narwi-Puszcza Mielnicka Zachodni KPn-23E. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie dojdzie do zaburzenia ciągłości korytarza ekologicznych. Projektowany jaz wyposażony będzie w przepławkę dla ryb umożliwiającą migrację organizmom wodnym bytującym w rzece Nurzec.

Oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania).

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać trwale na elementy biologiczne, fizykochemiczne i hydromorfologiczne wód powierzchniowych oraz stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych. Analizując specyfikę przedsięwzięcia, charakter i skalę prognozowanych oddziaływań oraz czas ich trwania, należy stwierdzić, iż nie będą one powodować zagrożenia w realizacji celów środowiskowych ustalonych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, których dotyczy przedsięwzięcie. Zakres prac nie wiąże się z trwałym pogorszeniem wskaźników jakości wód, w tym z trwałym zwiększeniem ilości zawiesin i pogorszeniem warunków tlenowych, ma na celu zatrzymanie odpływu wód co można uznać za działania pozytywne.

Przedsięwzięcie nie ma wpływu na elementy chemiczne charakteryzujące występowanie substancji szkodliwych dla środowiska – nie generuje żadnych zanieczyszczeń odprowadzanych do wód.

W związku z wypełnieniem przez Inwestora wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy złożenie wniosku może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona decyzja, otrzymali przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Brańsk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Z up. WÓJTA
Monika Falkowska
Zastępca WÓJTA

Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59a, 00-849 Warszawa;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin;
4. Gmina Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk;
5. Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa;
6. Sołtys wsi Mień (celem podania do publicznej wiadomości i wywieszenia na tablicy ogłoszeń);
7. a/a.

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok,
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim ul. Białowieska 28, 17-100 Bielsk Podlaski.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy jazu kozłowego w km 38+713 rzeki Nurzec w miejscowości Mień, gmina Brańsk, województwo podlaskie polegającej na rozebraniu istniejącej konstrukcji i wykonaniu nowej. Zadaniem przedmiotowego jazu jest piętrzenie i retencjonowanie wody w korycie rzeki, stabilizacja poziomu zwierciadła wody w korycie rzeki, stabilizacja poziomu zwierciadła wody w obrębie jej koryta oraz nawadnianie przyległych użytków zielonych w okresie niskich stanów wody.

Planowane działania będą prowadzone w obrębie rzeki Nurzec i działek bezpośrednio przyległych do jej koryta. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie działek nr geod: 240/6, 240/8, 241/3, 241/4, 241/5, 242, 243/3, 244/1, 245/1, 247/1, 248/1, 278/1, 279/11, 279/12, 280/2, 281/1, 282/1, 717, 771/1 z obrębu nr 0044 Mień

W miejsce jazu kozłowego projektuje się wykonanie jazu żelbetonowego, wyposażonego w zamknięcia mechaniczne stalowe- zasuw. Projektowany jaz wyposażony będzie w przepławkę dla ryb umożliwiającą migrację wzdłuż koryta rzeki ichtiofaunie i innym organizmom wodnym bytującym w rzece Nurzec. Dno i skarpy i poniżej jazu zostaną umocnione płytami betonowymi wylewanymi na miejscu. W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie remont istniejącego brodu położonego bezpośrednio poniżej jazu oraz zabudowa wyrw brzegów poniżej brodu.

Wykonanie nowego jazu, spełniającego wymagania obecnie obowiązujących przepisów, zdecydowanie zwiększy poziom bezpieczeństwa dla obsługi obiektu, umożliwi sprawne manewrowanie zamknięciami. Zamknięcia zasuwowe dają większą możliwość kontroli piętrzenia od zamknięć szandorowych.

W ramach przebudowy jazu planuje się:

- rozebranie istniejącej konstrukcji jazu, w tym:
 - żelbetonowej płyty dennej o długości 8,4 m i szerokości 18,2 m;
 - żelbetonowych płyt na skarpach o długości 8,4 m i szerokości 5 m;
 - 6 kozłów stalowych zakotwiczonych w progu i płycie dennej, wysokość kozłów 3 m;
 - Kładki roboczej szerokości 0,6 m z pomostem z desek;
 - Umocnień koryta (dna skarp) z płyt betonowych na długości 5,6 m powyżej jazu, 12 m poniżej jazu;
- wymianę zamknięć szandorowych na zamknięcia mechaniczne stalowe – zasuw,
- wykonanie umocnień dna i skarp rzeki z płyt betonowych na długości 6 m powyżej jazu oraz 12 m poniżej jazu.
- budowę kładki roboczej o szerokości 1 m,

- budowę przepławki dla ryb o charakterze technicznym – przepławka komorowa,
- remont brodu poprzez wymianę uszkodzonych płyt i wyrównanie nawierzchni.

Paramenty techniczne jazu po przebudowie:

Budowla hydrotechniczna charakteryzować się będzie następującymi parametrami:

- światło jazu 4 x 4 m,
- długość konstrukcji jazu wzdłuż koryta cieku około 15m,
- szerokość konstrukcji wraz ze skrzydłami około 30 m,
- maksymalna wysokość ścian przyczółków od dna cieku około 3 m,
- szerokość kładki: 1 m,
- wysokość piętrzenia 1,98 m,
- rzędna progu 118,36 m n.p.m.

Parametry techniczne projektowanej przepławki komorowej:

- wydatek przepławki ok. 0,08 m³/s
- szerokość komór 1.2 m,
- minimalna długość komór ok. 2 m,
- różnica poziomu wody między sąsiadującymi komorami ok. 0,10 m,
- wymiary przesmyków w przegrodach komór 0,3 m x 0,3 m,
- prędkość wody przepływającej przez przesmyk 0,9 m/s.
- całkowita długość przepławki ok. 110 m.

Projektowane umocnienie koryta rzeki:

- ok. 6 m powyżej jazu,
- ok. 12 m poniżej jazu.

Odcinek rzeki objęty zabudową wyrw –długość ok. 60 m,

Remont brodu – powierzchnia 250 m²,

Długość umocnień koryta rzeki związanych z umocnieniem stanowiska dolnego i górnego budowli, wykonaniem jazu, remontem brodu i zabudową wyrw, wyniesie ok. 100 m.

Projektowane obiekty tymczasowe:

- dwie grodze ziemne wykonane w korycie rzeki poniżej i powyżej budowanych jazów wysokość ok. 3m. długość ok. 30 m,
- kanał obiegowy długość ok. 220 m, szerokość ok. 25 m(kanał ziemny umocniony faszyną).

W trakcie prowadzenia prac budowanych nie nastąpi trwała zmiana stosunków wodnych. Ciągłość przepływu w rzece Nurzec zostanie utrzymana. Obniżenie wód gruntowych będzie chwilowe, nie będzie miało charakteru trwałego. Wszystkie materiały stosowane do przebudowy jazu będą posiadały stosowne atesty oraz deklaracje zgodności i będą dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wykonawca robót zapewni szczególną dbałość o należyty stan techniczny sprzętu, celem ochrony gatunków i wód przed zanieczyszczeniem związkami ropopochodnymi.

Według KIP do wykonania przebudowy jazu konieczne będzie zaangażowanie sprzętu ciężkiego Podczas wykonywania robót budowlanych wystąpią emisje hałasu i wibracji

spowodowane pracą maszyn i pojazdów. Wpływ inwestycji na środowisko w trakcie budowy będzie lokalny i krótkotrwały o ograniczonym zasięgu. Uciążliwości wynikające z prowadzonych prac będą ulegać zanikaniu w związku z postępującymi pracami budowlanymi i ustaną po ich zakończeniu. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia będą prowadzone w porze dziennej, kiedy hałas jest najmniej uciążliwy dla otoczenia. Zostanie ograniczona do minimum jałowa praca silników pojazdów i maszyn wykorzystywanych podczas realizacji przedsięwzięcia.

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w odległości co najmniej 20 m do koryta cieków, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed przedostawaniem się wycieków paliwa i płynów eksploatacyjnych do ziemi i wód. Ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach (np. typu TOI-TOI) i wywożone do oczyszczalni ścieków. Baza magazynowa i bytowo-sprzętowa zostanie zlikwidowana po zakończeniu prac, a teren przywrócony do stanu zbliżonego do pierwotnego.

Powstające w trakcie realizacji inwestycji odpady zakwalifikowane jako odpady komunalne, będą zbierane w specjalne do tego celu przygotowanych kontenerach. Kontenery będą zlokalizowane na utwardzonym placu budowy. Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji będą na bieżąco wywożone przez odpowiednie służby.

Część wydobytego gruntu zostanie wykorzystana do budowy gródz ziemnych przegradzających koryto rzeki na czas budowy, część zostanie złożona na odkład wzdłuż wykopów. Po zakończeniu prac związanych z realizacją konstrukcji jazu, grunt zostanie ponownie wykorzystany do zasypiania kanału ulgi oraz wykonania grobli kierunkowej.

Z up. WÓJTA
Monika Falkowska
Zastępca WÓJTA