
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ W TŁUSZCZU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 1A WRAZ Z
ADRES INWESTYCJI: UL.KOŚCIELNA 1A TŁUSZCZ
NAZWA INWESTORA: POWIAT WOŁOMIŃSKI
ADRES INWESTORA: UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3 05-200 WOŁOMIN

BRANŻE: SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Łukasz Nejman

DATA OPRACOWANIA: 29.06.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1					
2		Instalacja wod.kan. roboty demontażowe			
1 d.2	KNR 4-02 0132-01 ST 3	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.2	KNR 4-02 0235-06 ST 3	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.2	KNR 4-02 0235-08 ST 3	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.2	KNR 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		poz.25 + poz.26 + poz.27 + poz.41 + poz.42	m	38,000	
				RAZEM	38,000
5 d.2	KNR 4-02 0230-07 ST 3	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	KNR 4-02 0133-02 ST 3	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9 d.2	KNR-W 4-02 0121-03	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
3		Instalacja wod-kan.- roboty montażowe			
10 d.3	KNR 19-01 0116-01	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku	m3		
		5,8	m3	5,800	
				RAZEM	5,800
11 d.3	KNR 19-01 0116-03	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku - zasypanie wykopów z ubiciem	m3		
		poz.10	m3	5,800	
				RAZEM	5,800
12 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym- umywalka dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.3	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm-bateria umywalkowa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 2-15 0224-01 analogia	Montaż ustępów pojedynczych wraz z deską	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-01 analogia	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie- stelaz	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0202-01 analogia	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna- przycisk przycisk splukujący Slim kol. chrom	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.3	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm- wpust podłogowy 15x15cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.3	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	KNR 2-15 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.3	KNR 2-15 0201-02 analogia	Montaż rurociągów kanalizacyjnych o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
22 d.3	KNR 2-15 0201-03 analogia	Montaż rurociągów kanalizacyjnych o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
23 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej .		
		2	podej .	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej .		
		1	podej .	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	KNR 0-13 0129-01	Rurociągi o śr. 20 mm-zw	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
26 d.3	KNR 0-13 0129-02	Rurociągi o śr. 25 mm- zw	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.3	KNR 0-13 0130-01	Rurociągi o śr. 20 mm-cw	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
28 d.3	KNR 4-01 0208-03 ST 3	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.3	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.3	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
31 d.3	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
32 d.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
33 d.3	KNR 4-01 0108-20 ST 3	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
34 d.3	KNR 0-34 0108-02	Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm gr. 13 mm (J)	m		
		poz.25 + poz.26 + poz.27	m	17,000	
				RAZEM	17,000
35 d.3	KNR 0-35 0134-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		poz.25 + poz.26 + poz.27	m	17,000	
				RAZEM	17,000
36 d.3	KNR 0-35 0134-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		poz.25 + poz.26 + poz.27	m	17,000	
				RAZEM	17,000
4		Instalacja c.o.			
37 d.4	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
38 d.4	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
39 d.4	KNR-W 4-02 0507-01 analogia	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		9,8	m	9,800	
				RAZEM	9,800
40 d.4	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.4	KNR 0-13 0129-01	Rurociągi o śr. 20 mm	m		
		10,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
42 d.4	KNR 0-13 0129-02	Rurociągi o śr. 25 mm	m		
		10,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
43 d.4	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- grzejniki CV 22x600x1400	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.4	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- grzejniki CV 22x600x1000	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.4	KNR-W 2-15 0418-05 analogia	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- grzejniki drabinkowe 600x1500 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.4	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd z.		
		4	urząd z.	4,000	
				RAZEM	4,000
47 d.4	KNR INSTAL 0308-02	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr. nom. 15 mm w instalacji c.o.	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
48 d.4	KNR INSTAL 0309-08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
49 d.4	KNR INSTAL 0309-02	Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
50 d.4	KNR-W 2-15 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prób a		
		4	prób a	4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.4	KNR 0-34 0108-02	Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami gr. 13 mm (J)	m		
		poz.41 + poz.42	m	21,000	
				RAZEM	21,000