

nazwa i adres jednostki projektowej:

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE

Piotrkowice, ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

rodzaj dokumentacji:

powiat kielecki

województwo świętokrzyskie

zadanie:

NTP: 655-112-02-00

REGON: 290775785

tel.: 517 190 616

fax: 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl

www.prostaprojekt.pl

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie”



PROJEKT BUDOWALNY

TOM III - ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

adres i kategoria obiektu
zamierzenie budowlane:

adres: Warszawska, Kunów, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, woj. Świętokrzyskie
kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVIII

jednostka i obręb ewidencyjny,
nr działek:

jednostka ewid.: 260705_4 Obręb: 0001 Kunów-Miasto
działki nr: wg Tomu I str. 2 Projektu Zagospodarowania Terenu

nazwa i adres Inwestora:

Powiat Ostrowiecki – Zarząd Powiatu
ul. Ilżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Załącznik Nr 4 do decyzji o pozwoleniu na budowę
WydZIAŁ Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
nr decyzji
znak: AB.6740.70.2023.RB
z dnia 22.06.2023 r.

Z up. Starosty Ostrowieckiego
NACZELNIK WYDZIAŁU
Architektury i Budownictwa

Lukasz Smyła

Układ dokumentacji

TOM I Projekt zagospodarowania terenu

TOM II Projekt architektoniczno-budowlany:

TOM IIa Projekt architektoniczno-budowlany – branża drogowa

TOM IIb Projekt architektoniczno-budowlany – branża sanitarna, kanalizacja deszczowa

TOM IIc Projekt architektoniczno-budowlany – branża sanitarna, sieć wodno-kanalizacyjna

TOM IId Projekt architektoniczno-budowlany – branża sanitarna, gaz

TOM IIe Projekt architektoniczno-budowlany – branża elektryczna, oświetlenie

TOM III Projekt architektoniczno-budowlany – branża mostowa w zakresie rozbioru istniejącej i budowa nowej kładki

TOM IIg Projekt architektoniczno-budowlany – branża mostowa w zakresie rozbudowy istniejącego mostu

TOM III Załączniki do Projektu Budowlanego

Zespół projektowy:

l.p.	branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień, specjalność	data	podpis
1	drogowa	projektował	mgr inż. Paweł Nepelski	SWK/0050/POOD/11 drogowa	02.2023	<i>[Podpis]</i>
2	drogowa	sprawdził	mgr inż. Anna Świdorska-Łakomiec	SWK/0098/PWBD/18 drogowa	02.2023	<i>[Podpis]</i>
3	drogowa	opracował	mgr inż. Roksana Nowak		02.2023	<i>[Podpis]</i>



Spis załączników:

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
2. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Kunów znak: SO.6220.2.2022.JM z dnia 16.09.2022 r.
3. Protokół GK-II.6630.148.2022 narady koordynacyjnej z dnia 05.10.2022
4. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.ZUZ.4.4210.361.2022.MW z dnia 03.02.2023 r.
5. Pismo Orange Polska znak: TTISIKU-51542/21/RM z dnia 01.02.2022 r. dot. wolnych zasobów do zaspokojenia zapotrzebowania na dostęp do usług szerokopasmowych.
6. Warunki techniczne Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie znak: IGP.720.21.2022.BG z dnia 15.04.2022 r. dot. oświetlenia ulicznego.
7. Warunki techniczne Polskiej Spółki Gazownictwa PSGKI.ZMSZ.763.027.2.22 z dnia 09.05.2022 r. dot. gazociągu
8. Warunki techniczne ZGKM znak: 461/2022 z dnia 12.08.2022 r. dot. wodociągu.
9. Uzgodnienie geometrii skrzyżowania z DK9 przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach znak: O/KI.Z-3.4204.6.1.2022.MK z dnia 26.09.2022 r.
10. Uzgodnienie przebudowy sieci wodociągowej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów znak: IGP.7013.75.2023.BG z dnia 02.03.2023 r.
11. Zatwierdzenie organizacji ruchu przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad znak: O.Ki.Z-2.4080.75.2022.pl z dnia 09.08.2022 r.
12. Zatwierdzenie organizacji ruchu przez Starostę Ostrowieckiego znak: IR.V.7121.270.2022 z dnia 29.08.2022 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA („BIOZ”)

1) ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Kolejność wykonywania prac:

- roboty przygotowawcze;
- roboty rozbiórkowe: frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozbiórka chodnika, rozbiórka podbudowy z kruszywa, rozbiórka znaków, ogrodzenia, infrastruktury przeznaczonej do demontażu (materiały pozyskane przy rozbiórkach odwieźć na miejsce składowania zgodne z obowiązującymi przepisami lub przewidzieć do ponownego wbudowania);
- roboty ziemne: niwelacja terenu, wykopy;
- budowa sieci uzbrojenia terenu
- profilowanie oraz zagęszczenie koryta jezdni i zjazdów;
- rozbudowa mostu, budowa kładki
- wykonanie dolnych warstw konstrukcji jezdni i poboczy i zjazdów;
- wykonanie górnych warstw nawierzchni;
- roboty wykończeniowe.

2) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Teren przeznaczony pod Inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości Kunów, w gminie Kunów, w powiecie ostrowieckim, w województwie Świętokrzyskim i obejmuje drogę powiatową nr 1606T.


Rejon inwestycji to teren zabudowy szeregowej. Ukształtowanie powierzchni jest płaskie.

W pasie drogowym projektowanej drogi powiatowej zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:

- sieć elektroenergetyczna naziemna i podziemna;
- oświetlenie uliczne;
- sieć teletechniczna podziemna;
- sieć kanalizacji deszczowej;
- sieć wodociągowa;
- sieć kanalizacji sanitarnej;
- sieć gazowa.

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót:



- roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników;
- praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP pracowników, wyznaczyć przejścia i przejazdy alternatywne;
- głębokie wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów i przeszkolenie BHP pracowników;
- praca w pobliżu sieci uzbrojenia terenu.

4) PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

5) INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

W celu zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych.

6) ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Obszar robót powinien być oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

PROJEKTANT

mgr inż. Paweł Nepelski
upr. bud. nr SWK/0050/P00D/11

.....
Podpis projektanta

Kunów, dnia 16.09.2022 r.


Znak: SO.6220.2.2022.JM

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 oraz z 2022 r. poz. 1071) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Ostrowieckiego zs. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Nepelskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa mostu oraz budowa kładki nad rzeką Kamienną w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784” na działkach oznaczonych nr 1267/4, 1267/10, 1267/8, 1276, 1283, 1944, 1943, 1940, 896/19, 1317, 834/9, 239, 754/4, 1414/1, 1414/2, 936, 1271/3, 1923/1, 1272/1, 1958, 1976, 1306, 1268/8, 896/16 – obręb Kunów,

o r z e k a m:

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa mostu oraz budowa kładki nad rzeką Kamienną w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784” na działkach oznaczonych nr 1267/4, 1267/10, 1267/8, 1276, 1283, 1944, 1943, 1940, 896/19, 1317, 834/9, 239, 754/4, 1414/1, 1414/2, 936, 1271/3, 1923/1, 1272/1, 1958, 1976, 1306, 1268/8, 896/16 – obręb Kunów, realizowanego przez Powiat Ostrowiecki zs. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Określam warunki i wymagania oraz nakładam obowiązek nw. działań:
 - 1) W trakcie realizacji inwestycji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
 - 2) Teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw, a także miejsce obsługi sprzętu i pojazdów należy wyrównać; zaplecze budowy wyposażać w system odprowadzania deszczówki.
 - 3) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
 - 4) Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania.

- 
- 5) Wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być wyścielone materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym.
 - 6) Teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.
 - 7) Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
 - 8) Odpadowe masy roślinne (np. części zielone, korę, gałęzie, korzenie) zagospodarować w miejscu powstawania lub przekazywać do odzysku/unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
 - 9) Wodę na potrzeby technologiczne i socjalno-bytowe dowozić we własnym zakresie (np. beczkowozami) lub po uzgodnieniu pobierać z właściwego wodociągu.
 - 10) Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącej kanalizacji deszczowej.
 - 11) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni mostu i kładki zbierać do wpustów i sączków, a następnie kolektorami odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej.
 - 12) Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), systematycznie opróżnianych (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty.
 - 13) Prace prowadzić ze stanowisk brzegowych, nie dopuszcza się przepraw brodowych.
 - 14) Zabezpieczyć ciek przed zasypaniem lub zanieczyszczeniem (np. poprzez wykonanie grodzic ze szczelnych ścianek lub worków z piaskiem).
 - 15) Wszelkie prace prowadzić przy zachowaniu ciągłości przepływu wód; nie doprowadzić do zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w cieku oraz zmiany kierunków i prędkości przepływu wód.
 - 16) Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych.
 - 17) Czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym.
 - 18) Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
 - 19) Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.
 - 20) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
 - 21) Prace budowlane w korycie rzeki Kamiennej ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić poza okresem tarła, zasiedlającej cieki ichtiofauny oraz z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości przepływu nienaruszalnego wód w rzece.

- 22) Prace budowlane z wykorzystaniem sprzętu będącego źródłem emisji hałasu wykonywać w porze dziennej (6.00 do 22.00) od poniedziałku do soboty, unikać równoczesnej pracy wielu pojazdów i maszyn emitujących hałas do otoczenia i nie pozostawiać ich na jałowym biegu i minimalizować zbędne przejazdy.
- 23) Prace związane z wycinką drzew i krzewów prowadzić w okresie od 16 października do końca lutego tj. poza sezonem lęgowym większości gatunków ptaków; prowadzenie prac związanych z wycinką bez ograniczeń w zakresie terminów możliwe jest wyłącznie pod nadzorem przyrodniczym.
- 24) Drzewa i krzewy rosnące w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia, które nie zostały przeznaczone do usunięcia, na czas prowadzenia robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem np. poprzez odeskowanie pni drzew, przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni, a w razie potrzeby podlewanie. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gałęzi drzew, uszkodzenie zabezpieczyć odpowiednim środkiem ochronnym. Prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew wykonywać ręcznie i nie dopuszczać do przesuszenia gruntu. Pod koronami drzew, w obrębie strefy korzeniowej nie składować materiałów budowlanych ani ziemi z wykopów.
- 25) Eliminować zastoiska wody, sukcesywnie zasypywać wykopy związane z rozbudową drogi, a w przypadku konieczności pozostawienia otwartych, zabezpieczyć je np. przykryć siatką tak, aby uniemożliwić wpadanie do nich drobnych zwierząt oraz na bieżąco kontrolować przed zasypaniem pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku uwięzienia zwierząt w wykopach lub innych miejscach na terenie budowy, przenosić je w bezpieczne miejsce, na tereny sąsiednie o podobnych warunkach siedliskowych, niekolidujące z inwestycją.
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 16.03.2022 r. na wniosek Powiatu Ostrowieckiego zs. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Nepelskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa mostu oraz budowa kładki nad rzeką Kamienną w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784” na działkach oznaczonych nr 1267/4, 1267/10, 1267/8, 1276, 1283, 1944, 1943, 1940, 896/19, 1317, 834/9, 239, 754/4, 1414/1, 1414/2, 936, 1271/3, 1923/1, 1272/1, 1958, 1976, 1306, 1268/8, 896/16 – obręb Kunów.

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.).

Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedłożył wymagane dokumenty, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj.: kartę informacyjną przedsięwzięcia w wersji papierowej

i elektronicznej poświadczoną przez Starostę Ostrowieckiego kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie i mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej oraz pełnomocnictwo.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu. W oparciu o przedłożoną mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym terenem znajdującym się w odległości 100 m od granic terenu lokalizacji przedsięwzięcia, ustalono krąg stron postępowania, których liczba przekracza 10 i w związku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, o wszczęciu postępowania, a także o wystąpieniu do organów współdziałających, strony zostały zawiadomione w formie obwieszczenia z dnia 17.03.2022 r. podanego do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej [tut. Urzędu bip.kunow.pl](http://tut.Urzedu.bip.kunow.pl) w zakładce Ochrona środowiska, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz tablicy ogłoszeń przy ul. Warszawskiej w Kunowie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporządzenia, gdzie zostały wymienione drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Kunów jako organ właściwy do wydania decyzji wystąpił zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. i do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Radomiu o wydanie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Analizując wnioszek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami z dnia 20.04.2022 r., 08.07.2022 r., 21.07.2022 r. i 04.08.2022 r. przedłożonymi przez pełnomocnika wnioskodawcy oraz ustaleniami własnymi organu poczynionymi w fazie weryfikacji KIP w zakresie liczby i gatunków drzew rosnących w pasie drogi powiatowej, które będą wymagały usunięcia, pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem opinii wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (postanowienie znak: WOO-II.4220.119.2022.MK.4 z dnia 18.08.2022 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim (Opinia sanitarna NZ.9022.4.9.2022 z dnia 05.04.2022 r.) i z ramienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu (pismo znak: WA.ZZŚ.4.435.1.99.2022.JM z dnia 24.03.2022 r.), ustalono, co następuje:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę mostu, rozbiórkę istniejącej i budowę nowej kładki nad rzeką Kamienną oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 0656T – ul. Warszawska w Kunowie na odcinku o długości ok. 784 m od km 0+000 do km ok. 0+784 tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 do skrzyżowania z Placem Wolności i ul. Rudzką i będzie realizowane na działkach oznaczonych nr 1267/4, 1267/10, 1267/8, 1276, 1283, 1944, 1943, 1940, 896/19, 1317, 834/9, 239, 754/4, 1414/1, 1414/2, 936, 1271/3, 1923/1, 1272/1, 1958, 1976, 1306, 1268/8, 896/16 – obręb Kunów. Most i kładka zlokalizowane są w ciągu drogi powiatowej nr 0656T – ul. Warszawska w Kunowie, a ich rozbudowa i budowa są realizowane w ramach inwestycji: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784”.

Planowana rozbudowa jest związana z potrzebą poprawy stanu technicznego drogi powiatowej, mostu i kładki oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym ruchu pieszego i rowerowego.

Przedmiotowa droga posiada obecnie nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości ok. 6,0 do 6,5 m. Podlegająca rozbudowie droga będzie w całości przebiegać w obrębie istniejącego pasa drogowego. Nie jest planowane poszerzenie pasa drogowego.

Projektowane parametry techniczne drogi:

- klasa drogi - Z (zbiorcza),
- prędkość projektowa drogi – 40 km/h,

- spadek – daszkowy 2%.

W ramach rozbudowy drogi przewiduje się:

- wykonanie jezdni o szerokości ok. 6 m z poszerzeniem do ok. 6,6 m na odcinku od km ok. 0+080 do km ok. 0+153,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni tj. warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, warstwy podbudowy zasadniczej, warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
- wykonanie chodników na odcinkach: od mostu do skrzyżowania z ul. Łączną – chodnik o szerokości 2,0 m po prawej stronie jezdni, oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 2,0 m oraz od skrzyżowania z ul. Łączną do skrzyżowania z Placem Wolności i ul. Rudzką – obustronne chodniki o szerokości 2,0 m, bezpośrednio przy jezdni, oddzielone wyniesionym krawężnikiem,
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m oddzielonego od jezdni pasem zieleni na całym odcinku rozbudowywanej drogi, po jej lewej stronie.

Zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia (uzupełnienie z dnia 08.07.2022 r.) natężenie ruchu pojazdów kształtuje się na poziomie ok. 3640 pojazdów na dobę ze zdecydowaną przewagą ruchu osobowego.

Most na rzece Kamiennej w ciągu ulicy Warszawskiej został przeznaczony do rozbudowy ze względu na zły stan techniczny przęsła mostu. Jest to obiekt trzyprzęsłowy, o przęsłach o długości teoretycznej ok. 12,6 + 16,4 + 12,7 m. Konstrukcję nośną stanowią cztery stalowe, walcowane belki dwuteowe w rozstawie co 2,0 m. Pomost stanowi płyta żelbetowa zespolona z belkami. Belki stalowe opierają się na podporach za pomocą łożysk stalowych: ruchomych (wałkowych) na podporach P1, P2 i P4 oraz stałych na podporze P3 (filar od strony ronda). Podpory skrajne (P1 i P4) wykonane są z bloków kamiennych, natomiast podpory środkowe (filary P2 i P3) są ścianowe, żelbetowe. Zgodnie z KIP, filary są w dobrym stanie technicznym, wymagać będą jedynie drobnych napraw powierzchniowych i zabezpieczenia.

Istniejący most posiada parametry:

- długość płyty pomostu – ok. 42,4 m,
- szerokość pomostu mostu – 7,3 m,
- nośność mostu – 30 ton,
- szerokość jezdni ok. 6 m wraz z opaskami szerokości ok. 0,5 m.

Most po rozbudowie będzie posiadał parametry:

- długość płyty pomostu – ok. 42,4 m,
- szerokość pomostu mostu – 8,28 m,
- nośność mostu – 30 ton,
- szerokość jezdni ok. 6 m wraz z opaskami szerokości ok. 0,5 m.

W wyniku rozbudowy, światło poziome i pionowe mostu nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego i będzie wynosić: światło poziome – ok. 39,85 m, światło pionowe – ok. 4,0 m w przęśle zalewowym (skrajnym) od strony drogi krajowej nr 9, ok. 5,7 m w przęśle rzeczonym (środkowym) i ok. 4,7 m w przęśle zalewowym (skrajnym) od strony południowej.

Zakres prac związanych z rozbudową mostu obejmować będzie rozbiórkę istniejących przęsła mostu, wykonanie płyt przejściowych długości ok. 4 m i grubości min. 20 cm, wsporników na filarach dla oparcia belek stalowych na poszerzeniach przęsła oraz nowych ciosów podłożyskowych na przyczółkach i filarach, montaż konstrukcji stalowej z dwuteowników na łożyskach elastomerowych, wykonanie nowej płyty betonowej przęsła, montaż elementów odwodnienia (sączków i wpustów mostowych, krawężnikowych),

SPRZĘT
GOSPODARSTWA
KOMUNALNEGO

wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na całej szerokości płyty przęsła, osadzenie krawężników kamiennych kotwionych, montaż prefabrykowanych, polimerobetonowych desek gzymsowych, wykonanie kap chodnikowych, wykonanie nawierzchni bitumicznej na moście, wykonanie izolacjonawierzchni żywicznej na betonowych kapach chodnikowych, montaż bariero-poręczy mostowych oraz modułowych urządzeń dylatacyjnych, oczyszczenie powierzchni betonowych, kamiennych podpór i ścian oporowych, uzupełnienie spoin pomiędzy kamieniami/blokami kamiennymi (w razie potrzeby wykonanie wzmocnienia), zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych filarów. Rozbudowa mostu nie wiąże się z ingerencją w koryto rzeki Kamiennej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia do rozbiórki przeznaczono istniejącą kładkę znajdującą się po wschodniej stronie mostu. Jest to obiekt trzyprzęsłowy o przęsłach o długości ok. 11,7 m + 15,9 m + 10,2 m, z pomostem drewnianym. Konstrukcję nośną stanowią trzy stalowe, walcowane belki o przekroju ceowym o wysokości 400 mm w rozstawie co ok. 0,8 m, oparte na legarach drewnianych. Rozbiórka kładki polegać będzie na przecinaniu elementów drewnianych oraz demontażu belek stalowych. Planuje się wykonanie prac ze stanowisk brzegowych, natomiast w przypadku rozbiórki istniejącego filaru w korycie rzeki Kamiennej, planuje się ingerencję w koryto rzeki od strony południowej.

Istniejąca kładka posiada parametry:

- całkowita długość pomostu kładki – ok. 44,6 m,
- szerokość – ok. 1,8 m,
- szerokość chodnika – ok. 1,6 m (chodnik ograniczony stalowymi balustradami o wysokości 1,0 m).

Światło poziome istniejącej kładki wynosi ok. 39,55 m a światło pionowe ok. 4,55 m w przęśle zalewowym (skrajnym) od strony drogi krajowej nr 9, ok. 6,2 m w przęśle rzeczonym (środkowym) i ok. 5,25 m w przęśle zalewowym (skrajnym) od strony południowej.

Projektowana kładka również będzie się znajdować po wschodniej stronie mostu. Zakres prac związanych z budową kładki obejmować będzie wykonanie przyczółków i filarów projektowanej kładki w linii podpór istniejącego mostu, w tym filaru w korycie rzeki Kamiennej, montaż konstrukcji stalowej z dwuteowników, wykonanie płyty betonowej przęsła, montaż prefabrykowanych, polimerobetonowych desek gzymsowych, montaż elementów odwodnienia – wpustów mostowych, wykonanie izolacjonawierzchni żywicznej, montaż balustrad stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych filarów. Podpory kładki zostaną posadowione na palach wbijanych.

Budowa nowej kładki wiązać się będzie z czasową, krótkotrwałą ingerencją w koryto rzeki Kamiennej od strony południowej a od strony drogi krajowej nr 9 planuje się wykonanie prac ze stanowisk brzegowych.

Nowa kładka będzie posiadała parametry:

- całkowita długość pomostu kładki – ok. 44,6 m,
- szerokość pomostu kładki – ok. 3,88 m,
- szerokość chodnika – 3,0 m.

Światło poziome nowobudowanej kładki wyniesie ok. 39,85 m (tak jak w przypadku mostu), a światło pionowe – ok. 4,35 m w przęśle zalewowym (skrajnym) od strony drogi krajowej nr 9, ok. 6,0 m w przęśle rzeczonym (środkowym) i ok. 5,0 m w przęśle zalewowym (skrajnym od strony południowej).

Nie jest przewidywane prowadzenie prac związanych z reprofilacją, umocnieniem lub regulacją koryta rzeki Kamiennej. Istniejąca rzędna dna rzeki oraz jej spadek podłużny nie ulegnie zmianie.

Zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia, w ramach zamierzenia zaplanowano m. in.:

- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na całym rozbudowywanym odcinku drogi powiatowej polegającą na przełożeniu wpustów żelbetowych, studni, rur PP, PVC, PE,
- przebudowę sieci wodociągowej od km ok. 0+021 do km ok. 0+081, od km ok. 0+425 do km ok. 0+487 oraz od km ok. 0+620 do km ok. 0+782 drogi powiatowej nr 0656T polegającą na przepięciu istniejących przyłączy i zabezpieczeniu przejść poprzecznych pod jezdnią rurami osłonowymi,
- przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 200 od km ok. 0+022 do km ok. 0+070 drogi powiatowej nr 0656T.

W związku z realizacją przedsięwzięcia wystąpi konieczność usunięcia w pasie drogowym drzew gatunku klon zwyczajny, jarząb pospolity, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna oraz krzewów z gatunku berberys czerwony, forsycja pośrednia i żywotnik zachodni. Pod przęsłami mostu i kładki wystąpi konieczność usunięcia drzew i krzewów, aby umożliwić dostęp do obiektu.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Brak jest przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, nie zachodzi więc prawdopodobieństwo kumulowania się oddziaływań.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

W fazie realizacji przedsięwzięcia, w trakcie prowadzenia robót związanych z przebudową drogi, wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac materiały budowlane takie jak piasek, żwir, podsypka piaskowo-cementowa, tłuczeń kamienny, kruszywo łamane, beton cementowy, masa bitumiczna, kostka betonowa itp.

W związku z pracą maszyn budowlanych (koparki, dźwigi, ładowarki) oraz pojazdów dostarczających i przemieszczających materiały budowlane wystąpi zapotrzebowanie na paliwa płynne niezbędne do ich napędu.

Będzie wykorzystywana również energia elektryczna i woda, głównie do celów sanitarnych na potrzeby zatrudnionych pracowników.

W związku z eksploatacją drogi, wystąpi zapotrzebowanie na środki niezbędne do zimowego utrzymania drogi w ilościach zależnych od warunków atmosferycznych oraz w przypadku prac remontowych, na materiały podobne do używanych w trakcie budowy.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia związany z rozbudową istniejącego obiektu mostowego, budową nowej kładki w miejsce istniejącej (przy niewielkiej, krótkotrwałej ingerencji w koryto rzeki) oraz rozbudową drogi w obrębie istniejącego pasa drogowego, niewprowadzanie w związku z realizacją inwestycji obcych gatunków bądź gatunków

inwazyjnych, realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i funkcje pełnione w środowisku.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

W związku z realizacją przedsięwzięcia wystąpią okresowe uciążliwości spowodowane głównie wykonywaniem robót ziemnych i rozbiórkowych oraz pracą maszyn budowlanych i środków transportu dostarczających i przemieszczających materiały budowlane.

Będą to oddziaływania związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, wibracjami oraz z powstawaniem odpadów. Uciążliwości te będą miały charakter lokalny i ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

W trakcie prowadzonej rozbudowy drogi wystąpi konieczność okresowego zajęcia terenu w związku z potrzebą zorganizowania zaplecza budowy, miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz przechowywania maszyn budowlanych i sprzętu. Zaplecze budowy i bazy materiałowo-sprzętowe winny zostać zlokalizowane z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.

Zgodnie z deklaracją Inwestora, zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w odległości co najmniej 50 m od koryta rzeki Kamiennej oraz terenów chronionych akustycznie oraz poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie.

Materiały budowlane oraz preparaty i substancje stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, które ze względu na swój skład i właściwości mogą stanowić zagrożenie dla wód lub gleby, należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te winny zostać wyposażone w urządzenia lub środki umożliwiające niezwłoczne zebranie zanieczyszczeń (np. materiały sorbentowe), w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań.

Paliwa, oleje, smary należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz dostępem osób nieuprawnionych. Plac budowy oraz zaplecze budowy należy wyposażać w techniczne i chemiczne środki do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych (np. materiały sorbentowe), a pracowników należy przeszkolić w zakresie ich stosowania. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych należy je niezwłocznie zebrać przy użyciu sorbentów i przekazać do unieszkodliwienia.

Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeń oraz pojazdów budowlanych należy prowadzić na terenie specjalnie przygotowanych placów w obrębie zaplecza budowy. Możliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych poza ww. miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza należy minimalizować poprzez wykorzystywanie sprawnych urządzeń i środków transportu i niepozostawianie ich na jałowym biegu oraz eliminowanie zbędnych przejazdów. Teren prowadzenia prac należy

utrzymywać w stanie ograniczającym pylenie, a w przypadku długotrwałego braku opadów atmosferycznych i wietrznej pogody, stosować zraszanie. Transport materiałów i urobku ziemnego prowadzić z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg, z użyciem środków zabezpieczających przed pyleniem (przykrycie skrzyń samochodów). Masy bitumiczne należy transportować samochodami, w których skrzynia ładunkowa jest wyposażona w opończę ograniczającą emisję odorów asfaltów.

Uciążliwości akustyczne występujące podczas prowadzonych prac związanych z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych tj. samochody ciężarowe, koparki, spycharki, ładowarki, wibromłoty, ciągniki, maszyny i urządzenia do zagęszczenia gruntu, cięcia betonu i innych materiałów twardych będą minimalizowane poprzez prowadzenie prac w porze dziennej, w godz. od 6.00 do 22.00 (od poniedziałku do soboty). Należy unikać równoczesnej pracy wielu pojazdów i maszyn emitujących hałas do otoczenia. Niedopuszczalne jest pozostawianie ich na jałowym biegu.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem należy dbać o właściwą jakość i sprawność pojazdów, sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji przedsięwzięcia.

Na potrzeby zatrudnionych pracowników, zaplecze budowy należy wyposażyć w przenośne, szczelne sanitariaty, których zawartość będzie usuwana przez uprawniony podmiot i wywożona do oczyszczalni ścieków.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi konieczność wykonywania wykopów w związku z rozbudową drogi, mostu, przebudową infrastruktury technicznej a także rozbiórką istniejącej i budową nowej kładki. Zgodnie z KIP w ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się m. in.: przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na całym rozbudowywanym odcinku drogi powiatowej polegającą na przełożeniu wpustów żelbetowych, studni, rur PP, PVC i PE, przebudowę sieci wodociągowej od km ok. 0+021 do km ok. 0+081, od km ok. 0+425 do km ok. 0+487 oraz od km ok. 0+620 do km ok. 0+782 drogi powiatowej polegającą na przepięciu istniejących przyłączy, zabezpieczeniu przejść poprzecznych pod jezdnią rurami osłonowymi oraz przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia DN200 od km ok. 0+022 do km ok. 0+070 drogi powiatowej. Ww. prace będą wykonywane metodą wykopową. Zgodnie z dokumentacją sprawy, sieć kanalizacji deszczowej posadowiona zostanie na głębokości od ok. 2 m do ok. 6 m p.p.t., sieć wodociągowa na głębokości ok. 1,7 m p.p.t., natomiast sieć gazowa na głębokości poniżej 1,2 m p.p.t. W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą, roboty ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi przez właściwych zarządców.

Ewentualne niezanieczyszczone masy ziemne winny być w maksymalnym stopniu zagospodarowane na terenie inwestycji z zachowaniem wartości przyrodniczych i w sposób niepowodujący zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich a także z uwzględnieniem zasady, że gleba i ziemia używane do prac ziemnych powinny spełniać standardy jakości środowiska jak dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi. Niezagospodarowane w miejscu powstania masy ziemne należy przekazać uprawnionym podmiotom.

W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą, roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez właściwych zarządców.

Inwestor nie przewiduje konieczności odwadniania wykopów. W przypadku ewentualnej konieczności prowadzenia odwodnienia wykopów, wykonywane prace prowadzić należy w technologii zapobiegającej powstaniu leja depresji (np. z zastosowaniem ścianki szczelnej), a przed wprowadzaniem do wód powierzchniowych wody z odwodnienia należy podczyścić z zawiesiny. Wykonywane prace nie mogą powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Prace związane z wykonywaniem wykopów pod sieci podziemne oraz prace budowlane związane z rozbudową mostu i budową kładki należy prowadzić w okresach suchych, o niskim poziomie wód powierzchniowych/gruntowych.

W ramach inwestycji planuje się rozbiórkę całej kładki oraz wyposażenia mostu (balustrady, nawierzchnia). Roboty związane z rozbudową mostu zostaną wykonane ze stanowisk brzegowych, natomiast w przypadku rozbiórki i budowy nowej kładki przewiduje się ingerencję w koryto rzeki Kamiennej od strony południowej związaną z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego filaru kładki (P3) w linii filaru (P3) istniejącego mostu. Od strony drogi krajowej nr 9 planuje się wykonanie prac ze stanowisk brzegowych. Istniejąca rzędna dna rzeki oraz jej spadek podłużny nie ulegnie zmianie. Prace rozbiórkowe i budowlane w obrębie koryta rzeki prowadzone będą z zastosowaniem np. deskowania, ekranów osłonowych pod spodem mostu i kładki lub podwieszanej siatki o drobnych oczkach uniemożliwiającej przedostanie się gruzu i innych odpadów powstających w wyniku robót rozbiórkowych i budowlanych do koryta rzeki Kamiennej.

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.

W związku z realizacją przedsięwzięcia wystąpi konieczność wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym. Pod przęsłami mostu i kładki konieczne będzie usunięcie drzew i krzewów, aby umożliwić dostęp do obiektu.

Jak wynika z dokumentacji, w celu minimalizacji oddziaływania planowanej wycinki na środowisko przyrodnicze będzie ona prowadzona w okresie od 16 października do końca lutego tj. poza sezonem lęgowym większości gatunków ptaków. Prowadzenie prac związanych z wycinką bez ograniczeń w zakresie terminów możliwe jest wyłącznie pod nadzorem przyrodniczym.

Drzewa i krzewy rosnące w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia, które nie zostały przeznaczone do usunięcia, na czas prowadzenia robót zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem np. poprzez odeskowanie pni drzew, przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni, a w razie potrzeby podlewanie. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gałęzi drzew, uszkodzenie należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem ochronnym. Prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew należy wykonywać ręcznie i nie dopuszczać do przesuszenia gruntu. Pod koronami drzew, w obrębie strefy korzeniowej nie należy składować materiałów budowlanych ani ziemi z wykopów.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, dolina rzeki Kamiennej, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie może stanowić miejsce występowania płazów i gadów (traszka grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha paskówka, rzekotka drzewna) oraz małych zwierząt. Wśród ichtiofauny rzeki Kamiennej zidentyfikowano ryby z gatunku boleń, brzana, jaź, karaś pospolity, kleń, lin, miętus, pstrąg potokowy, sandacz, szczupak, świnka, jelec, karaś srebrzysty, leszcz, okoń, płoć i wzdręga. W dokumentacji wskazano, że mając na uwadze występowanie ww. gatunków ryb, prace rozbiórkowe i budowlane związane z wykonaniem filarów kładki w obrębie koryta rzeki prowadzone będą od początku sierpnia do 31 grudnia, tj. po zakończonym tarle ww. ryb oraz okresie godowym płazów. Prowadzenie prac poza tym okresem możliwe jest pod nadzorem przyrodniczym i według jego wskazań.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku gdy realizacja inwestycji wiązała się będzie z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunku objętego ochroną, wynikających z ustawy o ochronie przyrody, na odstąpienie od zakazów Inwestor jest obowiązany uzyskać odrębne zezwolenie.

W związku z możliwością występowania na terenie realizacji przedsięwzięcia płazów, gadów i drobnych ssaków, należy eliminować zastoiska wody stanowiące dogodne miejsca do zasiedlania ich przez płazy i inne organizmy. Wykopy związane z rozbudową drogi winny

być sukcesywnie zasypywane, a w przypadku konieczności pozostawienia otwartych, powinny zostać zabezpieczone np. przykryte siatką tak, aby uniemożliwić wpadanie do nich drobnych zwierząt oraz na bieżąco kontrolowane przed zasypaniem pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku uwięzienia zwierząt w wykopach lub innych miejscach na terenie budowy, należy przenosić je w bezpieczne miejsce odpowiednie dla danego gatunku, na tereny sąsiednie o podobnych warunkach siedliskowych, niekolidujące z inwestycją.

Inne działania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze, do zastosowania których zobowiązany jest Inwestor to wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających rzekę przed zasypaniem lub zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzącymi z prac rozbiórkowych i budowlanych, prowadzenie prac w obrębie rzeki w sposób niepowodujący zmian lub ograniczeń wielkości przepływów oraz zmiany kierunków i prędkości przepływu wód, zorganizowanie zaplecza budowy, bazy materiałowej oraz parkowania maszyn i sprzętu w odległości co najmniej 50 m od koryta rzeki, zachowanie pod mostem i kładką istniejących, naturalnych suchych pól o szerokości ok. 5 m od strony południowej i ok. 10 m od strony północnej.

Rozbudowa mostu i budowa nowej kładki nie będą się wiązały z koniecznością wykonywania umocnień koryta i brzegów rzeki zarówno pod mostem jak i poza nim. Podczas prac związanych z rozbiórką istniejącego filaru i wykonaniem filaru kładki (P3) w korycie rzeki Kamiennej, może wystąpić chwilowe zmętnienie wody i okresowy wzrost zawiesiny ogólnej. Jak wykazano w dokumentacji, nie wystąpi znaczące oddziaływanie na elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne rzeki.

W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie będzie oddziaływać głównie na klimat akustyczny, jakość powietrza oraz środowisko gruntowo-wodne.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również biorąc pod uwagę faktyczne zagospodarowanie terenu, przedmiotowa droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej. Zlokalizowana jest w sąsiedztwie terenów zabudowy chronionych akustycznie: terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolem MW oraz terenów usług publicznych oznaczonych symbolem UP, dla których ustalono dopuszczalne poziomy hałasu odpowiednio jak dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz domów opieki społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) wynoszą one odpowiednio 61 dB, 65 dB i 61 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej.

Natężenie ruchu pojazdów określono w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia na poziomie ok. 3640 poj./dobę z dominującym ruchem pojazdów osobowych. Z KIP wynika ponadto, że planowane jest zastosowanie warstwy ścieralnej z SMA 8S czyli tzw. „cichej nawierzchni”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uwzględniając wskazane powyżej natężenie ruchu oraz będące w posiadaniu tego organu obliczenia wykonane dla dróg o podobnym natężeniu ruchu oraz rodzaju i usytuowaniu przedsięwzięcia ocenił, że ruch pojazdów na przedmiotowej drodze nie powinien powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w ww. rozporządzeniu na terenach podlegających ochronie akustycznej, zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji. Na poprawę warunków akustycznych wpłynie dodatkowo budowa nowej nawierzchni drogi i mostu powodująca upłynnienie ruchu pojazdów.

Ww. Organ stwierdził również, że planowana inwestycja ze względu na natężenie i strukturę ruchu pojazdów na przedmiotowym odcinku rozbudowanej drogi powiatowej nie

będzie powodować ponadnormatywnej emisji substancji zanieczyszczających powietrze. Oceniono, że wielkości emisji na terenach znajdujących się poza pasem drogowym nie powinny przekroczyć standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031 ze zm.).

Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w założenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”, zgodnie z którym w celu poprawy jakości powietrza w strefach województwa świętokrzyskiego, dla redukcji emisji z transportu wyznaczone zostały działania naprawcze w ramach nadrzędnego celu długoterminowego, do których zaliczono m. in. przebudowę i modernizację dróg.

Ponieważ planowane zamierzenie ma na celu poprawę stanu nawierzchni drogi, stanu technicznego mostu i kładki a także poprawę płynności ruchu, jego realizacja wpłynie na zminimalizowanie oddziaływania przedmiotowej drogi na poszczególne komponenty środowiska, w tym na poprawę klimatu akustycznego i stanu jakości powietrza w sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia.

Eksploatacja drogi związana będzie również z koniecznością odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni jezdni powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącej kanalizacji deszczowej, zaś z powierzchni mostu i kładki systemem wpustów i sączków do kolektora a następnie do miejskiej kanalizacji deszczowej. Nie występuje konieczność wykonywania osadników i separatorów.

Zrealizowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmian w krajobrazie gdyż przedmiotowa droga, most i kładka stanowią część lokalnego krajobrazu, są w niego wpisane i jednocześnie same go kształtują. Podlegający rozbudowie odcinek drogi zostanie poprowadzony po istniejącym śladzie.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Ryzyko wystąpienia awarii na analizowanym terenie może być związane z poważną awarią w transporcie drogowym, niekontrolowanym wyciekiem przewożonych substancji niebezpiecznych, wyciekiem płynów eksploatacyjnych na skutek usterek technicznych pojazdów samochodowych albo maszyn budowlanych. Drogowy przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych regulują stosowne przepisy wprowadzające m. in. odpowiednie procedury i instrukcje bezpieczeństwa. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę stanu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa ruchu, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii.

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i rozpoczęcie implementacji do prawa polskiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach przeanalizował również adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian i stwierdził, że „wystąpi emisja do powietrza, m. in. gazów cieplarnianych w związku ze spalaniem paliwa w silnikach pojazdów i maszyn na etapie realizacji i eksploatacji. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami osuwisk (<http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/>). Rozbudowywany most i budowana kładka zlokalizowane są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (źródło:

https://wody.isok.gov.pl/imap_/kzgw/?gpmmap=gpMZP). Jak wynika z powyższych map, ww. obiekty położone są na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie. W przypadku powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 10 lat (Q 1%), głębokość wód powodziowych wyniesie od 2 m do 4 m. W stanie istniejącym i po rozbudowie światło poziome mostu wynosić będzie ok. 39,85 m, a światło pionowe ok. 4,0 m w przęśle zalewowym (skrajnym od strony m. Kunów). Światło poziome istniejącej kładki wynosi ok. 39,55 m, natomiast światło pionowe ok. 4,55 m w przęśle zalewowym (skrajnym) od strony drogi krajowej nr 9 i ok. 6,2 m w przęśle rzecznym (środkowym) i ok. 5,25 m w przęśle zalewowym (skrajnym od strony m. Kunów). Światło poziome nowobudowanej kładki wyniesie ok. 39,85 m, natomiast światło pionowe ok. 4,35 m w przęśle zalewowym (skrajnym) od strony drogi krajowej nr 9, ok. 6,0 m w przęśle rzecznym (środkowym) i ok. 5,0 m w przęśle zalewowym (skrajnym od strony m. Kunów). Zaplanowany w korycie rzeki Kamiennej filar kładki, wykonany zostanie w jednej linii z filarem mostu. Jak wynika z dokumentacji, biorąc pod uwagę wskazane powyżej światła mostu i projektowane światła kładki oraz przewidywane głębokości wód powodziowych na rzece Kamiennej w m. Kunów, w przypadku wystąpienia podwyższonych stanów zapewniony zostanie swobodny przepływ miodajny, bez spowodowania nadmiernego spiętrzenia wody w rzece i zatrzymywania zanieczyszczeń niesionych z prądem wody, np. gałęzi."

Przedsięwzięcie jest neutralne względem innych oddziaływań związanych z kłeskami żywiolowymi a jego wpływ na zmiany klimatu oceniono jako nieznaczny.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie

W fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów głównie z grupy 17 (zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów) tj. *Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)*. W związku z wycinką drzew i krzewów powstaną również odpady o kodzie 02 01 03 Odpadowa masa roślinna.

Będą również powstawały odpady takie jak: oleje odpadowe, odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne, ubrania ochronne oraz odpady komunalne.

Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia, które nie będą mogły zostać wykorzystane ponownie lub zagospodarowane w miejscu powstania należy magazynować w odpowiednio do tego przystosowanych miejscach w obrębie zaplecza budowy. Odpady winny być gromadzone w sposób selektywny. W tym celu należy zapewnić odpowiednią liczbę i rodzaj pojemników i kontenerów.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, odpady niebezpieczne należy magazynować selektywnie w szczelnych, zamkniętych pojemnikach odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji. Miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy zlokalizować na utwardzonym, szczelnym podłożu, zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych i dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca gromadzenia odpadów należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie lub neutralizację odpadów, w sytuacji ich przypadkowego wydostania się z pojemników. Rodzaje i ilości tych urządzeń lub środków należy dostosować do rodzaju i ilości magazynowanych odpadów. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych, zanieczyszczony grunt należy niezwłocznie i starannie zebrać i przekazać do unieszkodliwienia uprawnionemu podmiotowi.

Powstające na etapie budowy odpady należy sukcesywnie przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania

odpadami.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady pochodzące z remontów i utrzymania drogi głównie odpady o kodzie 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów oraz w trakcie prac remontowych odpady zbliżone do powstających w fazie realizacji przedsięwzięcia. Odpady te nie będą magazynowane na terenie przedsięwzięcia lecz na bieżąco zabierane przez firmy wykonujące prace, będące wytwórcami odpadów i przekazywane do unieszkodliwienia.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Główne oddziaływania na zdrowie ludzi zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia wynikają z emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz z hałasu generowanego w trakcie prac budowlanych oraz wskutek ruchu pojazdów.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi zostało przeanalizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w wydanej opinii sanitarnej znak: NZ.9022.4.9.2022 z dnia 05.04.2022 r., z której wynika, że w fazie realizacji przedsięwzięcia wystąpi tymczasowa, krótkotrwała emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (gazowe i pyłowe), emisja hałasu oraz powstawanie odpadów.

Źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego będą prace ziemno-budowlane prowadzone w trakcie przygotowywania podłoża, w wyniku czego powstanie zapylenie typu mineralnego. Wystąpi emisja niezorganizowana, trudna do oszacowania ze względu na to, że jej intensywność jest ściśle związana z warunkami pogodowymi (prędkość wiatru, nasłonecznienie, temperatura) i wilgotnością podłoża. Z kolei praca ciężkiego sprzętu drogowego będzie źródłem zanieczyszczenia powietrza spalinami. Wielkość emisji będzie zależna od ilości pracującego sprzętu. Emisję spalin będzie generował również ruch drogowy.

Stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń spełniających normy emisji zanieczyszczeń do powietrza, kontrolowanie stanu technicznego maszyn i pojazdów, prawidłowa eksploatacja i konserwacja sprzętu, unikanie jałowej pracy silników, opracowanie i wdrożenie takiego planu robót, aby zoptymalizować wykorzystanie sprzętu i środków transportu np. poprzez eliminowanie zbędnych przejazdów, zapobieganie nadmiernemu pyleniu podczas okresów suchych, umożliwi zminimalizowanie uciążliwości związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza w trakcie prowadzenia robót.

Prowadzone roboty rozbiórkowe i budowlane, praca sprzętu budowlanego i transportowego oraz ruch drogowy będą źródłem zakłócania klimatu akustycznego. Znaczący wzrost poziomu hałasu będzie spowodowany pracą ciężkiego sprzętu takiego jak koparki, ładowarki, walce, urządzenia nanoszące masę bitumiczną. Prace te będą prowadzone w porze dziennej. Hałas związany z tym etapem ze względu na krótki czas występowania oraz jego zmienność nie będzie stanowił poważniejszego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Opisane oddziaływania mają charakter przejściowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

Odpowiedni sposób zagospodarowania odpadów a także przyjęte rozwiązania techniczno-organizacyjne zminimalizują negatywny wpływ na zdrowie ludzi w fazie realizacji przedsięwzięcia.

W fazie eksploatacji będzie występować emisja gazowych zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, powstawać będą odpady i wystąpi potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

Z danych przedstawionych w karcie informacyjnej wynika, że eksploatacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia związanego z przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu. Poprawa stanu technicznego drogi poddawanej przebudowie, a co za tym idzie płynności ruchu, wpłynie pozytywnie na poziom emitowanych zanieczyszczeń do powietrza podczas eksploatacji drogi.

Biorąc pod uwagę dane zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz stanowiska organów opiniujących można stwierdzić, że nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na sąsiadujących z drogą terenach zabudowy chronionych akustycznie.

Na etapie eksploatacji przewiduje się powstawanie odpadów w związku z utrzymaniem pasa drogowego. Odpady te będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia i planowany sposób jego realizacji i eksploatacji, nie wystąpi zagrożenie dla zdrowia ludzi.

2. *Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego*

- a) Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:
- *obszarach wybrzeży i środowiska morskiego,*
 - *obszarach górskich* (miejscowość Kunów nie zalicza się do terenów podgórskich i górskich wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 13, poz. 104),
 - *obszarach leśnych,*
 - *obszarach stref ochronnych ujęć wód,*
 - *obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych* (najbliższy Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 420 Wierzbica – Ostrowiec zlokalizowany jest w odległości ok. 7,3 km od planowanego przedsięwzięcia),
 - *terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, nie koliduje z pomnikami przyrody,*
 - *obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,*
 - *obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne* (zgodnie z dyspozycją art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840), w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Miasta i Gminy Kunów),
 - *obszarach przylegających do jezior,*

- *obszarach uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.*
- b) Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na:
 - *obszarach wodno-blotnych* – inwestycja przecina rzekę Kamienna. W związku z powyższym zostały przewidziane działania mające na celu zabezpieczenie wód przed zanieczyszczeniem oraz minimalizujące wpływ na organizmy żyjące w rzece,
 - *obszarze o znacznej gęstości zaludnienia* – w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług publicznych, tj. tereny chronione akustycznie. Z przedłożonej dokumentacji oraz otrzymanych opinii wynika, że zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie istnieje zagrożenie przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na tych terenach,
 - *Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej*, w obrębie którego nałożono obowiązek prowadzenia działań w zakresie czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy określone w uchwale Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz. Urz. Woj. Św. z 2013 r., poz. 3309). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy określone w ww. uchwale nie dotyczą inwestycji celu publicznego, do których zalicza się analizowane przedsięwzięcie, gdyż zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) celem publicznym jest budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych dróg.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia i jego sposób realizacji z uwzględnieniem działań zapobiegawczych i minimalizujących wpływ przedsięwzięcia na środowisko określonych w niniejszej decyzji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wynika, że najbliższy obszar sieci ekologicznej Natura 2000 Wzgórza Kunowskie PLH260039 znajduje się w odległości ponad 500 m w kierunku zachodnim od końcowego odcinka rozbudowywanej drogi. Najbliższe siedlisko w obrębie ww. obszaru znajduje się w odległości ponad 650 m w kierunku zachodnim od ww. odcinka drogi i stanowi siedlisko przyrodnicze o kodzie 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny *Galio-Carpinetum* i *Tilio-Carpinetum*. Biorąc pod uwagę zakres inwestycji oraz planowane rozwiązania i działania minimalizujące, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie przewiduje znaczącego negatywnego na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególności na: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami.

Zgodnie z informacją zawartą w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, inwestycja nie jest usytuowana w granicach korytarza ekologicznego o randze krajowej. Najbliższy Korytarz Góry Świętokrzyskie i Dolina Wisły KPdC-3B znajduje się w odległości ponad 17 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu inwestycji. Rzeką Kamienna stanowi lokalny korytarz migracyjny. Na etapie prac rozbiórkowych i budowlanych kładki mogą wystąpić utrudnienia w migracji ichtiofauny. Prace w obrębie koryta mogą spowodować krótkotrwale pogorszenie stanu siedlisk poprzez okresowe zwiększenie ilości zawiesiny ogólnej. Będzie to oddziaływanie czasowe związane z etapem realizacji. Podczas prac nie wystąpi przerwanie ciągłości morfologicznej rzeki, a tym samym migracja zostanie zapewniona. Ponadto pod mostem i kładką znajdują się naturalne suche półki (terasy zalewowe) o szer. ok. 5 m od strony południowej i ok. 10 m od strony północnej (od strony

drogi krajowej nr 9). Rozbudowywana droga oraz most poprowadzone zostaną po istniejącym śladzie, bez znaczącej zmiany niwelety. Światło pionowe i poziome przesł kładki zostanie dostosowane do światła istniejącego mostu, tak aby nie powodować ograniczenia przepływu wód.

Na etapie eksploatacji ewentualne przemieszczanie się zwierząt odbywać się będzie tak jak dotychczas po powierzchni drogi lub po naturalnych półkach znajdujących się pod mostem i kładką.

W związku z powyższym nie przewiduje się, by inwestycja znacząco negatywnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze, w tym warunki migracji zwierząt.

Analizując wpływ przedsięwzięcia na wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe, właściwy organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wydanej opinii znak: WA.ZZŚ.4.435.1.99.2022.JM z dnia 24.03.2022 r. ocenił, że planowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Jest zlokalizowane na terenie:

- Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW2000102 zlokalizowanej w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, o powierzchni JCWPd 1509,70 km², RZGW w Warszawie.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: stan ilościowy – dobry, stan chemiczny – słaby, aktualny stan – słaby, cel stanu ilościowego – dobry stan ilościowy, cel stanu chemicznego – dobry stan chemiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Kamienna od Świśliny do Przepaści o kodzie RW200010234939, obszar dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej, długość JCW 23,13 km, powierzchnia JCW 51,58 km², RZGW w Warszawie.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: stan chemiczny – dobry, stan ekologiczny – słaby, aktualny stan – zły, cel stanu chemicznego – dobry stan chemiczny, cel stanu ekologicznego – dobry potencjał ekologiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

Organ opiniujący stwierdził również, że z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko, przewiduje się, że realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów zatwierdzonego Uchwałą Nr LVII/387/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Świąt. Nr 181, poz. 2124 ze zm.), działki na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia stanowią teren oznaczony symbolem KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych.

Zgodnie z miejscowym planem, obszar oddziaływania przedsięwzięcia stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW, tereny rolnicze oznaczone symbolem R, tereny zieleni parkowej oznaczone symbolem ZP, tereny usług komercyjnych oznaczone symbolem U oraz tereny usług publicznych oznaczone symbolem UP.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, organ właściwy do wydania decyzji nie bada zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niniejsza decyzja dotyczy obiektu mostowego znajdującego się w ciągu drogi publicznej, a rozbudowa mostu jest prowadzona w ramach inwestycji jaką jest rozbudowa drogi powiatowej.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu pasa drogowego i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

Występowanie uciążliwości związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza, hałasem i powstawaniem odpadów będzie miało miejsce głównie w okresie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych przedmiotowej drogi, mostu i kładki z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i środków transportu. W wyniku rozbudowy drogi i mostu nastąpi znacząca poprawa stanu technicznego obiektów, w szczególności nawierzchni, co przyczyni się do ograniczenia uciążliwości w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne ani inne komponenty środowiska.

Ponieważ nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska, nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w centralnej części kraju i ma lokalny zasięg oddziaływania, dlatego nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne na środowisko.

W toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Kunów uzyskał wymagane zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Radomiu, których treść uwzględnił w podjętym rozstrzygnięciu.

Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w postanowieniu znak: WOO-II.4220.119.2022.MK.4 z dnia 18.08.2022 r. nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podobne stanowisko zajął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim w wydanej opinii sanitarnej znak: NZ.9022.4.9.2022 z dnia 05.04.2022 r. analizując wpływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu po przeanalizowaniu wpływu przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne wyraził opinię (pismo znak: WA.ZZŚ.4.435.1.99.2022.JM z dnia 24.03.2022 r.), że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ organ Wód Polskich w swojej opinii wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, uwzględniono powyższe w sentencji decyzji.

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, strony postępowania zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w drodze obwieszczenia z dnia 22.08.2022 r. które zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Organu oraz przy ul. Warszawskiej w Kunowie w okresie od dnia 22.08.2022 r. do dnia 05.09.2022 r. oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu bip.kunow.pl w zakładce Ochrona środowiska w dniu 22.08.2022 r. Termin na dokonanie powyższych czynności przez strony upłynął z dniem 12.09.2022 r.

W toku postępowania strony nie wniosły żadnych uwag, żądań ani wniosków, nie skorzystały również z przysługującego im uprawnienia dotyczącego możliwości zapoznania się z zebraniem materiałem dowodowym.

W związku z wypełnieniem przez wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu specyfiki planowanego przedsięwzięcia w poszczególnych aspektach środowiskowych i stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości wniesienia odwołania od decyzji do organu II instancji oraz zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania z wyjątkiem oświadczenia obarczonego wadą prawną.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) nie pobrano opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Decyzja stała się ostateczna
i prawomocna z dniem

14.10.2022

Z. MB. BURMISTRZA

mgr Joanna Machula
INSPEKTOR



BURMISTRZ

mgr Lech Ładej

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Powiatu Ostrowieckiego
Pan Paweł Nepelski
Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT
ul. Hauke-Bosaka 1/209, 25-217 Kielce
2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego wykazu poprzez obwieszczenie
3. Aa.

3	Gmina Ćmielów		STACJA OSTROWIEC
4	Gmina Kunów		
5	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	nie dotyczy	Grzegorz Rogala 2022-09-29 08:15:08
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRZEMIONKI"		
7	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów	Nie dotyczy RE Staszów	Marek Słomka 2022-09-28 12:07:38
8	OSTROMECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA		
9	PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko - Kamienna	Realizację koordynować z planowaną przebudową sieci energetycznej. Wykonawca winien uzgodnić w RE Ostrowiec warunki prowadzenia prac w pobliżu urządzeń energetycznych.	Stanisław Raczyński 2022-10-04 14:38:04
10	Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o.		
11	Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	załącznik	Przemysław Marzec 2022-09-27 14:42:26
12	Orange Polska S. A.		

13	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach	Zastosować się do wydanych warunków technicznych na zabezpieczenie i przebudowę sieci gazowej. Roboty w obrębie sieci gazowej wykonać pod nadzorem Gazowni w Ostrowcu. O planowanym terminie prowadzenia prac Powiadomić Gazownię w Ostrowcu ul. Sandomierska 95 27-400 Ostrowiec Św.	Maciej Osiadło  2022-09-27 12:52:33
14	PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu Nadzór Wodny w Ostrowcu Świętokrzyskim	Inwestycję należy wykonać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 z późn. zm.): - M.in. zgodnie z art. 390 w/w ustawy lokalizowanie na obszarach szczególnego z- - M.in. zgodnie z art. 389 pkt 9 pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów. - M.in. zgodnie z art. 261 należy docelowo zawrzeć umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami.	Marta Lis 2022-09-29 13:59:20
15	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu		
16	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie		
17	Gmina Bałtów		
18	Gmina Bodzechów		
19	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach	w przypadku umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogi krajowej nr 9 Inwestor powinien uzyskać w GDDKiA-o/Kielce decyzję lokalizacyjną	Marta Mosiolek 2022-09-28 08:41:49
20	Netia S.A.	brak uwag	Alan Krulikowski 2022-09-28 11:35:54

21	GMINA WAŚNIÓW		
22	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski		
23	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.		
24	HYDROMA Sp. z o.o.		
25	PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu Nadzór Wodny w Starachowicach	Nie dotyczy obszaru działania NW Starachowice.	Ewelina Dąbek 2022-10-04 13:09:56

Zgodnie z art. 28b ust. 10 ustawy "W przypadku gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawily się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej".

Stanowiska uczestników narady zostały wyrażone osobiście poprzez moduł Internetowe narady koordynacyjnej Geoportalu Powiatu Ostrowieckiego, w związku z czym uznaje się spełnienie warunku wynikającego z w/w przepisu.

Zap. Starosty
Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej
mgr inż. Grzegorz Olszański
podpisany elektronicznie

Dokument
podpisany przez
Grzegorz
Olszański
Data: 2022.10.05
15:08:04 CEST

Sporządził: Kamil Skiba



STAROSTA
OSTROWECKI

2-110310
URZĄD MIASTA I GMINY
w Kuntowie
WPLYNIŁO
DNIA 24.06.2021
Ni ewidencji 64191/2021
Załącznik 0
Podpis

L. dz./ RM/ RS/ 3448/2021

UMiG Kunów
ul. Warszawska 45B,
27-415 Kunów

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Ostrowiec

Zastępca Dyrektora
Eugeniusz Karcz

Wydział Inwestycji OSK

TGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 20-346 Lublin, ul. Gałęziska 27A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. w Lublinie, KRS 00003943124, NIP: 546-25-03-855, REGON: 060652640, Kapitał zakładowy: 5 229 424,10 zł wpłacony w całości, Konto bankowe: Bank PPKO SA O/W Łódź, ul. Józefina 8B-2, 00-600 Warszawa, NIKO: 240 0016 **** COI DZ 55-54, www.pge-dystrybucja.pl



Orange Polska
Domena Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51, 31-510 Kraków
tel.: 12 614 65 00 www.hurt-orange.pl

Specjalistyczne Biuro
Inwestycyjno-Inżynierskie
PROSTA PROJEKT
u. Hauke Bosaka 1/209
25-217 Kielce

Kraków, 1 lutego 2022 r.

Numer pisma: TTISIKU-51542/21/RM

Temat: informacja o infrastrukturze teletechnicznej własności Orange Polska S.A. zlokalizowanej wzdłuż DP 0656T w miejscowości Kunów wzdłuż ul. Warszawskiej

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zapytanie z dnia 5.11.2021r w sprawie udzielenia informacji na temat istniejącej sieci teletechnicznej własności Orange zlokalizowanej wzdłuż DP 0656T w miejscowości Kunów wzdłuż ul. Warszawskiej informujemy, że w pasie wspomnianej ulicy posiadamy istniejącą linię światłowodową posiadającą wolne włókna pozwalające zaspokoić potrzeby istniejących mieszkańców dla świadczenia usług szerokopasmowych jak również posiadamy wielootworowa kanalizację teletechniczną.

Informujemy jednocześnie, że w najbliższym czasie nie planujemy prowadzenia zadań inwestycyjnych w w/w obszarze.

W przypadku prowadzenia prac projektowych, które zakresem wejdą w kolizję z istniejącą siecią własności Orange należy wystąpić o warunki techniczne na jej zabezpieczenie lub przebudowę.

W szczególności dotyczy to obiektu mostowego w którym ułożona jest przedmiotowa kanalizacja jak i całej ulicy Warszawskiej.

Powyższa informacja nie rodzi zobowiązań finansowych ze strony Orange Polska.

Z poważaniem

Robert Malinowski
Główny Specjalista
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Krakowie.

IGP.720.21.2022.BG

28.04.2022
STAROSTA
OSTROWIECKI
Kunów, dnia 15.04.2022 r.

Specjalistyczne Biuro
Inwestycyjno - Inżynierskie
PROSTA-PROJEKT
ul. Hauke Bosaka 1/209
27-217 Kielce

Dot. zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784”

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie, w odpowiedzi na wniosek znak: PP/22/P-OST/RN/355 z dnia 08.03.2022 r (data wpływu 09.03.2022 r.), dotyczący wydania warunków technicznych dla instalacji oświetlenia ulicznego informuje, iż zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim znak IR.III.033.619.2021 z dnia 28.10.2021 r. została Państwu przekazana dokumentacja projektowa budowy linii elektroenergetycznej nN wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi w obrębie ul. Warszawskiej (I i II etap) oraz projekt budowlany kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Warszawskiej w Kunowie, na której to podstawie zostały skutecznie zgłoszony w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Architektury i Budownictwa, zamiar budowy sieci dla obydwu zakresów. W załączeniu korespondencja w sprawie.

Kontakt: Beata Gierczak
Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
tel. 41-26-13-174 wew. 51, 667 920 003
e-mail: b.gierczak@kunow.pl

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Beata Gierczak

Otrzymują:

1. adresat

2. aa.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Seksja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel.: 15 833 61 20
faks: 15 833 61 25
zaklad.kielce@psgaz.pl

Specjalistyczne Biuro
Inwestycyjno Inżynierskie
Prosta Projekt
ul. gen. Józefa Hauke-Bosaka
1/209
25-217 Kielce

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKI.ZMSZ.763.027.2.22

Sandomierz, 09.05.2022 r.

WARUNKI TECHNICZNE

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie
od km 0+000 do km 0+784

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/Gmina / dzielnica: Kunów, woj. świętokrzyskie

Ulica / nr działki / inne określenia miejsca: ul. Warszawska, od km 0+000 do km 0+784

Jednostka eksploatująca: Gazownia w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750, PN-C-04753) E

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU

Ozn. odcinka	Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica
1 - 2	Gazociąg	n/c	DN 200	Stal	85	Kunów Warszawska
3 - 4	Gazociąg	n/c	DN 200	Stal	30	Kunów Warszawska
5 - 6	Przyłącze	n/c	DN 50	Stal	15	Kunów Warszawska

III. STAN DOCEŁOWY OBIEKTU

Ozn. odcinka	Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość orientacyjna [m]	Miejscowość Ulica
1 - 2	Gazociąg	n/c	dn 225	PE100 RC	100	Kunów Warszawska
3 - 4	Gazociąg	n/c	dn 225	PE100 / PE100 RC	40	Kunów Warszawska
5 - 6	Przyłącze	n/c	dn 63	PE100 RC	15	Kunów Warszawska

a. Zalecenia dot. miejsc włączeń i prac przełączeniowych:

Miejsca włączeń projektowanej sieci gazowej do istniejącej zostaną uzgodnione przez projektanta we właściwej terytorialnie gazowni.

Sposób realizacji prac przełączeniowych realizowany będzie:

- metodą hermetyczną

Włączenie przebudowywanych gazociągów do czynnej sieci zostanie wykonane przez Gazownię w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zgody na wejście w teren na miejsca włączeń wraz z pracami przełączeniowymi zostaną pozyskane przez projektanta inwestora.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Wymagania ogólne:

Sieci gazowe należy projektować i budować z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2021 poz. 1708);
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.).

2. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej niewchodzącej w zakres przedmiotowej przebudowy:


- przykrycie gazociągu winno pozostać na aktualnym poziomie;
- nawierzchnię ciągów pieszych i rowerowych w strefie istniejących sieci gazowych należy wykonać z elementów rozbielanych (nie dotyczy przekroczeń poprzecznych);

- podczas prowadzenia prac należy zachować istniejące oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemną infrastrukturą gazową (sączi węchowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów należy odnowić po zakończeniu robót. Naziemną infrastrukturę gazową dostosować do niwelety terenu;
- w przypadku naruszenia istniejącej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociągu, należy ją uzupełnić na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

3. Wymagania dot. technologii budowy

- Sieć gazową należy zaprojektować i wykonać w sposób nie kolidujący z planowaną inwestycją oraz projektowanym i istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
- Sieć gazową projektować w odległości poziomej min. 0,5 m od elementów uzbrojenia podziemnego, obiektów budowlanych, urządzeń budowlanych, krawędzi jezdni, krawężników, obrzeży betonowych, krawędzi skarp przydrożnych oraz krawędzi rowów drogowych.
- Skrzyżowania sieci gazowej z istniejącą/projektowaną drogą należy zaprojektować i wykonać w rurach osłonowych, pod kątem zbliżonym do 90°, lecz nie mniejszym niż 60°.
- Oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektować zgodnie z aktualnymi ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiał lokalizacyjny zastosować drut DY 1 x 2,5 mm².
- Sieć gazową należy sytuować zapewniając przykrycie gazociągu na poziomie 0,8 – 1,2 m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejącymi lub projektowanymi drogami/zjazdami/ciągami pieszo-rowerowymi/parkingami, należy zachować odległość pionową do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.
- Projektowane przyłącze gazu oznaczone jako odcinek 5 – 6 należy włączyć do istniejącej sieci gazowej Stal DN80 w ul. Warszawskiej poza jezdnią projektowanej drogi. Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejącego punktu pomiarowego na ścianie budynku przy ul. Warszawskiej 13 w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości.
- Odcinek oznaczony jako 1 – 2 należy wykonać metodą przewiertu pod dnem rzeki Kamiennej. Sieć gazową należy usytuować na głębokości min. 1,0 m do dolnej warstwy ruchomej dna rzeki (licząc od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu) o ile zarządca nie wyda ostrzejszych warunków.
Projektowany gazociąg włączyć do istniejącej sieci gazowej: od strony północnej do gazociągu DN200 w rejonie istniejącego skrzyżowania ulic Langiewicza – Starachowickiej – Warszawskiej, natomiast od strony południowej do istniejącej zasuwy DN200 przy ul. Warszawskiej. Lokalizacja punktów włączeń powinna umożliwiać wykonanie przewiertu z zachowaniem wymaganych głębokości posadowienia gazociągu. Dopuszcza się zmianę proponowanych miejsc przełączeń przy zachowaniu istniejącego układu sieci gazowej i w uzgodnieniu z Gazownią w Ostrowcu Świętokrzyskim.

4. Gazociągi i przyłącza



Gazociągi i przyłącza należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacjami PSG:

- „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych”
- „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
- „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów:

- Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. nr 92, , poz. 881 z późn. zm.) i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.

6. Wymagania dla dokumentacji projektowej.

Dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

1. Należy opracować projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskać wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trasę przebudowywanej sieci gazowej uzgodnić z Gazownią w Ostrowcu Świętokrzyskim a następnie na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez właściwego terenowo starostę. Szczegóły techniczne przebudowy ustalać z Gazownią w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Projekt uzgodnić w Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Dokumentację projektową należy dostarczyć w wersji papierowej i cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Powiat Ostrowiecki, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

2. Projekt oraz przebudowę sieci gazowej należy wykonać kosztem i staraniem Inwestora.

3. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul.

Sandomierska 95, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

4. Włączenie przebudowywanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez Gazownię w Ostrowcu Świętokrzyskim odpłatnie, na zlecenie inwestora. Wykonany gazociąg należy przygotować do włączenia zgodnie z wymogami Gazowni. Gazociąg wyłączony z eksploatacji należy odgazować poprzez przedmuchanie gazem obojętnym.

5. Kalkulacja kosztów związanych z nadzorem oraz włączeniem przebudowywanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zostanie sporządzona zgodnie z zasadami obowiązującymi w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.

VII. UWAGI KOŃCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem którego nie jest właścicielem, w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzorów dokumentów obowiązujących w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).

2. Odpowiedzialność za uszkodzenie istniejącej sieci gazowej podczas robót ponosi Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.

3. Prowadzenie prac budowlanych może nastąpić po zawarciu porozumienia pomiędzy Inwestorem budowy, a właścicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.

4. Ważność warunków określa się do dnia 08.05.2024 r.

5. Przywołane instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej <https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne>

6. Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

7. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIEROWNIK
Sektora Zarządzania Majątkiem
Sieciowym

Piotr Stańkowski

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](https://www.psgaz.pl) w zakładce o nas

Sprawę prowadzi: Michał Zaczkiewicz tel. 15 833 61 26

Otrzymują:

- 1 x adresat
- 1 x ZMSZ aa.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2 25-550 Kielce
tel. 41 349 41 01, 04, faks 41 368 51 26

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel.: 15 833 61 20
faks: 15 833 61 25
zaklad.kielce@psgaz.pl

Prosta - Projekt
ul. Hauke-Bosaka 1/209
25-217 Kielce

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKI.ZMSZ.764.061.2.23 –
1156061/23

Sandomierz, 23.08.2023 r.

Dot.: uzgodnienia branżowego projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy sieci gazowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie.

Uzgodnienie w zakresie lokalizacji:

- sieci gazowej,
- przyłączy gazu.

Wymienioną w nagłówku dokumentację projektową Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach uzgadnia zgodnie z warunkami technicznymi znak PSGKI.ZMSZ.763.027.2.22 z dnia 09.05.2022 r. na warunkach:

1. Usytuowanie przewodów gazociągowych w terenie względem projektowanego i istniejącego uzbrojenia terenu wino odpowiadać warunkom technicznym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).
2. Znakowanie gazociągu wykonać zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004.
3. Połączenia PE/stal oraz stalowe elementy do włączeń i przyłączy należy wykonać zgodnie z ST-IGG-1101.
4. Sieć gazową oraz przyłączy gazu należy wykonać zgodnie z instrukcjami:
 - „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” – wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 49/2022 Prezesa Zarządu PSG z dnia 05.07.2022 roku.
 - „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” – wprowadzonymi Zarządzeniem Prezesa Zarządu PSG nr 57/2022 z dnia 8 września 2022 roku.
5. Przed wykonaniem prac montażowych wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia w Zakładzie Gazowniczym w Kielcach, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz:
 - technologii wykonania połączeń spawanych /WPS/

- technologii wykonania połączeń zgrzewanych /uzgodnienie karty technologicznej wykonywania gazociągów z PE/
 - technologii wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego odcinków stalowych
6. Wszelkie materiały użyte do budowy gazociągu winny posiadać atesty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności wymagane Ustawą Prawo Budowlane.
 7. Włączenie do czynnej sieci gazowej, przebudowanych odcinków, ze względu na gazoniebezpieczny charakter prac dokona Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na zlecenie i koszt Inwestora.
 8. Wszelkie koszty związane z przebudową sieci gazowej w całości ponosi Inwestor.

Przebudowa sieci gazowej może zostać zrealizowana po zawarciu Porozumienia pomiędzy inwestorem a Oddziałem Zakładem Gazowniczym w Kielcach, które regulować będzie obowiązki stron.

Termin ważności uzgodnienia 24 miesiące od daty uzgodnienia.

NIEROWNIK
Zakład Zarządzania Majątkiem
Specyficznym

Piotr Stańkowski

Sporządził: Michał Zaczekiewicz, tel. 15 633 61 26

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”

Otrzymują:

1 x adresat

1 x ZMSZ aa

Znak sprawy : 461/2022

**Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie
PROSTA PROJEKT
25-217 Kielce, ul. Hauke-Bosaka 1/209**

Dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do
km 0+784”

Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie
w odpowiedzi na wniosek z dnia 08.03.2022 r., o wydanie warunków technicznych na
przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Warszawskiej w Kunowie
informuje, że sieć wodociągowa wykonana jest z rur PVC DN 110, umiejscowiona jest
w pasie zieleni, natomiast kanalizacja sanitarna posadowiona jest w w prawym pasie
jezdni i wykonana jest z rur PVC DN 200 i studzienek betonowych.

Sieć wodociągowa nie wymaga przebudowy, dostarczana woda do
odbiorców następuje w sposób grawitacyjny z ujęcia wody „Bukowska Góra”.
Ciśnienie wody w rurociągu jest na poziomie 2,2 bar.
Na wysokości posesji nr 2 do posesji nr 24 znajduje się nieczynny odcinek sieci
wodociągowej.

Sieć kanalizacji sanitarnej również nie wymaga przebudowy.

W przypadku wystąpienia kolizji przebudowę należy uzgodnić
z Zakładem Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie.
Koszt przebudowy kolizji na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych wynikłych podczas rozbudowy drogi powiatowej
nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie leży po stronie Inwestora.

KIEKOWSKI ZAKŁAD
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie
*Grzegorz Wasilewski

znak: O/KI.Z-3.4204.6.1.2022.MK

Egzemplarz nr 1

Kielce, dnia **26.09.2022 r.**

Powiat Ostrowiecki
adres do korespondencji:
Pan Paweł Nepelski
PROSTA PROJEKT
Ul. Hauke Bosaka 1/209
25-217 Kielce

rodzaj sprawy: uzgodnienie rozwiązań geometrycznych wlotu drogi powiatowej nr 0656T na istniejącym skrzyżowaniu dróg, w km ok. 60 + 532: krajowej nr 9 i powiatowej nr 0657T i nr 0656T w miejscowości Kunów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.08.2022 r. Informuję, że uzgadniam rozwiązania techniczne wlotu drogi powiatowej nr 1606 T (0656T) na istniejącym skrzyżowaniu dróg w km ok. 60 + 532: krajowej nr 9 i powiatowej nr 0657T i nr 0656T w miejscowości Kunów, przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu - rys. - PZT -1.

Niniejsze pismo nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych w pasie drogowym. Inwestor winien zawrzeć z GDDKiA porozumienie regulujące zasady współpracy (prawa i obowiązki Stron) w zakresie przebudowy wlotu drogi powiatowej na istniejącym skrzyżowaniu dróg w km ok. 60 + 532.

Załącznik - projekt zagospodarowania terenu.

Otrzymuje:

1. Adresat (egz. 1)
2. a/a (egz. 2)

Do wiadomości:

3. GDDKiA Rejon Starachowice - EZD
4. GDDKiA Wydz. BRD i Zarządzania Ruchem Z-2 - EZD
5. GDDKiA Wydz. Nieruchomości J-3 - EZD

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Zbigniew Gichy

$R=150.000$
 $PLK: 0+0 \quad 9.6$
 $ZL\text{ KM } 0+288.6$



**Burmistrz
Miasta i Gminy w Kunowie**
27-415 Kunów, ul. Warszawska 45 B

OSTROWIEC

skrzynka e-PUAP: /4f2513kcff/skrytka, e-mail: urzed@kunow.pl, www.kunow.pl

tel. 41-261-31-74, fax: 41-261-31-94

IGP.7013.75.2023.BG

Kunów, dnia 02.03.2023 r.

**Powiat Ostrowiecki – Zarząd Powiatu
ul. Hłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Dot. zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie”

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie, w odpowiedzi na wniosek znak: PP/23/P-OST/MR/328 z dnia 17.02.2023 r. informuje, iż uzgadnia dokumentację projektową przebudowy sieci wodociągowej wykonaną w ramach projektu budowlanego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie”, wykonaną zgodnie z warunkami technicznymi 461/2022 z dnia 12.08.2022 r.

W załączeniu projekt architektoniczno – budowlany przebudowy sieci wodociągowej.

Kontakt: Beata Gierczak
Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
tel. 41-26-13-174 wew. 51, 667 920 003
e-mail: b.gierczak@kunow.pl

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Lesiej

Otrzymują:

1. adresat / adres do korespondencji:
Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie
PROSIA-PROJEKT
ul. Hauke Bosaka 1/209
27-217 Kielce
2. aa.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZAŁATWIAJĄCYCH SPRAWY
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KUNOWIE**



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z 2018 r. Nr 127, str. 2 oraz z 2021 r. Nr 74, str. 35, zwanym dalej „RODO”) informuję, że:

Tożsamość administratora i dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie, działający w imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 45B, 27-415 Kunów. Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora, e-mailem: urzed@kunow.pl, telefonicznie: 412613174.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną - adres email: iod@kunow.pl, pisemnie na adres: ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów lub telefonicznie: 412613174 wew. 68.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji zadań własnych gminy oraz przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), a także innym podmiotom upoważnionym do pozyskania Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa (tj. § 63 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (okres wskazany w ww. rozporządzeniu).

Przekazanie danych poza EOG

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa podmiotów danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i zasadami archiwizacji. Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie:

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych:

Podanie danych osobowych, co do zasady wynika z przepisu prawa. W wypadku, gdy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do załatwienia sprawy, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości załatwienia sprawy.



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**



Kielce, dnia 09 sierpnia 2022 r.

O.Ki.Z-2.4080.75.2022.pk

Prosta Projekt
Specjalistyczne Biuro
Inwestycyjno-Inżynierskie
ul. Hauke Bosaka 1/209
25-217 Kielce

**KLAUZULA ROZPATRZENIA
STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NR 75**

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784), po rozpatrzeniu projektu stałej organizacji ruchu dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784”, przedstawionego do zatwierdzenia przez p. Pawła Nepelskiego pismem z dnia 04.08.2022 r.,

przedmiotową stałą organizację ruchu zatwierdzam w części dotyczącej drogi krajowej nr 9, z poprawkami w projekcie

1. Nie należy likwidować znaku D-41 na wlocie na rondo.
2. Przy wprowadzaniu stałej organizacji ruchu obowiązują „Ogólne warunki wprowadzenia zmian organizacji ruchu” oraz wzory powiadomień stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym (zarządzenie dostępne w zakładce akty prawne na stronie www.gddkia.gov.pl).
3. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu odpowiedzialna jest za jej wprowadzenie zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2311 z późn. zm.).
4. **ODBIÓR OZNAKOWANIA:**
 - a) Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, zawiadamia pisemnie

- (w przypadku GDDKiA - wg wzoru w zarządzeniu wymienionym w pkt 3) organy zarządzające ruchem, zarządców dróg oraz właściwych komendantów Policji o planowanym terminie jej wprowadzenia, na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu;
- przedstawiciel Rejonu GDDKiA Starachowice sprawdza kompletność oraz prawidłowość wykonania oznakowania zgodnie z projektem w terminie 14 dni od jej wprowadzenia;
 - w protokole należy zamieścić datę wprowadzenia stałej organizacji ruchu oraz podać osobę odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za wprowadzone oznakowanie (protokół należy sporządzić według wzoru będącego w posiadaniu Rejonu GDDKiA);
 - komplet dokumentów (zawiadomienia, protokół) Rejon przekazuje poprzez EZD do Oddziału GDDKiA w Kielcach jako załącznik do zatwierdzonego projektu.
5. Jeden egzemplarz projektu stałej organizacji ruchu łącznie z klauzulą zatwierdzającą, winien znajdować się do wglądu na miejscu wprowadzania SOR.

Termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona stała organizacja ruchu określa się na 31.12.2024r.

Jeżeli w powyższym terminie brak jest zawiadomienia, o którym mowa w pkt 4 a), projekt traci ważność i podlega ponownemu zatwierdzeniu. W przypadku braku możliwości dotrzymania ww. terminu, jednostka wprowadzająca organizację ruchu powiadamia o zmianie terminu przed jego upływem.

Niezgłoszenie faktu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, w tym brak odbioru oznakowania potwierdzonego protokołem może spowodować wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, karalne z art. 84, 85, ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2008 z późn. zm.).

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ZŁOŻENIE
mgr inż. Eryk Cichy
Z-CIA DYREKTORA ODDZIAŁU W KIELCACH

Załączniki:

- 3 egz. projektu

Otrzymują:

- Adresat + 1 egz. projektu
- Rejon GDDKiA Starachowice + 1 egz. projektu
- a/a + 1 egz. projektu

Do wiadomości:

- Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:

- adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
- tel.: (022) 375 8888;
- e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: lod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe mogą być ujawniane innym stronom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.

Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługują:

- prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia wniosku.



Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Znak: IR.V.7121.270.2022

Powiat Ostrowiecki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Hłżecka 37

25-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 t.j.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.), po rozpatrzeniu projektu stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi powiatowej nr 1606T od km 0+000 do km 0+811 ul. Warszawskiej w miejscowości Kunów o nazwie: „Projekt stałej organizacji ruchu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+811”, przedstawionego do zatwierdzenia przez Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT z siedzibą w Kielcach,

przedmiotową organizację ruchu zatwierdzam w całości (nie dotyczy skrzyżowania z drogą krajową nr 9), z następującymi uwagami:

1. ciąg pieszo-rowerowy należy zakończyć znakiem C-13a,
2. należy pozostawić znaki B-41 ustawione przy wjeździe na most,
3. nie należy wstawiać znaków pionowych A-30 z tabliczką T-16 na jednym słupku i w jednym przekroju drogi ze znakiem D-6,
4. przy wyjeździe z ul. Dziewulskiego zastosować oznakowanie poziome P-7c,
5. ciągi piesze, chodniki należy poprowadzić do całej szerokości przejść dla pieszych (dotyczy skrzyżowań z drogami gminnymi),
6. nie należy umieszczać na jednym słupku i w jednym przekroju drogi znaków D-6 i znaków D-18 (km 0+400), (km +571),
7. nie należy umieszczać na jednym słupku i w jednym przekroju drogi znaków D-6 i znaków D-1 z tabliczkami T-6,
8. nie należy umieszczać na jednym słupku znaków D-6 i B-20,
9. doprowadzić ciąg pieszo-rowerowy do całej szerokości przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów, skrzyżowanie z ul. Łączną,
10. znaki D-1 z tabliczkami T-6 ograniczyć tylko do skrzyżowań z ul. Szkolną i ul. Kościuszki, przed skrzyżowaniem z ul. Łaski wstawić znaki D-1,
11. znaki i tablice należy wykonać i ustawić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j. ze zm.),
12. zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 784) jednostka

wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić organ zarządzający ruchem zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Termin, w którym powinna zostać wprowadzona stała organizacja ruchu: **do 31.XII.2024 r.**
W przypadku braku zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w terminie do **31.XII.2024 r.**, projekt traci ważność. W przypadku utraty ważności, projekt należy złożyć ponownie do zatwierdzenia.

Z up. Starosty Ostrowieckiego
NACZELNIK WYDZIAŁU
Infrastruktury i Rozwoju Powiatu


Tomasz Mroczek

**Dokument elektroniczny****Miejsce i data sporządzenia dokumentu**


2021-11-02

Dane nadawcy

Powiat Ostrowiecki
STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
UL. ILŻECKA 37
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat: ostrowiecki
Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)

Dane adresata

URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE (27-415
KUNÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) p. Mazur

**INFORMACJA****IR.III.033.619.2021 z dnia 28.10.2021 r.**

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na pismo z dnia 30.09.2021 r. znak: IGP.7013.64.2021.BG

Załączniki:

1. IR.III.033.619.2021 z dnia 28.10.2021 r..pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data
złożenia podpisu:
2021-11-02T12:59:57.410+01:00

Podpis elektroniczny

st. 1-8
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
KIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury i Gospodarki
Przemysłowej
mgr inż. Małgorzata Mazur



**STAROSTWO POWIATOWE
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**



Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 28.10.2021 r.

Znak: IR.III.033.6/19 .2021

Pan Lech Łodej

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

W odpowiedzi na pismo znak IGP.7013.64.2021.BG z dnia 30.09.2021 r. (data wpływu 30.09.2021 r.) w sprawie planowanego terminu realizacji zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784*” informuję, że Powiat Ostrowiecki w dniu 24.06.2021 r. podpisał umowę nr Or.I.032.163.2021 z Panem Rafałem Ślusarskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie „PROSTA – PROJEKT”, na opracowanie dokumentacji projektowej ww. zadania, z terminem wykonania szesnastu miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Zarządca drogi na obecnym etapie realizacji przedmiotu ww. umowy nie może zadeklarować wiążącego terminu wykonania robót budowlanych wynikających z opracowywanej dokumentacji projektowej. Związane jest to głównie z odległym terminem oddania zamawiającemu wykonanej dokumentacji, jak i koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie jednostki na realizację robót budowlanych, których wysokość będzie wynikać z kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na końcowym etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Jednocześnie informuje, że otrzymana od Państwa dokumentacja projektowa budowy linii elektroenergetycznej nN wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi w obrębie ul. Warszawskiej w Kunowie (I i II etap) oraz projekt budowlany kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Warszawskiej w Kunowie, zostały przekazane realizującemu na zlecenie powiatu dokumentację projektową rozbudowy ul. Warszawskiej, celem uwzględnienia zakresu opracowanych projektów elektrycznych w wielobranżowym opracowaniu drogowym.


WICESTAROSTA
Andrzej Chładowski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. PGE Dystrybucja S.A., Rejon Energetyczny Ostrowiec, ul. Kopemika 53, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
3. n/a

Nazwa pliku podpisu	IRIII0336192021 z dnia 28102021 r .xml
Ścieżka pliku podpisu	C:\Users\SEKRET~2\AppData\Local\Temp\IRIII0336192021 z dnia 28102021 r .xml
Ścieżka pliku podpisywanego	C:\Users\SEKRET~2\AppData\Local\Temp\IR.III.033.619.2021 z dnia 28.10.2021 r..pdf
Data weryfikacji	2021-11-02 13:05:29 +0100
Suma kontrolna pliku podpisu (SHA-256)	VndkUnKyFL5nqWuP/BHsl8tKjoEhHbckl588ezGAxhY=
Suma kontrolna pliku podpisywanego (SHA-256)	pDZHpKgKhLqqyyw2UzelaxLLFLohLOnMtmF/qO+L6zA=

Podpis

Identyfikator sygnatury	Signature-d44eb05e-99fd-42df-9bde-76a9fbd2cf22
Czas podpisu	2021-11-02 12:59:57 +0100
Ważność zweryfikowana na dzień	2021-11-02 13:05:09 +0100
Format podpisu	XAdES-BASELINE-B
Algorytm podpisu	SHA-256
Algorytm szyfrowania	RSA
Status podpisu	Niekompletnie zweryfikowany
Opis statusu	Nie znaleziono podpisanych danych
Wykryte błędy	Nie znaleziono danych dla referencji zawartych w sygnaturze!
Wykryte ostrzeżenia	Certyfikat nie został utworzony przez urządzenie QSCD Podpis nie może zostać określony jako zgodny z ETSI EN 319 102-1

Certyfikat podpisujący

Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany
Podmiot certyfikatu	Nazwa powszechna: Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Nazwa organizacji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Nazwa kraju: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5261645000
Certyfikat ważny od	2021-02-17 10:37:12 +0100
Certyfikat ważny do	2024-02-17 10:37:12 +0100
Algorytm klucza publicznego	RSA
Długość klucza publicznego	2048
Pochodzenie certyfikatu	TRUSTED_LIST
Typ zobowiązania	Brak
Kwalifikowane rozszerzenia	Certyfikat oznaczony jako certyfikat kwalifikowany: TAK
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Centrum Kwalifikowane EuroCert Nazwa organizacji: EuroCert Sp. z o.o. Nazwa kraju: PL Identyfikator organizacji: VATPL-9512352379



Burmistrz
Miasta i Gminy w Kunowie
Lech Łodej



27-415 Kunów, ul. Warszawska 45 B

e-mail: burmistrz@kunow.pl, serwis www: www.kunow.pl

Tel./Fax: (041) 26-11-356, 26-11-362, 26-13-174

IGP.7013.64.2021.BG

Kunów, dnia 30.09.2021 r.

Starostwo Powiatowe
ul. Hłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Informuję, iż Gmina Kunów wspólnie z PGE Dystrybucja S. A. realizuje inwestycję pn.: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Kunów ul. Warszawska”. Mając na uwadze fakt, iż trwają prace projektowe związane z przebudową pasa drogowego drogi powiatowej ul. Warszawskiej w Kunowie zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie planowanego przez Państwa terminu realizacji przedmiotowej przebudowy, zarówno w zakresie zakończenia projektu, jak i wykonania robót budowlanych, celem skoordynowania działań związanych z przebudową linii energetycznej z przebudową drogi, bowiem jest to uzasadnione pod względem technicznym, ekonomicznym oraz społecznym.

Jednocześnie w załączeniu przesyłam uzgodniony projekt budowy linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi w obrębie ul. Warszawskiej (I i II etap) oraz projekt budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Warszawskiej celem uwzględnienia na etapie tworzenia koncepcji przebudowy pasa drogowego. Dodatkowo informuję, iż Wykonawcą robót w zakresie budowy oświetlenia będzie PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Ostrowiec Świętokrzyski, dlatego też proszę o bezpośredni kontakt z Panem Stanisławem Raczyńskim celem dokonania roboczych uzgodnień w zakresie realizacji ww. działań w zbliżonym terminie.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Pismo L. dz. RM/RS/3927/2021 z dnia 21.06.2021 r.

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

Otrzymują:

1. adresat
2. PGE Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny w Ostrowcu Świętokrzyskim
3. Aa.

Urząd Miejski w Kunowie
Infrastruktury i Gospodarki
Przebiegowej
mgr inż. Michał Białas



Radom, 3 lutego 2023 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Radomiu**

WA.ZUZ.4.4210.361.2022.MW

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6) i pkt. 9), w związku z art. 16 pkt 65), art. 17 ust. 1 pkt 3) lit b) oraz pkt 4), art. 390 ust. 1 pkt.1) lit. b), art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, oraz art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.2625) oraz art. 104 i art. 105, 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Nepelskiego, reprezentującego Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT, ul. Hauke Bosaka 1/209, 25-217 Kielce, działającego w imieniu Powiatu Ostrowieckiego – Zarządu Powiatu, ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 12 sierpnia 2022 r. (data wpływu 17 sierpnia 2022 r.), uzupełnionego ostatecznie przy piśmie z dnia 29 listopada 2022r. (data wpływu 30 listopada 2022r.) w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, polegające na przebudowie istniejącego wylotu DN 1200 mm, rozbudowie istniejącego obiektu mostowego, rozbiórce istniejącej kładki dla pieszych, na działce o nr ewid. 239 obręb 0001 Kunów- Miasto, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie; prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Kamienna w rejonie km 70+448 nowej kładki dla pieszych oraz rurociągów i przewodów w rurach osłonowych: kabel telekomunikacyjny (2szt.), kabel elektryczny oświetleniowy, sieć wodociągowa, sieć gazowa, na działce o nr ewid. 239 obręb 0001 Kunów- Miasto, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oraz lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Kamienna nowych obiektów budowlanych – przyczółki i filary kładki i mostu

orzekam

I. Wydaję pozwolenia wodnoprawne dla Powiatu Ostrowieckiego, ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie:

1. Rozbudowy istniejącego obiektu mostowego zlokalizowanego w rejonie km 70+470 rzeki Kamienna, na działce o nr ewid. 239 obręb 0001 Kunów – miasto, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, polegająca na budowie nowych przyczółków oraz wykonaniu nowej konstrukcji prześel. Parametry techniczne obiektu mostowego po przebudowie:

- światło poziome: 39,85 m
- światło pionowe: 4,00 m w prześle zalewowym / 5,7 w prześle rzeczny
- długość całkowita: 50,04 m
- szerokość całkowita: 8,28 m

Współrzędne punktów charakterystycznych przebudowanego mostu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- | | |
|---------------|--|
| X: 5647379,30 | Y: 7519701,03 (przecięcie osi jezdni i podpory P1) |
| X: 5647368,67 | Y: 7519694,43 (przecięcie osi jezdni i podpory P2) |
| X: 5647354,62 | Y: 7519685,70 (przecięcie osi jezdni i podpory P3) |
| X: 5647343,68 | Y: 7519678,90 (przecięcie osi jezdni i podpory P4) |

2. Rozbiórki istniejącej kładki dla pieszych, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 239 obręb 0001 Kunów- Miasto, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie o parametrach technicznych:

- światło poziome: 39,55 m
- światło pionowe: 4,55 m w przęśle zalewowym / 6,2 m w przęśle rzeczonym
- długość całkowita: 44,45 m
- szerokość całkowita: 1,6 m
- współrzędne punktów charakterystycznych istniejącej kładki w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - X: 5647374,72 Y: 7519708,78 (przecięcie osi jezdni i podpory P1)
 - X: 5647363,92 Y: 7519702,07 (przecięcie osi jezdni i podpory P2)
 - X: 5647349,87 Y: 7519693,34 (przecięcie osi jezdni i podpory P3)
 - X: 5647338,76 Y: 7519686,44 (przecięcie osi jezdni i podpory P4)

- II. Wydadę pozwolenie wodnoprawne dla Powiatu Ostrowieckiego, ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Kamienna w rejonie km 70+461 obiektu mostowego - kładki dla pieszych w obrębie działki o nr ewid. 239 obręb 0001 Kunów – miasto, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie o parametrach technicznych:

- światło poziome: 39,85 m
- światło pionowe: 4,35 m w przęśle zalewowym / 6,0 m w przęśle rzeczonym
- długość całkowita: 51,54 m
- szerokość całkowita: 3,88 m
- współrzędne punktów charakterystycznych w geodezyjnym układzie odniesienia PL- ETRF2000:
 - X: 5647374,72 Y: 7519708,78 (przecięcie osi jezdni i podpory P1)
 - X: 5647363,92 Y: 7519702,07 (przecięcie osi jezdni i podpory P2)
 - X: 5647349,87 Y: 7519693,34 (przecięcie osi jezdni i podpory P3)
 - X: 5647338,76 Y: 7519686,44 (przecięcie osi jezdni i podpory P4)

- III. Wydadę pozwolenie wodnoprawne dla Powiatu Ostrowieckiego, ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na prowadzenie sieci gazowej metodą przewiertu sterowanego przez wody powierzchniowe płynące rzeki Kamienna w rejonie km 70+494 w obrębie działki o nr ewid. 239 obręb 0001 Kunów – miasto, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie. Parametry przejścia:

- średnica: 225 mm
- rzędna osi sieci gazowej: G – 178,14 m n.p.m / H – 179,69 m n.p.m.
- długość: 49,40 m
- zagłębienie: min. 1,0 m od dolnej warstwy ruchomej rzeki.
- współrzędne miejsca przekroczenia przez rzekę Kamienną w geodezyjnym układzie odniesienia PLETRF2000 (pkt „G” – „H”):

X: 5647333,450 Y: 7519682,600

X: 5647375,399 Y: 7519708,506

- IV. Wydadę pozwolenia wodnoprawne dla Powiatu Ostrowieckiego, ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych w obrębie działki o nr ewid. 239 obręb 0001 Kunów – miasto, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie tj.:

1. Kabla teletechnicznego (2 szt.) w km 70+467 rzeki Kamienna, o parametrach technicznych:

- średnica kabla: 0,125 m
- rzędna osi: 182,517 m n.p.m. oraz 182,296 m n.p.m.
- długość: 48,00 m

Współrzędne miejsca przekroczenia przez rzekę Kamienna w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000 (pkt „E” – „F”):



X: 5647336,301 Y: 7519678,971

X: 5647377,006 Y: 7519704,258

2. Kabla elektrycznego oświetleniowego, w km 70+460 rzeki Kamienna, o parametrach technicznych:

- średnica kabla: 0,125 m

- rzędna osi kanału do przeprowadzenia oświetlenia: 182,498 m n.p.m.

- długość: 50,50 m

Współrzędne miejsca przekroczenia przez rzekę Kamienna w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000 (pkt „A” – „B”):

X: 5647331,485 Y: 7519684,565

X: 5647374,378 Y: 7519711,207

- V. **Wydaję pozwolenie wodnoprawne** dla Powiatu Ostrowieckiego, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Kamienna w rejonie km 70+470 nowego obiektu budowlanego – elementów konstrukcyjnych mostu oraz kładki dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji punktów charakterystycznych inwestycji w granicy obszaru szczególnego zagrożenia powodzią:

X: 5647397,85 Y: 7519676,73

X: 5647345,89 Y: 7519664,54

X: 5647372,62 Y: 7519713,46

X: 5647332,94 Y: 7519687,63

- VI. **Umarzam postępowanie** jako bezprzedmiotowe w części dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Ostrowieckiego, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na remont istniejącego wylotu DN 1200 mm, zlokalizowanego w rejonie km 70+448 rzeki Kamienna, na działce o nr ewid. 239 obręb 0001 Kunów – miasto, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie z przyczyn podanych w uzasadnieniu.

- VII. **Umarzam postępowanie** jako bezprzedmiotowe w części dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Ostrowieckiego, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące sieci wodociągowej w rejonie km 70+461 rzeki Kamiennej, w obrębie działki o nr ewid. 239 obręb 0001 Kunów – miasto, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie z przyczyn podanych w uzasadnieniu.

- VIII. **Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.**

- IX. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji Powiat Ostrowiecki zobowiązany jest do:

1. Wykonania wszystkich prac zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia i przedstawionego operatu wodnoprawnego, w sposób niepowodujący powstania przeszkód w przepływie wód.
2. Zapewnienia w trakcie prowadzenia robót swobodnego przepływu wód w rzece Kamienna.
3. Wykonywania robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w okresie korzystnych warunków hydrologicznych
4. Powiadomienia z 2 tygodniowym wyprzedzeniem Nadzoru Wodnego w Ostrowcu Świętokrzyskim o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót w obrębie rzeki.
5. Uprzątnięcia i przywrócenia terenu robót oraz terenów przyległych do inwestycji do stanu nieutrudniającego zarządzania ryzykiem powodziowym po zakończeniu prac budowlanych.
6. Ponośnienia kosztów ewentualnych szkód powstałych u osób trzecich w związku z wykonywanym pozwoleniem.
7. Zgłoszenia wykonanych urządzeń wodnych do Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania, w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, stosownie do wymagań art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo

wodne. Do zgłoszenia sporządzonego zgodnie z ww. przepisami należy dołączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych urządzeń.

8. Zawarcia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Kamienna zajętych pod teren przedmiotowej inwestycji w trybie art. 261 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
- X. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie wobec właściciela i administratora rzeki Kamienna z tytułu strat wynikłych z przepływu powodziowego.
- XI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Pan Paweł Nepelski, działając w imieniu Specjalistycznego Biura Inwestycyjno – Inżynierskiego PROSTA - PROJEKT, pełnomocnik Powiatu Ostrowieckiego, ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z wnioskiem z dnia 12 sierpnia 2022 r. (data wpływu 17 sierpnia 2022 r.) o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, polegające na przebudowie istniejącego wylotu DN 1200 mm, rozbudowie istniejącego obiektu mostowego, rozbiórce istniejącej kładki dla pieszych, na działce o nr ewid. 239 obręb 0001 Kunów- Miasto, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie; prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Kamienna w rejonie km 70+448 nowej kładki dla pieszych oraz rurociągów i przewodów w rurach osłonowych: kabel telekomunikacyjny (2szt.), kabel elektryczny oświetleniowy, sieć wodociągowa, sieć gazowa, na działce o nr ewid. 239 obręb 0001 Kunów- Miasto, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oraz lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Kamienna nowych obiektów budowlanych – przyczółki i filary kładki i mostu.

Do wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dołączono:

- operat wodnoprawny,
- operat wodnoprawny w wersji elektronicznej,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- potwierdzenia złożenia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 713,61 zł.
- dokument pełnomocnictwa udzielonego Panu Pawłowi Nepelskiemu z dnia 22 lipca 2021r.

Analizując złożony wniosek i operat wodnoprawny, stwierdzono że nie spełniają one wymogów art. 407, art. 409 ww. ustawy Prawo wodne. W związku z tym zobowiązano wnioskodawcę wezwaniem z dnia 16 września 2022 r., znak: WA.ZUZ.4.4210.361.2022.MW oraz pismem z dnia 10 listopada 2022r. do uzupełnienia wniosku i złożenia wyjaśnień. Wymagane dokumenty wnioskodawca przedłożył ostatecznie przy piśmie z dnia 29 listopada 2022r. (data wpływu 30 listopada 2022r.).

Ponowna analiza wniosku wraz z uzupełnieniem wykazała, że spełnia wymogi określone w art. 407 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Uznając złożone dokumenty za kompletne zawiadomieniem z dnia 21 grudnia 2022 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.361.2022.MW strony postępowania poinformowane zostały o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji udzielającej przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Z uwagi na złożony wystarczający materiał dowodowy i wynikającą z art. 10 § 1 Kpa normę prawną zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poinformowano jednocześnie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag. Zgodnie z obligatoryjnymi wymogami przepisów cytowanej ustawy – Prawo wodne informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania podana została do publicznej wiadomości. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie umieszczone było na tablicy ogłoszeń w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Radomiu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz w sposób

zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45 B, 27-415 Kunów w dniach od 28 grudnia 2022 r. do 4 stycznia 2023 r. (data wpływu 13 stycznia 2023 r.).

Z przedłożonych dokumentów wynika, że planowany remont istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej DN 1200mm, związany jest ze złym stanem technicznym umocnienia wylotu. Wylot w stanie istniejącym w postaci kaskady, umocniony jest płytami betonowymi. W ramach remontu dno zostanie wyłożone płytami betonowymi typu jomb o wymiarach 1,0 x 0,75 x 0,12 m. Parametry takie jak rzędna i średnica wylotu, sposób użytkowania oraz umiejscowienie pozostaną bez zmian. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – Prawo wodne przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. W tej sytuacji brak jest podstaw do zastosowania przepisów art. 389 pkt 6) ww. ustawy – Prawo wodne. W związku z powyższym w pkt VI niniejszej decyzji, umorzono postępowanie w tej części, ponieważ stało się bezprzedmiotowe.

W pkt VII niniejszej decyzji umorzono postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące sieci wodociągowej w rejonie km 70+461 rzeki Kamiennej, w obrębie działki o nr ewid. 239 obręb 0001 Kunów – miasto, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, gdyż zgodnie z przepisami cytowanej na wstępie ustawy – Prawo wodne, przewidziany w operacie wodnoprawnym sposób prowadzenia sieci wodociągowej, polegający na podwieszeniu jej pod projektowaną kładką dla pieszych, nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Podstawę umorzenia postępowania stanowi przepis art. 105 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, który zezwala organowi na wydanie decyzji o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie to z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe.

Obowiązek uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów oraz przewodów w rurociągach oraz na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych wynika z art. 389 pkt 6) i pkt 9), art. 390 ust. 1 pkt 1) lit. b) w związku z art. 16 pkt 65), art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b) i pkt 4) ww. ustawy – Prawo wodne. Natomiast na podstawie art. 394 ust. 1 pkt. 3) tej ustawy prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych wymaga dokonania zgłoszenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 9) ww. ustawy Prawo wodne, jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne organem właściwym do wydania przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Wód Polskich.

Zgodnie z zapisem art. 261 cytowanej ustawy – Prawo wodne, grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa oddaje się w użytkowanie posiadającemu pozwolenie wodnoprawne za opłatą roczną. W związku z tym inwestor obowiązany jest do zawarcia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Kamienna zajętych pod projektowane urządzenia wodne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonany w obrębie koryta rzeki w ramach przedmiotowej inwestycji.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, że określony w operacie wodnoprawnym sposób przekroczenia rzeki Kamienna siecią gazową w rejonie km 70+494 jest akceptowany przez podmiot odpowiedzialny za jej utrzymanie. Położenie sieci gazowej przyjęto na głębokości min. 1,0 m do dolnej warstwy ruchomej rzeki. Przejścia pod dnem rzeki Kamienna planowane są do wykonania metodą przewiertu i nie wpłyną negatywnie na możliwości utrzymywania koryta rzeki.

Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego polega na wybudowaniu nowych przyczółków oraz wykonaniu nowej konstrukcji prześel. Przyczółki będą ścianowe żelbetowe w dotychczasowej lokalizacji, posadowione na palach wbijanych. Filary zostaną częściowo poszerzone na poziomie ław podłożyskowych, bez ingerencji w fundamenty. Nie przewiduje się robót związanych z regulacją lub umocnieniem koryta i brzegów rzeki. Po rozbudowie mostu nie ulegną zmianie warunki przepływu wody w rzece.

Istniejąca kładka dla pieszych jest w złym stanie technicznym. Podpory i pomost drewniany są zbutwiałe a belki stalowe w zaawansowanej korozji, w związku z powyższym przewiduje się całkowitą rozbiorę istniejącej kładki.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w trakcie rozpatrywania wniosku na podstawie przedłożonego operatu wodnoprawnego ustalono, że planowana inwestycja realizowana będzie w rejonie rzeki Kamienna w km ok. 70+470. Stosownie do treści art. 16 pkt. 34) ww. ustawy Prawo wodne jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią klasyfikowane są m.in. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% i wysokie i wynosi 10%. Zgodnie z informacjami zawartymi w ww. opracowaniu rzędna wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 1 raz na 100 lat ($Q_{1\%}$) w rejonie planowanej do wykonania inwestycji wynosi ok. 179,66 m n. p. m., natomiast rzędna wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 1 raz na 10 lat ($Q_{10\%}$) wynosi 178,54 m n.p.m.

W toku prowadzonego postępowania strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie narusza wymogów określonych w art. 396 ww. ustawy Prawo wodne. Na podstawie załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem i na warunkach określonych w decyzji.

W pkt. V niniejszej decyzji nałożono na inwestora, a następnie użytkownika obowiązki wynikające z przepisów ww. ustawy Prawo wodne oraz obowiązki niezbędne dla właściwego wykonania robót.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt. 4) ww. ustawy Prawo wodne, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6 w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne, to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Przedmiotowa inwestycja pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nt 656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784” realizacja jest w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 176 ze zm.). Uwzględniając prośbę Inwestora, niniejszej decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych, zgodnie z art. 108 § 1 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Za nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności przemawia ważny interes społeczny i interes strony. Nadanie rygoru pozwoli na przyspieszenie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych w celu terminowego rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych co jest kluczowym elementem finansowania inwestycji. Budowa drogi leży w interesie społecznym, wiąże się przede wszystkim ze znaczną poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu, jakości życia mieszkańców oraz zabudowy sąsiadującej.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.



DYREKTOR
Ryszard Włosna

Otrzymują:

1. Pan Paweł Nepelski - pełnomocnik
2. Powiat Ostrowiecki
ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecz 13B, 03-194 Warszawa

Do wiadomości:


1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sienkiewicza 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Za wydanie pozwoleń wodnoprawnych wniesiono opłatę w łącznej wysokości 713,61 zł /słownie: siedemset trzynaście i 61/100 zł./ na podstawie art. 398 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 8 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.



IT-IV.2635.1.179.2022

Kielce, 27 wrzesień 2022 r.



**Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie
„PROSTA PROJEKT”**

Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik

Dotyczy: Uzgodnienie kolizji projektowanych elementów infrastruktury technicznej z Regionalną Siecią Szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego (RSSWŚ)

Zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie”

Nr ZUD: GK-II.6630.148.2022

UZGODNIENIE

Departament IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego po zapoznaniu się z przedłożoną na Naradzie Koordynacyjnej planszą ZUDP **uzgadnia w zakresie RSSWŚ przedłożone rozwiązanie z zastrzeżeniami:**

1. Na mapie występuje rurociąg światłowodowy 4xØ40 Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego oznaczony symbolem „tt4”. Na rurociągu znajduje się kabel/taśma lokalizacyjna oraz w połowie wykopu taśma ostrzegawcza. W rurociągu RSSWŚ znajdują się kable światłowodowe. Kable są czynne i eksploatowane.
2. Występują liczne zbliżenia i skrzyżowania projektowanej infrastruktury technicznej z rurociągiem 4xØ40 Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.
3. W zbliżeniu i na skrzyżowaniu z rurociągiem RSSWŚ zachować normatywne odległości.
4. W miejscach skrzyżowań oraz w miejscach nienormatywnych zbliżeń projektowanej infrastruktury, tam gdzie nie ma rur osłonowych, należy zaprojektować zabezpieczenie rurociągu RSSWŚ rurą osłonową dwudzielną. W miejscach gdzie istnieje zabezpieczenie rurą osłonową tylko w części, należy tę rurę przedłużyć odpowiednio długim odcinkiem rury osłonowej dwudzielnej o tej samej średnicy. Łączenie istniejącej rury osłonowej i dołożonej dwudzielnej powinno być odpowiednio sztywne.
5. Prace „ziemne” w zbliżeniu i na skrzyżowaniu z infrastrukturą RSSWŚ (dotyczy również uzbrojenia do likwidacji) prowadzić ręcznie. W przypadku wykonywania przecisku/przewiertu, w miejscu skrzyżowania/zbliżenia ręcznie odsłonić rurociąg RSSWŚ celem monitorowania przewiertu.
6. W przypadku uszkodzenia elementów RSSWŚ (taśma ostrzegawcza itp.) należy je odtworzyć.
7. Projekt budowlany/wykonawczy rozbudowy drogi w zakresie kolizji z RSSWŚ powinien zostać przedłożony do uzgodnienia w Departamencie IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
8. Dla prac ziemnych w pobliżu infrastruktury RSSWŚ wykonawca/inwestor ma obowiązek zgłosić na 7 dni przed rozpoczęciem prac o terminie rozpoczęcia robót zarządzającego Regionalną Siecią Szerokopasmową, czyli Departament IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, mail: rsws@sejmik.kielce.pl. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac, dane kierownika budowy i numery telefonów kontaktowych.
9. Generalny wykonawca winien wystąpić o przekazanie placu budowy do właściciela RSSWŚ, czyli do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego celem spisania stosownego protokołu przekazania.
10. Przedstawiciel RSSWŚ będzie sprawował nadzór i dokona odbioru prac na RSSWŚ.

z poważaniem

Na podstawie Pełnomocnictwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Nr IT-IV.2635.15.3-2.2021 z dn. 20.12.2021 r.

tel.: 41 342 10 68
fax: 41 344 52 65
sekretariat.IT@sejmik.kielce.pl
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. A. Wardyńskiego 1 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 249 92 00

Znak sprawy: GK-II.6630.148.2022



PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Geoportal Powiatu Ostrowieckiego (<http://ostrowiec.geoportal2.pl>), zakończonej w dniu **2022-10-05**
sporządzony na podstawie art. 28b ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990), zwanej dalej "ustawą".

Przedmiot narady:

Koordinacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, tj. sieć elektroenergetyczna
sieć wodociągowa
przyłącze wodociągowe
sieć kanalizacyjna deszczowa wraz z przykanalikami
sieć gazowa
przyłącze gazowe

w miejscowości: **Kunów, gmina Kunów**

na wniosek z dnia: **2022-09-20**

Wnioskodawca: **Rafał Ślusarski SBII PROSTA-PROJEKT**

Hauke Bosaka 1/209, 25-217 Kielce

Inwestor: **Powiat Ostrowiecki, ul. Ilżecka 37 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Przewodniczący narady:

Z upoważnienia Starosty Ostrowieckiego

Inspektor ds. Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Grzegorz Olszański

W poniższej tabeli przedstawiono:

- imiona i nazwiska uczestników narady oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują,
- stanowiska uczestników narady.

Puste pola oznaczają, że prawidłowo zawiadomione podmioty nie wypowiedziały się, co jest równoznaczne z brakiem uwag (nie dotyczy przewodniczącego oraz protokolanta). Zgodnie z art. 28ba ust.1 ustawy "Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należyćie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym...".

Lp	Podmiot	Stanowisko uczestnika	Imię i nazwisko upoważnionego przez podmiot uczestnika narady Data
1	Przewodniczący narady koordynacyjnej, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej		
2	Protokolant, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	Mapa do celów projektowych, na której sporządzono plan sytuacyjny utraciła aktualność. Brak na mapie projektowanej sieci elektroenergetycznej usytuowanej w przedmiotowym zakresie, na działce nr 834/9, przy działce nr 1271/4.	Kamil Skiba 2022-09-27 11:33:16



Burmistrz
Miasta i Gminy Kunów

Lech Łodej



27-415 Kunów, ul. Warszawska 45 B

e-mail: burmistrz@kunow.pl, serwis www: www.kunow.pl

Tel./Fax: (041) 26-11-356, 26-11-362, 26-13-174

Znak: IGP.7013.92.2020.MM

Kunów, 15.12.2020 r.

RE Ostrowiec
wpłynęło dnia 15 GRU 2020
Nr dz. 11104/2020

PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Kopernika 53
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

dotyczy: Porozumienia nr 1/RS/17 z dnia 9 czerwca 2017 r. „Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Kunów, ul. Warszawska”.

Gmina Kunów informuje, iż wycofuje pismo znak: IGP.7013.92.2020.MM z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zmiany terminu przekazania do Spółki dokumentacji techniczno – prawnej, zawierającej stosowne dokumenty umożliwiające realizację inwestycji, zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 1/RS/17 z dnia 9 czerwca 2017 r. do dnia 28 lutego 2021 r.

Zgodnie z §6 ww. porozumienia przekazuję nicodpłatnie na rzecz PGE Dystrybucja S. A. następujące dokumenty:

1) Budowa linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi w obrębie ul. Warszawskiej w Kunowie, gm. Kunów:

- a) projekt budowlany – I etap – 2 egz.,
- b) projekt budowlany – II etap – 2 egz.,
- c) projekt wykonawczy – 2 egz.,
- d) przedmiar robót – 2 egz.,
- e) kosztorys inwestorski – 2 egz.,
- f) zgody właścicieli nieruchomości – 2 egz.;

2) Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Warszawskiej w Kunowie, gmina Kunów:

- a) projekt budowlany – 2 egz.,
- b) projekt wykonawczy – 2 egz.,
- c) przedmiar robót – 2 egz.,
- d) kosztorys inwestorski – 2 egz.,
- e) zgody właścicieli nieruchomości – 2 egz.;

3) Załącznik do zgłoszenia przebudowy drogi w zakresie sieci oświetleniowej – 2 egz.;

4) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 2 egz.

Nadmieniam, iż dokumentacja została pozytywnie zgłoszona w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dokumentacji wykonawczej załączone zostały stosowne zaświadczenia o braku sprzeciwu. Osoba do kontaktu: Małgorzata Mazur tel. 663 905 024.

Otrzymują:

1. Adresat

2. Aa.


15.12.2020
BURMISTRZ
Infrastruktury i Gospodarki
Przestrzeni
mgr inż. Małgorzata Mazur

BURMISTRZ
mgr inż. Małgorzata Mazur

6




(nr rejestru ogrozu)



Ostrowiec Św. dnia 09.11.2020 r.

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
Oddział Skarżysko-Kamienna
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna

Pełnomocnik: Piotr Klusek
tel. 602 33 11 27
ZISE ELEKTROBUD Sp. J.
Jan Pasternak i Marta Pasternak
ul. Kilińskiego 20d,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski



STAROSTA OSTROWIECKI

ul. IIżeczka 37

27- 400 Ostrowiec Św.

Na niniejsze zgłoszenie

Starosta Ostrowiecki

wniósł sprzeciwu

ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI:

elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV,
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych, telekomunikacyjnych (niepotrzebne skreślić)
na działkach o nr ewid/obr.ark obręb nr 260705_4.0001, dz. nr ew.: 834/9, 3615/2, 895/2, 895/1,
896/16, 896/9, 896/19, 936, 1897/12, 1897/11, 1923/1, 1930, 1931/1, 1932, 1944, 1958, 1976, 1974,
1271/5, 1271/4, 1271/3, 1271/1, 1267/4

w Kunowie przy ul. Warszawskiej, Moniuszki, Łaski, Kościuszki, Spadzistej i Łącznej.

Do ww. zamierzenia budowlanego zamierzam przystąpić dnia.....

Załączniki:

1.	oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	X
2.	4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000	X
3.	~~decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu~~	
4.	pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)	X
5.	~~postanowienie o którym mowa w art.33 ust.2 pkt.4~~	
6.	dowód uiszczenia opłaty skarbowej od zgłoszenia/pełnomocnictwa	X
7.	~~decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego~~	
8.	Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	X

Władysław Patek

czytelny podpis wnioskodawcy

(pouczenie - verte)




(na rejestru ogłoszeń)

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
Oddział Skarżysko-Kamienna
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna

Pełnomocnik: Piotr Klusek
tel. 602 33 11 27
ZISE ELEKTROBUD Sp. j.
Jan Pasternak i Marta Pasternak
ul. Kilińskiego 20d,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Św. dnia 09.11.2020 AB.6743/115.
2020.



STAROSTA OSTROWIECKI
ul. Ilżecka 37
27- 400 Ostrowiec Św.

Na niniejsze zgłoszenie
Starosta Ostrowiecki

ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI:

elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, nie wnosił sprzeciwu
wodomociowym, kanalizacyjnym, ciepłym, telekomunikacyjnym (niepotrzebne skreślić)

na działkach o nr ewid./obr.ark obręb nr 260705_4.0001, dz. nr ew.: 834/9, 1317, 1306, 1305,
1286, 1283, 1276, 1274/2, 1038, 1272/1, 1271/5, 1271/4, 1271/3, 1271/1, 1268/9, 1268/8, 1268/5,
1267/8, 1267/7, 1267/10, 1267/4, 1897/11, 1897/12

w Kunowie przy ul. Warszawskiej, Laski, Szkolnej i Łącznej

Do ww. zamierzenia budowlanego zamierzam przystąpić dnia.....

Załączniki:

1.	oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	X
2.	4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000	X
3.	~~decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu~~	
4.	pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)	X
5.	~~postanowienie o którym mowa w art.33 ust.2 pkt.4~~	
6.	dowód uiszczenia opłaty skarbowej od zgłoszenia/pełnomocnictwa	X
7.	~~decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego~~	
8.	Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	X

.....*Piotr Klusek*.....

czytelny podpis wnioskodawcy

(pouczenie - verte)

X

UMOWA Nr Dr. 032. 240. 2021
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ



zawarta w dniu 15.09.2021 r. w Kunowie pomiędzy:

Nabywca: Gmina Kunów z siedzibą ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, NIP 6612159982, REGON 291009805

Odbiorca: Gmina Kunów, ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów zwany w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowany przez:

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie – Pana Lecha Łodeja

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kunów – Panią Danutę Fijas

a

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000030499, NIP 813-02-68-082, REGON 690254559 o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości 492 640 400 PLN, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko - Kamienna, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Izabela Król – Specjalista

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”,

o następującej treści:

Wykonawca i Zamawiający w treści Umowy zwani są Stronami.

Strony, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły następujące zasady i warunki dostawy energii elektrycznej:

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) zwanej dalej „Prawo energetyczne”, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeks cywilny”, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy, w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający będzie miał podpisaną umowę o świadczenie takich usług dystrybucyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną OEE/14-ZTO-B/2690/W/2/2009/BT, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

3. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.

4. Wykonawca zapewnia, że nie ma żadnych przeszkód prawnych bądź faktycznych do realizacji przez niego niniejszej Umowy.

§ 2

Zobowiązania Stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie, w granicach i na podstawie warunków *Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej* lokalnego OSD bądź umowy łączącej go z OSD (GUD), terminowo pozyskać dane pomiarowe od OSD.

3. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do:

a) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych wskazanych w § 4 niniejszej Umowy;

b) prowadzenia ewidencji wpłat należności, zapewniającej poprawność rozliczeń;

4. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy;

- b) terminowego regulowania należności za energię elektryczną;
- c) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności informacji o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zmianie nr PPE, grupy taryfowej
5. Zamawiający oświadcza, iż zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji, o ile już nie jest takowa zawarta oraz zapewni jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy Sprzedaży energii elektrycznej. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie.
6. Strony zobowiązują się do:
- a) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
7. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia, w trybie zgodnym z prawem, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobrego poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualne wyniki z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3

Bilansowanie handlowe

1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej, zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.
2. W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z niebilansowaniem.
4. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym wynikające z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują Wykonawcy.

§ 4

Standardy jakościowe

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. Szczegółowe zasady dot. niedotrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane są w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej podpisanej z lokalnym OSD.
3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 06 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 503) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w szczególności zgodnie z § 42 wskazanego rozporządzenia.

§ 5

Ceny i stawki opłat

1. Strony ustalają cenę za energię elektryczną w zł/1 kWh dla obiektów Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy:
w okresie od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. w wysokości:
netto 0,4190 oraz podatek od towarów i usług VAT 23 %,
2. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2022 r.
3. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz należności wynikające z obowiązujących przepisów z zastrzeżeniem § 12 ust. 7 tiret 4.
4. Przewidywane łączne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie brutto 55.0960,42 zł (słownie złotych brutto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych/100)

§ 6

Rozliczenia

1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w § 5 ust. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych udostępnionych

przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, powiększone o podatek VAT.

2. Faktury należy wystawiać w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Kunów, ul. Warszawska 45b, 27-415Kunów, NIP 6612159982, Regon 291009805

Odbiorca/adres korespondencyjny: Gmina Kunów, ul. Warszawska 45b, 27-415Kunów

3. Faktury będą obejmować wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście pobraną energię w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub danych pomiarowo-rozliczeniowych, udostępnianych Wykonawcy przez OSD.

4. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Strony są zobowiązane do przekazania środków finansowych należnych za energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za okres doby (obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzieloną przez liczbę dni tego okresu rozliczeniowego), pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

5. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktury jest:

A. wielkość błędu odczytu lub wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego

B. jeżeli określenie wielkości błędu, o którym mowa w lit. A, nie jest możliwe, podstawą do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby (obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzieloną przez liczbę dni tego okresu rozliczeniowego), pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury.

6. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.

7. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

8. Jeżeli błędy wskazane w ust. 3 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń wskazanych w fakturze korygującej podlega zaliczeniu na poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym, chyba że Zamawiający zażąda jej zwrotu. W przypadku powstania niedopłaty zostanie wystawiona faktura VAT. W przypadku powstania niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT.

9. Wykonawca winien dokonać również korekty faktur wystawionych z zastosowaniem cen innych niż ceny wymienione w § 5 ust. 1.

10. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego stosowanego przez OSD fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 23 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.

§ 7

Płatności

1. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur, Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi.

3. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

§ 8

Wstrzymanie sprzedaży energii

1. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną, co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności.

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu Zamawiającego.

3. Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie obiektu, na którym występuje zadłużenie.

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną oraz dodatkowych opłat związanych ze wznowieniem dostawy energii na rzecz OSD wynikających z jego taryfy.

§ 9

Okres obowiązywania Umowy

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.03.2022r. (data określona w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy), jednak nie wcześniej niż po zawarciu przez Zamawiającego umów o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy z właściwym OSD oraz skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną.
2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od daty podpisania niniejszej Umowy do dnia 31.12.2022 r.

§ 10

Rozwiązanie Umowy

1. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron, pomimo pisemnego wezwania, rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy:
 - a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części Umowy,
 - b) w przypadku rażącego i uporczywego naruszania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, w tym wykonywania przedmiotu Umowy niezgodnie ze złożoną ofertą - Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zaprzestanie na stałe, bądź tymczasowo, sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego, skutkiem czego sprzedaż ta będzie realizowana przez tzw. sprzedawcę rezerwowego, o czym jest mowa w art. 5aa ust. 1 Prawa energetycznego, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia powstałej stąd szkody. Za powstałą w takiej sytuacji szkodę uważa się w szczególności różnicę w kosztach zakupu energii elektrycznej od tzw. sprzedawcy rezerwowego, w stosunku do kosztów, jakie powinny być zostać poniesione na podstawie niniejszej Umowy. Dotyczy to całego okresu realizacji sprzedaży energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę rezerwowego, z tym, że nie dłużej niż do chwili wznowienia sprzedaży przez Wykonawcę bądź innego sprzedawcę energii elektrycznej wyłonionego w przetargu publicznym, z tym, że nigdy dłużej niż do dnia wskazanego w § 9 ust. 2 niniejszej Umowy.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, jeżeli Wykonawca nie wznowi sprzedaży elektrycznej w przeciągu 2 miesięcy, to w takim przypadku stosuje się odpowiednio ust. 4 b) powyżej, z tym, że Zamawiający zachowuje swoje roszczenie o naprawienie szkody, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
7. Rozwiązanie oraz odstąpienie od Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 11

Kary Umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie lub odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca albo rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 4.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 4, z zastrzeżeniem §10 ust. 4 Umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Jeżeli w chwili zawierania niniejszej Umowy, Zamawiający jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (tzw. umowa kompleksowa) Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) dokonania w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia umowy kompleksowej w terminie uwzględniającym postanowienie ust. 3 poniżej.
 - b) doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w terminie uwzględniającym postanowienie ust. 3 poniżej. W celu wywiązania się z zapisów niniejszego pkt. Wykonawca skieruje stosowne dokumenty (wniosek o świadczenie usług dystrybucji i inne oświadczenia zgodne z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lokalnego OSD) do właściwego OSD, podejmując tym samym skuteczne działania, prowadzące do zawarcia przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji.

2. Jeżeli w chwili zawierania niniejszej Umowy, Zamawiający jest stroną odrębnych umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

3. Strony przyjmują, że Wykonawca zgłosi właściwemu OSD niniejszą Umowę do realizacji w terminie gwarantującym rozpoczęcie sprzedaży energii przez Wykonawcę w terminie wskazanym w § 9 ust. 1 Umowy.

4. Wraz z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa szczegółowego, pozwalającego na podjęcie czynności wskazanych w ust. 1-3 powyżej, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy.

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp):

- zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
- zmiany osób reprezentujących strony, Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
- możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie liczby punktów poboru wymienionych enumeratywnie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ), które będzie dokonywane na podstawie zmiany załącznika nr 1 do Umowy bez konieczności renegotjowania warunków Umowy, tj. wg stawki za kWh energii elektrycznej przewidzianej w Umowie i wycenionej w Formularzu ofertowym Wykonawcy. Zmiana nie może przekroczyć 15% punktów poboru wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i będzie następowała na podstawie aneksu do Umowy. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
- zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawę, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano. Zmiana obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymaga zgody Zamawiającego / aneksu do umowy / pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

• Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi, jeżeli strona Umowy, która wnioskuje o tę zmianę w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania zadania wykaże wpływ zmian o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp na koszty wykonania zadania.

Zmiana wysokości wynagrodzenia o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp nastąpi w formie aneksu do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, który obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostaną zmiany o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp.

8. Jeżeli ustępy 1-3 powyżej mają zastosowanie tylko do części punktów poboru, ustępy te stosuje się odpowiednio do tych poszczególnych punktów poboru.

§ 13

1. Strony zobowiązane są do informowania się o:

- a) zmianach adresów oraz zmianach numerów telefonów i adresów e-mail. W razie zaniedbania powyższego obowiązku, korespondencja przekazana na dotychczasowy adres lub adresów e-mail, uważana jest za doręczoną;
- b) zmianach w strukturze organizacyjnej, dotyczących określonych w Umowie nazw, adresów;
- c) zmianach osób reprezentujących strony.


2. Wykonawca wyznacza do współpracy z Zamawiającym panią Karolina Zielińska
e-mail: karolina.zielinska@gkpgc.pl
tel: +48 887458025, 41 2526867

3. Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą pana/panią Aleksandrę Ryniewicz
e-mail: a.ryniewicz@kunow.pl
tel: +48 511 737 737, 41 261 31 74

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

5. Załączniki do Umowy

- a) Pełnomocnictwo z listą obiektów Zamawiającego - Załącznik nr 1.



6. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie lub przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Zmiany umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 7 tiret 4, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu lub pisemnego powiadomienia, pod rygorem nieważności.

§ 14

1. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym także dane osobowe przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 13 Umowy.

2. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: <https://pge-obrot.pl/Dane-osobowe> Zamawiający jest zobowiązany poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim


Wykonawca

PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennym
Sekcja Wsparcia Sprzedaży / Obsługa Klienta TPA
Specjalista
Izabela Król

Zamawiający

BURMISTRZ
m. L. Kunów

GRMNA KUNÓW
ul. Warszawska 45 B
27-415 Kunów
NIP 661-21-59-982



Zestawienie obiektów Zamawiającego wraz z danymi i grupami taryfowymi:

[illegible]



LUG[®] PROJEKT
POWYKONAWCZY

PR33

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Kunów
SO Kunów Miasto

LEGENDA



stacja transformatorowa

1

nr słupa

typ zainstalowanej oprawy




P1 Urbino 55W




P2 Urbino 80W



P3 Urbino 106W



[illegible]

[illegible]



ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW
W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KIELCACH

ul. Ignacego Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce
tel./fax: 41 3301800
e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl
www.wuoz.kielce.pl

Kielce, 2022-04-14

ZATiRA.IA.5152.53.2022

OPINIA INWESTYCJI

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U.2022.176, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.03.2022 r. (data wpływu: 28.03.2022 r.) P. Pawła Nepelskiego, Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie PROSTA- PROJEKT, ul. Hauke Bosaka 1/209, 25-217 Kielce, działającego w imieniu Starosty Ostrowieckiego, w sprawie zaopiniowania inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie”, a także na podstawie mapy z orientacją inwestycji i Planu sytuacyjnego (nr rys.: D-2), stanowiące załączniki do niniejszej opinii

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach pozytywnie opiniuje przedłożone zamierzenie inwestycyjne wskazując na konieczność:

1. zapewnienia badań archeologicznych zgodnie z art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021.710, zwana dalej u.o.z.o.z.), w formie nadzoru archeologicznego robót ziemnych na całości inwestycji, które w przypadku stwierdzenia obecności w wykopach prac ziemnych zabytków archeologicznych, struktur archeologicznych, bądź nawarstwień kulturowych, należy przekształcić w ratownicze badania wykopaliskowe;
2. uzyskania decyzji na prowadzenie badań archeologicznych w myśl art. 36 ust.1 pkt 5 u.o.z.o.z.;

z uwagi na lokalizację inwestycji w obrębie zespołu urbanistycznego Kunowa.

W obrębie inwestycji znajdują się również: krucyfiks w miejscu po dawnym kościele (na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Szkolnej) oraz figurka Pana Jezusa (na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki).

Uzasadnienie

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana będzie częściowo w obrębie zespołu urbanistycznego Kunowa, ujętego w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, podlegającego ochronie, w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ochronę zabytków archeologicznych, w myśl u.o.z.o.z., realizuje się m.in. poprzez zapewnienie niezbędnych badań archeologicznych, które rozumie się w myśl art. 3 pkt 11 jako działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego. Mając na względzie charakter inwestycji, dostateczną formą badań nad całością prac ziemnych będzie nadzór archeologiczny, mający charakter badań prewencyjnych, ukierunkowanych na rozpoznanie, zadokumentowanie i zabezpieczenie zabytków

archeologicznych zagrożonych zniszczeniem lub uszkodzeniem przez realizację prac ziemnych inwestycyjnych. Nadzór ten pozwoli ponadto właściwie wypełnić dyspozycje określone w art. 32 ust. 1 u.o.z.o.z. w/s postępowania w razie odkrycia przedmiotu, co, do którego istnieje podejrzenie, że jest zabytkiem.


Wspomniane powyżej badania winny być sprawowane przez uprawnionego archeologa w oparciu o obowiązującą u.o.z.o.z. oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (j.t.Dz.U.2021.81, ze zm.).

Inwestor winien mieć świadomość, że wspomniany nadzór może zostać rozszerzony o dodatkowe badania archeologiczne, w sytuacji, kiedy w trakcie realizacji robót ziemnych i nadzoru archeologicznego odkryte zostaną zabytki archeologiczne zagrożone zniszczeniem lub uszkodzeniem, a ich właściwa ochrona będzie wymagała przeprowadzenia eksploracji i stosownego zadokumentowania. Mając na względzie powyższe stwierdza się brak przeciwwskazań ze stanowiska konserwatorskiego dla realizacji przedmiotowej inwestycji i orzeczono jak w sentencji.

Wobec powyższego **przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych (art. 36 ust. 1 pkt 5 u.o.z.o.z.). Pozwolenie zostanie wydane na podstawie przygotowanego programu prac archeologicznych dla w/w inwestycji.**

W obrębie inwestycji znajdują się również: krucyfiks w miejscu po dawnym kościele (na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Szkolnej) oraz figurka Pana Jezusa (na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki). Ponadto należy zwrócić uwagę na krzyże, kapliczki oraz miejsca pamięci nie ujęte w ewidencji ani rejestrze zabytków. Należy jednak zachować je ze względu na historyczny charakter oraz kulturowe, krajobrazowe i kultowe znaczenie dla lokalnej społeczności. Inwestycja nie powinna kolidować z ich położeniem. Jeżeli będzie inaczej, obiekty należy przenieść w bezpieczną lokalizację niedaleko od pierwotnego posadowienia.

Z up. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Kielcach


mgr Daniel Czernek

Otrzymują:

1. Starosta Ostrowiecki przez Pełnomocnika P. Pawła Nepelskiego, Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie PROSTA- PROJEKT, ul. Hauke Bosaka 1/209, 25-217 Kielce
+ załączniki + klauzula
2. a/a (KW) + załączniki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach,
którego siedzibą jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
ul. Ignacego Paderewskiego 34A
25-502 Kielce
e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz kontaktować się pisemnie na adres:
Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
ul. Ignacego Paderewskiego 34A
25-502 Kielce
e-mail: iod@wuoz.kielce.pl

3. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków przetwarza Twoje dane:

- ☐ na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- ☐ na podstawie zawartej umowy;
- ☐ na podstawie udzielonej zgody.

4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych w celach określonych w pkt 3 dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być:

- ☐ Ty sam jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twój pełnomocniczy;
- ☐ podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- ☐ podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające).

Za odbiorców nie są uznawane organy publiczne, które mogą otrzymać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z odpowiednią kategorią archiwalną.

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora Twoich danych osobowych przysługuje Ci:

- ☐ prawo dostępu do treści danych;
- ☐ prawo do sprostowania danych;
- ☐ prawo usunięcia danych;
- ☐ prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- ☐ prawo do przenoszenia danych;
- ☐ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci:

- ☐ prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:

- ☐ dobrowolne, ale jest koniecznym warunkiem prowadzenia spraw w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach;
- ☐ wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa.


„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie
od km 0+000 do km 0+784”

Rys. 1 ORIENTACJA
SKALA 1:10000

Załącznik nr 1 do opinii
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków w Kielcach
dnia 2022-04-14
Znak ZAT:PA.1A.5152.53.2022

Z up. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków w Kielcach

Daniel Czernek
mgr Daniel Czernek



— Projektowana
DP 0656T

