

ZP-340/7/09

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego na
wymianę instalacji elektrycznej i remont
pomieszczeń w budynku „A” w Zespole Szkół
w Makowie Mazowieckim**

dotyczy: odpowiedzi na otrzymane zapytanie odnośnie postępowania znak ZP-340/7/09 - w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń w budynku „A” w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim.

Zamawiający informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło następujące zapytanie dotyczące postępowania i jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień:

Treść zapytania: „Z dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej nie można jednoznacznie wycenić robót elektrycznych, dlatego proszę o zamieszczenie KSIĄŻKI PRZEDMIARÓW z wykazem materiałów dla każdej pozycji,

- Proszę o wyjaśnienie przedmiaru robót elektrycznych w dziale „Montaż rozdzielnic i włącz-tów” w punktach: 6 d.2; 7 d.2; 8 d.2; 9 d.2; 10 d.2; 11 d.2; 12 d.2; 13 d.2; 14 d.2; 15 d.2; 16 d.2; 17 d.2; 18 d.2.

Zgodnie z założeniami do kosztorysowania przyjętymi dla katalogu nr 5 rozdziału 04 – cyt.:

**Rozdział 04. URZĄDZENIA ROZDZIELCZE I APARATY ELEKTRYCZNE
NISKIEGO NAPIĘCIA**

Założenia szczegółowe.

1. Zakres stosowania nakładów

1.1 Rozdział niniejszy zawiera nakłady rzeczowe na montaż:

- złączy 3-fazowych dla przyłączy kablowych,
- urządzeń samoczynnego załączania rezerwy,
- złączy 3-fazowych dla przyłączy napowietrznych,
- tablic rozdzielczych,
- rozdzielnic skrzynkowych,
- aparatów elektrycznych,
- urządzeń łączności wewnętrznej (domofonów),
- wentylatorów sufitowych i ściennych,
- fundamentów pod rozdzielnice.

2. Wyjaśnienia uzupełniające

2.1. Nakłady rzeczowe nie obejmują wykucia i wyprawienia wnęk.

2.2. Nakłady obejmują robocizną przeznaczoną wyłącznie dla robót montażowych.

2.3. Jako złącze lub urządzenie SZR należy rozumieć wyposażenie elektryczne wraz z jego konstrukcją.

2.4. Pod hasłem „aparat” należy rozumieć wyroby, jak np. styczniki, łączniki, przekaźniki, kasety sterownicze, zegary, skrzynki sterownicze, szafki przekaźnikowe, zestawy osprzętu szynowego itp.

2.5. Nakłady pracy środków transportu technologicznego wyliczono przy założeniu, że elementy rozdzielnic żeliwnych są dowożone do miejsca montażu w całości.

2.6. W przypadku podłączania przewodów do tablic lub rozdzielnic o ilości powyżej 20 szt., za każde rozpoczęte 10 szt. dolicza się 0,42 r-g.

2.7. Nakład na montaż tablicy rozdzielczej we wnęce podzielono na dwie podstawowe czynności ujęte w oddzielnych kolumnach tablicy 0404 jak:

- montaż tablicy rozdzielczej,
- umocowanie obudowy.

Pełny nakład na montaż tablicy we wnęce lub na tynku osłoniętej obudową, składać się będzie z dwóch pozycji:

- z nakładów rzeczowych na montaż tablicy,
- z nakładów rzeczowych na montaż obudowy.

Proszę o wyjaśnienie czy powyższe tablice rozdzielcze:

- montowane będą jako natynkowe

- mają już zamocowane obudowy
- proszę też określić ile jest przewodów do podłączenia w każdej z nich.

• W zestawienie materiałowym w pozycjach od nr 40 do nr 54 podane są nazwy materiałów, których nie można jednoznacznie wycenić, dlatego proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące montażu aparatów i wyposażenia modułowego dla każdej z rozdzielnic, tablicy czy RG z precyzyjnym podaniem parametrów poszczególnych elementów.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedzi na powyższe pytania zawarte są w załączniku nr 8 - Projekt budowlany zamieszczonym na stronie www.bip.powiat-makowski.pl.

/-/ Elżbieta Rakowska