# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 102632B Jeziorki - Kamionka Stara
na odcinku Jeziorki - Uścianki od km rob. 1+200 do km rob. 1+980

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na drogach w terenie równinnym | km | 0,8 |
| 2 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych<br>2x3026 | m2 | 6 052,00 |
| 3 | D-05.03.05 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną KR1 | T | 364,00 |
| 4 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1, warstwa ścieralna o grub. po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 3 026,00 |
| 5 | D-06.03.01 | Ścinanie i uzupełnienie poboczy oraz zjazdów kruszywem naturalnym śred. grub. 9 cm z profilowaniem i zagęszcz. mechanicznym<br>(2x(780x0,75))+8+20+25+24+15+21+11+26+16+18 | m2 | 1 354,00 |