PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 102632B Jeziorki - Kamionka Stara
na odcinku Jeziorki - Uścianki od km rob. 0+000 do km rob. 1+1040

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na drogach w terenie równinnym	km	1,1
2	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	2
3	D-01.02.04	Rozebranie tarcz znaków drogowych	szt.	2
4	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 2x3755	m2	7 510,00
5	D-05.03.05	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną KR1	T	452,00
6	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1, warstwa ścieralna o grub. po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 755,00
7	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnienie poboczy oraz zjazdów kruszywem naturalnym śred. grub. 9 cm z profilowaniem i zagęszcz. mechanicznym (2x(1040x0,75))+12+68+26+14+17+19+20+36+16+17+37+18+25	m2	1 885,00
8	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred. 60 mm	szt	17,00
9	D-07.02.01	Przymocowanie i zakup znaków (tablic) pionowych	szt.	18,00

mgr inż. Sebastian Waszkiewicz
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr upr. PDL/0107/OWOD/08