

Przedmiar robót				
CPV-45231400-9 -Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych				
„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka”				
Przebudowa sieci elektroenergetycznych od km 0+106,52 do km 0+950,37				
Numer	Podstawa wyceny	Opis	Jednostka	Ilość
I		Przebudowa linii kablowej nn relacji ; złącze ZK -dz nr 62-złącze ZK dz nr 51-typ YAKXS 4x70 mm2 /zasil ze st. Trzeciaków/		
1.1	STWi OR D.01.03.02	Unieczynnienie wyciętego kabla YAKY 4*70 mm relacji jw.z zasypianiem wykopu -2 kpl	kpl	2
1.2	STWi OR D.01.03.02	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m-49 m	m	49
1.3	STWi OR D.07.07.01	Układanie rur karbowanych, giętkich DVK -110 w wykopie-24 m	m	24
1.4	STWi OR D.07.07.01	Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,fundamentach kabel YAKXs 4*70 mm2 -24m	m	24
1.5	STWi OR D.01.03.02	Układanie kabli wielożyłowych w ziemi, kabel YAKXs 4*70 mm -nowego -57-24=33m	m	33
1.6	STWi OR D.01.03.02	Zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6·m-49 m	m	49
1.7	STWi OR D.01.03.02	Nasypanie warstwy piasku 0,10 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m-98m	m	98
1.8	STWi OR D.07.07.01	Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do120·mm2-2 szt	szt	2
1.9	STWi OR D.07.07.01	Montaż mufy przelotowej ZRM-3 -1kpl	szt	1
1.10	STWi OR D.07.07.01	Wykopy kontrolne poprzeczne-5 m	m	5
1.11	STWi OR D.01.03.02	Odkopanie ręczne kabla YAKY z zasypianiem wykopu odc. C-D -18 m	m	18
1.12	STWi OR D.01.03.02	Wyjście kabla YAKY mm2 relacji jw.. z istn. wykopu i ułożenie po nowej trasie i zasypianie wykopu na odc. C-D-1 kpl	kpl	1
1.13	STWi OR D.07.07.01	Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,fundamentach kabel YAKXs -14m	m	14
1.14	STWi OR D.01.03.02	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.8·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m-18 m	m	18
1.15	STWi OR D.07.07.01	Nasypanie warstwy piasku 0,10 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m-36 m	m	36
1.16	STWi OR D.07.07.01	Układanie rur dwudzielnych PS -110 w wykopie-14 m	m	14
1.17	STWi OR D.07.07.01	Wykopy kontrolne poprzeczne-5 m	m	5
1.18	STWi OR D.01.03.02	Praca agregatu prądotwórczego-1 kpl	kpl	1
1.19	STWi OR D.01.03.02	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4-2 odc.	odc	2
		Razem rozdz. -I.		

II.		Ochrona linii kablowych NN /WARUNKOWO/		
2.1	STWi OR D.01.03.02	Odkopanie ręczne kabli YAKXS z przeznaczeniem do ponownej zabudowy - 96m	m	96
2.2	STWi OR D.01.03.02	Nasypanie warstwy piasku 0,10 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - 192 m	m	192
2.3	STWi OR D.01.03.02	Układanie rury dwudzielnej typu PS-110 w wykopie - 96 m	m	96
2.4	STWi OR D.07.07.01	Układanie kabli istn. YAKXS 4x120 w rurze dwudzielnej - 96 m	m	96
2.5	STWi OR D.01.03.02	Ręczne zasypywanie rowów dokabli, szerokość dna wykopu do 0,4 m, kategoria gruntu II, głębokość rowu do 0,6m - 192 m	m	192
2.6	STWi OR D.01.03.02	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4-2 odc.	odc.	2
		Razem rozdz. II		
III.		Ochrona linii kablowych ŚN /WARUNKOWO/		
3.1	STWi OR D.01.03.02	Odkopanie kabli ŚN z przeznaczeniem do ponownej zabudowy -20 m	m	20
3.2	STWi OR D.01.03.02	Nasypanie warstwy piasku 0,10 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m-40 m	m	40
3.3	STWi OR D.01.03.02	Układanie rury dwudzielnej typu PS-160 w wykopie -20m	m	20
3.4	STWi OR D.07.07.01	Układanie kabli istn. ŚN w rurze dwudzielnej -20 m	m	20
3.5	STWi OR D.01.03.02	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.7 m-32m	m	20
3.6	STWi OR D.07.07.01	Wykopy kontrolne poprzeczne-10 m	m	10
3.7	STWi OR D.01.03.02	Opłata za dopuszczenie do pracy na sieci-2 kpl	kpl	2
3.8	STWi OR D.01.03.02	Pomiary izolacji linii kablowych ŚN-2 kpl	kpl	2
		Razem rozdz. -III.		